

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 156

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 22. 12. 2023	žst. Pardubice	Výměna ŠL, pražců a kolejnic ve stan. koleji č. 37	Nepř. 1. - 8.12. (8xN)	ne	jednorázová	obj. č. 156	451 497,19 Kč
Celková cena							451 497,19 Kč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	4,000		
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	6,000		
5906140040	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "c"	km	0,015		
5906140100	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. T rozdělení "c"	km	0,015		
5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	0,030		
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	78,000		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	66,780		
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	66,780		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	66,780		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	66,780		
5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	10,000		
5906130350	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "c"	km	0,030		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	30,600		
5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1	t	61,200		
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	61,200		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,000		
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,000		
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,000		
5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	180,000		
5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	180,000		
7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	1,000		
7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	1,000		
Kalkulace	Protokol o měření funkčnosti počítače náprav	kpl.	1,000		
01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,000		
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
Celkem					451 497,19