

Smlouva o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/103883/2023
KLVZ 450/142/2023

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)

ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

zástupce pro věcná jednání: ██████████ SZ Buchlovice (dále jen „Zástupce objednatele“)

(dále jen „Objednatel“)

a

H&B delta, s.r.o.

se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín

IČO: 25835661 DIČ: CZ25835661

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

Zastoupena: ██████████

Bankovní spojení: ██████████ č.ú. ██████████

zástupce pro věcná jednání: ██████████

██████████ (dále jen „Zástupce zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/23/V00024703 pod názvem: **SZ Buchlovice – oprava střeš a stropů Dolního zámku** (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. Smlouvou se rozumí tato Smlouva o dílo, Technické zadání a veškeré další přílohy, které jsou uvedené jako přílohy Smlouvy o dílo.
3. Účelem této Smlouvy je řádná a včasná realizace všech stavebních prací služeb a dodávek, jejichž zhotovení je předmětem této smlouvy. **Cílem realizace veřejné zakázky je kompletní obnova střešního pláště, krovů, komínů, klempířských a kamenných prvků včetně vybraných částí štukové výzdoby exteriérů a části stropů včetně restaurování jejich štukové výzdoby a dalších souvisejících činností na objektu Dolního zámku státního zámku Buchlovice.**
4. Strany musí při realizaci Veřejné zakázky jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy. Řádnou odbornou péčí je provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti (dále jen „**Řádná odborná péče**“).

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „SZ Buchlovice – oprava střech a stropů Dolního zámku“ specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Příloze č. 1: **Rozpočet**, a dále v dokumentech, které byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, a to v:

projektové dokumentaci „SZ Buchlovice – obnova havarijního stavu střech“, zpracovaná [REDAKCE] v listopadu 2022

projektové dokumentaci „SZ Buchlovice – obnova havarijního stavu stropů“, zpracovaná [REDAKCE] v červnu 2023

Restaurátorském záměru – transfer a restaurování vybraných interiérů štukové stropní výzdoby na zámku v Buchlovicích zpracované [REDAKCE] v červenci 2023

Restaurátorském průzkumu a záměru kamenných prvků a prvků z umělého kamene osazených na atikách a střeše Dolního zámku zpracovaný [REDAKCE] v prosinci 2022

Záměru památkové obnovy tepané hromosvodné báně a kované tyče zpracovaný [REDAKCE] v březnu 2023

a v závazných dokumentech k realizaci stavby:

- závazného stanoviska orgánu památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru kultury a památkové péče, č. j. KUZL 1338/2023 ze dne 5.1.2023;
- závazného stanoviska orgánu památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru kultury a památkové péče, č. j. KUZL 22388/2023 ze dne 1.3.2023;
- závazného stanoviska orgánu památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru kultury a památkové péče, č.j. KUZL 77076/2023 ze dne 4.9.2023
- stavebního povolení Úřadu městyse Buchlovice, stavebního úřadu, č. j. ÚMB-0829/20232 ze dne 5.4. 2023;

(dále jen „Dílo“); Projektové dokumentace, restaurátorské záměry a závazné dokumenty k realizaci stavby dále označovány jako „**Technické zadání**“.

Dílo zahrnuje zejména:

- i. stavební práce, dodávky a služby:
 - řemeslnou opravu krovů a obnovu střešního pláště včetně vikýřů a komínů, dále řešení odvedení srážkové vody a repasi bleskosvodu.
 - další práce uvedené v Technickém zadání a Rozpočtu.
- ii. projektování, tj. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „**Projektování**“), a to ve čtyřech (4) vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD nebo na flash disku:
 - Projektování provede Zhotovitel v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a obsahu přílohy č. 14, resp. prováděcím předpisem platným a účinným ke dni předání Díla,
 - bude předána Objednateli s prohlášením o shodě provedení realizace Díla s projektovou dokumentací pro provádění stavby; v případě změn Díla oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby provedených v souladu s touto Smlouvou, budou všechny tyto změny zachyceny v Projektování.

- 1.2. Objednatel musí převzít dokončené Dílo ve smyslu čl. 4.4. Smlouvy a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě.

- 1.3. Místem provedení Díla je: Státní zámek Buchlovice, nám. Svobody 13,687 08 Buchlovice (dále označováno jako „**Objekt**“). Staveništěm se rozumí místo určené Smlouvou pro provádění Díla specifikované blíže Technickým zadáním.

- 1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je realizované na nemovité národní kulturní památce a je povinen se u této stavby řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podmínky provádění Díla

- 2.1. Zhotovitel musí provést Dílo včetně zajištění Projektování v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě a odstranit všechny vady Díla. Musí přitom postupovat s Řádnou odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími, touto Smlouvou a pokyny Zástupce objednatele, případně pokyny jeho pověřených osob, osoby TDS nebo koordinátora BOZP.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy předá Zhotoviteli příslušná stavební povolení, závazná stanoviska dotčených orgánů, včetně všech podkladů, které jsou nezbytné pro provádění Díla, pokud je již Zhotovitel neměl k dispozici v rámci zadávacího postupu k Veřejné zakázce.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli kompenzační nárok (zejména nárok na prodloužení Doby pro dokončení Díla, nárok na navýšení Smluvní ceny nebo nárok na úhradu jiných nákladů) vzniklý v souvislosti s okolnostmi či skutečnostmi v místě provádění Díla nebo jeho bezprostředním okolí, s nimiž se měl Zhotovitel možnost před zahájením provádění Díla dostatečně seznámit a neučinil tak. Objednatel prohlašuje, že pohyb po nádvoří motorovým vozidlem je možný každý den v době od 6 do 9 hodin a od 16 do 19 hodin, v pondělí celý den. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že je mu známa skutečnost, že vstupní brána má šířku pouze 3,5 m.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provádění Díla podle této Smlouvy v Době pro dokončení Díla a za smluvní cenu dle této Smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel musí dodat veškeré výstupy specifikované ve Smlouvě nebo Technickém zadání a zajistit veškerý personál Zhotovitele, věci určené pro Dílo, spotřební materiál, jiné věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy, potřebné pro Projektování, provedení Díla a odstranění všech vad.
- 2.6. Zhotovitel musí učinit veškerá podání a získat veškeré licence požadované příslušnými právními předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími a touto Smlouvou ve vztahu k provedení Díla a odstranění všech vad, nejsou-li již obsaženy v Technickém zadání.
- 2.7. Postupy výstavby, jejich přiměřenost a bezpečnost, a načasování všech činností nezbytných pro dokončení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele.
- 2.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu personálu Zhotovitele v prostoru Staveniště a zajistí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožární předpisy.
- 2.9. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat **fotodokumentaci** postupu provádění Díla, tak aby byly zachyceny a dokumentovány všechny postupy provádění Díla, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních prvků, a to minimálně 1x týdně, v období, kdy jsou prováděny práce na Díle; Zástupce Zhotovitele je oprávněn v odůvodněných případech požádat o častější provedení fotodokumentace. Fotodokumentaci (chronologicky seřazenou a věcně popsanou) Zhotovitel předá Objednateli na CD/DVD/USB disku při předání Díla.
- 2.10. Zhotovitel je povinen k:
 - zajištění všech nezbytných atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - předání technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů, předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek a záručních listů v českém jazyce,

- k předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad.

2.11. Zhotovitel je dále povinen ve vztahu ke **Staveništi** zejména:

- zajistit vybudování, provoz a údržbu kompletního zařízení Staveniště, jeho požární ochranu, ekologickou ochranu, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků;
- dbát o bezpečnost všech osob, které se oprávněně nachází na Staveništi, a vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo ohrožení těchto osob;
- zabezpečit Staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku státu nebo třetích osob vzhledem k tomu, že Dílo bude realizováno za plného návštěvnického provozu;
- zajistit ochranu Díla až do jeho dokončení a převzetí, není-li splnění této povinnosti vyloučeno povahou Díla;
- zajistit staveništní přípojné body energií;
- provést pasport cest a dalších komunikací, které budou dotčeny pohybem mechanizace a uvést je před předáním díla do původního stavu;
- provést pasport dřevin nacházející se v bezprostředním okolí staveniště a zabránění jejich poškození;
- zajistit pravidelný úklid Staveniště a jeho okolí, a to denně vzhledem k tomu, že Dílo bude realizováno za plného návštěvnického provozu;
- přijmout veškerá opatření k ochraně všech složek životního prostředí, která lze po Zhotoviteli rozumně požadovat; na stavbu budou využity materiály a technologie, které svým skladováním, přípravou a užíváním nijak škodlivě neovlivňují životní prostředí. Veškeré realizační práce budou prováděny tak, aby co nejvíce omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na okolí;
- uvedení veškerých Zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do stavu tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace pro provádění stavby, popř. do původního stavu se zohledněním stavebních prací, které jsou prováděny dle této Smlouvy, a po dokončení Díla předání dotčených ploch, objektů a zařízení zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem;
- zajistit celkový úklid Staveniště a okolí před předáním a převzetím Díla, který bude zahrnovat kompletní úklid a vyčištění Staveniště a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele.

2.12. Zhotovitel má povinnost součinnosti na kolaudačním řízení Díla a v určených termínech odstranit případné vady nebo nedodělky uvedené v kolaudačním rozhodnutí, které jsou přičitatelné Zhotoviteli.

2.13. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, spolupracovat při zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, spolupracovat s osobou vykonávající TDS a umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS a činnosti koordinátora BOZP.

2.14. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této smlouvy použil. Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, Zhotovitel prokáže při předání Díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.

3. Kontrola provádění Díla

- 3.1. Zástupce objednatele, osoba vykonávající TDS a koordinátor BOZP může kontrolovat provádění Díla. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele s postupem provádění Díla.
- 3.2. Zhotovitel musí Zástupce objednatele vyzvat ke kontrole vždy před tím, než budou při dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla nebo jiné výsledky provádění Díla. Výzva musí být učiněna Zhotovitelem alespoň 2 pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.
- 3.3. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost podle předchozího odstavce, může Zástupce objednatele v přiměřené lhůtě požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, popřípadě aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.
- 3.4. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví ke kontrole přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté může tyto zakrýt, popřípadě jinak znepřístupnit.
- 3.5. O výsledku kontroly, při které Zástupce objednatele zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, musí strany vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
- 3.6. Zástupce zhotovitele se musí se Zástupcem objednatele dohodnout na místě a čase konání zkoušek specifikovaných ve Smlouvě nebo dohodnutých Stranami. Zhotovitel musí při těchto zkouškách poskytnout Zástupci objednatele veškerou nezbytnou součinnost, vybavení a personál pro jejich provedení. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví včas na předem dohodnuté místo, může Zhotovitel přikročit ke zkouškám bez jeho účasti, ledaže dostane od Zástupce objednatele jiný pokyn. V takovém případě se má za to, že zkoušky proběhly za přítomnosti Zástupce objednatele.
- 3.7. Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí, dokud nebudou Zhotovitelem úspěšně provedeny všechny zkoušky specifikované v této Smlouvě nebo jejích přílohách nebo dohodnuté oběma stranami, které musí být provedeny před převzetím Díla, ledaže Objednatel požaduje jinak.
- 3.8. Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli práce, materiál nebo technologické zařízení nejsou v souladu se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může s odůvodněním tuto část Díla odmítnout a požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl nápravu. Zástupce objednatele může Zhotoviteli dát pokyn k výměně takového materiálu nebo technologického zařízení nebo k odstranění a novému provedení dané části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, může Objednatel příslušné práce vykonat sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
- 3.9. Zástupce objednatele musí pravidelně svolávat kontrolní dny a Zástupce zhotovitele se jich musí účastnit. Kontrolní dny musí probíhat alespoň jednou za 14 dní, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.
- 3.10. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků Zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření Objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření Zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků Zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.
- 3.11. Jednání kontrolního dne vede osoba TDS, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.
- 3.12. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze stran požádá. Prezenční listinu z kontrolního dne, jejíž přílohou bude zápis z kontrolního dne, všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele a jeho

čistopis bude zaslán zúčastněným stranám; zápis se považuje za odsouhlasený, pokud k němu nebudou uplatněny připomínky do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

4. Doba pro dokončení, předání a převzetí díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách:
 - 4.1.1. Lhůta pro předání a převzetí Staveniště: do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy; o předání a převzetí Staveniště bude pořízen protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran;
 - 4.1.2. Lhůta pro zahájení provádění Díla: do 5 dnů od převzetí Staveniště;
 - 4.1.3. Doba pro dokončení Díla: do 31.5.2026.**
 - 4.1.4. Lhůta pro odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění Staveniště: do 10 dnů ode dne vystavení Protokolu o převzetí Díla; po této lhůtě je oprávněn na Staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění drobných nebo ojedinělých vad či nedodělků uvedených v Protokolu o převzetí Díla.
- 4.2. Zhotovitel musí předložit Zástupci objednatele harmonogram provádění Díla při předání staveniště (v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi v editovatelné podobě). Každý Harmonogram musí obsahovat zejména:
 - Den/lhůtu pro zahájení provádění Díla,
 - Dobu pro dokončení Díla v souladu se Smlouvou,
 - dále všechny rozhodné činnosti a odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla.Objednatel může k harmonogramu předloženému Zhotovitelem uplatnit připomínky, které je Zhotovitel povinen bezodkladně zapracovat. Zhotovitel musí neprodleně předložit aktualizovaný harmonogram zobrazující skutečný postup prací, kdykoli předchozí harmonogram neodpovídá skutečnému postupu prací nebo Smlouvě.
- 4.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno ve smyslu článku 4.4. a předáno ve smyslu článku 4.6. Smlouvy.
- 4.4. Dílo je dokončeno, pokud:
 - a) byly provedeny veškeré práce v souladu se Smlouvou včetně úspěšného provedení přijímacích zkoušek a odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých nebo drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat;
- 4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí Díla v dostatečně přiměřené lhůtě (alespoň 10 pracovních dní) před Dobou pro dokončení Díla. Zástupce objednatele může přizvat k převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 4.6. Zástupce objednatele musí do 10 pracovních dnů ode dne výzvy Zhotovitele k převzetí Díla:
 - a) vydat Protokol o převzetí Díla, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo Zhotovitelem dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich odstranění;
 - b) odmítnout převzetí Díla formou písemného oznámení; Zástupce objednatele musí v tomto oznámení uvést vady a nedodělky, pro které není možné Dílo považovat za dokončené pro účely jeho převzetí.
- 4.7. Zástupce objednatele nesmí odmítnout převzetí dokončeného Díla pro ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání podstatným způsobem omezovat.
- 4.8. Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání Protokolu o převzetí, nebo k datu, kdy mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve.
- 4.9. Kolaudační řízení organizuje Objednatel a Zhotovitel je povinen poskytnout mu součinnost.
- 4.10. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ

- 4.10.1. V případě, že v průběhu provádění Díla nastanou tyto skutečnosti:
- výjimečná událost, tj. výjimečná událost nebo okolnost, kterou smluvní strana nemůže ovlivnit, proti které smluvní strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy, které se po jejím vzniku nemohla Strana účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně;
 - zabránění provádění Díla jako celku Objednatelem z důvodu stavební nepřipravenosti za předpokladu, že tyto skutečnosti nejsou způsobeny neplněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jiným jeho selháním (mimo případů zabránění provádění Díla Objednatelem specifikovaných ve Smlouvě);
 - fyzické překážky nebo podmínky, včetně geologických a hydrogeologických podmínek a archeologických nálezů, nebo působení přírodních sil s vlivem na Stavenišťe nebo Dílo, které jsou zaznamenané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly Zhotovitelem jednajícím s Řádnou odbornou péčí rozumně předvídatelné do data předložení nabídky ve Veřejné zakázce nebo u kterých se nedalo k témuž datu předpokládat, že by Zhotovitel jednající s Řádnou odbornou péčí přijal adekvátní preventivní opatření, a o nichž dal Zhotovitel Objednateli řádné a bezodkladné oznámení;
 - jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné rozhodnutím nebo jiným aktem orgánu veřejné moci;
- může Zhotovitel na základě písemného oznámení Objednateli (Zástupci objednatel) učiněného nejpozději do 14 dnů po té, co zjistil nebo měl zjistit, že došlo ke vzniku události nebo okolnosti mající vliv na Dobu pro dokončení Díla, požadovat prodloužení Doby pro dokončení Díla (dále jen „**Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla**“).
- 4.10.2. Pokud Zhotovitel předkládá Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla, musí ve svém oznámení prokázat, že působení události nebo okolnosti zapříčinilo zpoždění plánovaného postupu a načasování provádění prací v rozsahu, v jakém Zhotovitel požaduje prodloužit Dobu pro dokončení.
- 4.10.3. Objednatel musí do 30 dnů od obdržení oznámení Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla posoudit a
- svolat jednání a vést strany k uzavření dohody o rozsahu Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla. Dohoda o Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla je pro strany závazná a konečná;
 - není-li stranami v uvedené době takové dohody dosaženo, určit s Řádnou odbornou péčí v dodatečné době 14 dnů tu část Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla, kterou příslušná strana prokázala, nebo Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla odmítnout s podrobným zdůvodněním.
- Objednatel vyhotoví bez zbytečného prodlení dodatek či jiný písemný záznam deklarující obsah dohody o Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla nebo určení Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla. Nepostupuje-li Objednatel v souladu s písmenem a/ nebo b/ ve stanovených lhůtách, považuje se Claim v rozsahu předloženém Zhotovitelem za odmítnutý.
- 4.10.4. Pokud strana nesouhlasí s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla Objednatelem, může dát do 14 dnů po okamžiku účinnosti určení či odmítnutí Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla oznámení o svém nesouhlasu druhé Straně. Strana, která podala oznámení o nesouhlasu s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla, může následně postoupit spor příslušnému soudu; v opačném případě platí, že se nároku vzdala.
- 4.10.5. Určení či odmítnutí Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla je pro strany závazné bez ohledu na to, zda bylo některou ze stran podáno oznámení o nesouhlasu. Nebylo-li žádnou ze stran podáno oznámení nesouhlasu s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla ve stanovené lhůtě, stává se určení či odmítnutí Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla konečným a závazným.

- 4.11. Má-li prodloužení Doby pro dokončení Díla dopad na vznik dalších nákladů Zhotovitele (např. vedlejší rozpočtové náklady, aj.), je Zhotovitel oprávněn spolu s písemným oznámením dle odstavce 4.10.1. tohoto článku Smlouvy požadovat kompenzační nárok na dodatečnou platbu, v němž musí současně uvést popis tohoto kompenzačního nároku a předložit vyčíslení částky, které požaduje uhradit (dále jen „Claim na dodatečnou platbu“); v takovém případě se prodloužení Doby pro dokončení díla nepovažuje za vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ a spolu s kompenzačním nárokem bude posuzováno v souladu s ust. § 222 ZZVZ jako Variace díla dle čl. 8 této Smlouvy.
- 4.12. Jestliže Zhotovitel nedá oznámení Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla buď samostatně nebo ve spojení s Claimem na dodatečnou platbu, ve lhůtě stanovené tímto odstavcem 4.10.1. tohoto článku smlouvy, platí, že Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla ani Claim na dodatečnou platbu neuplatňuje a vzdal se práva ho uplatnit.

5. Smluvní cena a platební podmínky

- 5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1: Rozpočet:
- v celkové výši 45 470 000 Kč („**Smluvní cena**“); smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
 - v celkové výši 55 018 700 Kč vč. DPH
- 5.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní cenu včetně DPH je možnost změnit v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH.
- 5.3. Ceny uvedené v Rozpočtu obsahují veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením Stavenišť, režijní náklady, zisk, cenu licenčního ujednání a ostatní náklady související s plněním podmínek dle této Smlouvy. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
- 5.4. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.
- 5.5. Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů nebo z důvodů stanovených v této Smlouvě.
- 5.6. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce, služby a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený za Objednatele osobou TDS.
- 5.7. Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatel bez zbytečného odkladu po konci každého měsíce soupis skutečně provedených prací. Zástupce objednatel musí vyúčtování bez zbytečného odkladu od jeho doručení posoudit a odsouhlasit tento soupis či vrátit jej zpět s připomínkami.
- 5.8. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den období, v němž byly provedeny práce, služby nebo dodávky, které jsou předmětem průběžné fakturace.
- 5.9. Daňový doklad – fakturu lze vystavit až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku z důvodu schvalovacích procesů na straně poskytovatele dotace do 60 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Objednateli na e-mailovou adresu: XXXXXXXXXX
- 5.10. Faktura – daňový doklad - musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
- 5.11. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy Objednatele a název Díla.
- 5.12. Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli jakoukoliv pohledávku (i nesplatnou) plynoucí z této Smlouvy vůči pohledávce Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy.

- 5.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
- 5.14. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

6. Pojištění

- 6.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených personálem zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností s limitem nejméně ve výši 75% z celkové ceny Díla bez DPH ke dni uzavření smlouvy, přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 500.000,- Kč.
- 6.2. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění Díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání díla je udržovat v platnosti a účinná. Náklady na pojištění jsou zahrnuty ve Smluvní ceně Díla.
- 6.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je Zhotovitel povinen předložit objednateli na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění Díla.

7. Zajištění plnění – bankovní záruka

- 7.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) Zhotovitele poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruky ve smyslu § 2029 občanského zákoníku. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této Smlouvě Objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této Smlouvy.
- 7.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (dále jen „banka“).
- 7.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této Smlouvy nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 7.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být uhrazena na základě první žádosti objednatel bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení.
- 7.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy Zhotovitel zamýšlí Objednateli bankovní záruku poskytnout, předloží Zhotovitel Objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží.
- 7.6. **Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu záruční doby**
- 7.6.1. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:
- a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 750 32 333, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana **až do výše 500.000,- Kč**, a to v případě, že Zhotovitel nesplní dluhy

- (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této Smlouvy a z práva na odstranění vad Díla;
- b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby.
- 7.6.2. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany Zhotovitele:
- a) odstranit vady a nedodělky uvedené v Protokolu o převzetí Díla v termínu uvedeném v tomto protokolu nebo v termínu dle Smlouvy a/nebo
- b) odstranit Objednatel v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto Smlouvou nebo dohodou stran.
- 7.6.3. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla Zhotovitelem v této Smlouvou daném termínu odstraněna, včetně případné DPH, kterou bude Objednatel povinen uhradit. Dále je Objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.
- 7.6.4. Předání záruční listiny dle tohoto článku je podmínkou převzetí Díla. Pokud Zhotovitel poruší povinnost předat Objednateli nejpozději v den předání Díla záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 7.7. Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve Smluvní ceně Díla.

8. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zák. č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se týká i staveb, podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 8.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy do stavebního deníku musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.
- 8.3. Stavební deník
- a) se vede ode dne předání a převzetí Staveniště do dne dokončení Díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,
- b) musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám,
- c) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- 8.4. Povinnost provést zápis do stavebního deníku se považuje za splněnou, připíše-li k nim Objednatel nebo jím pověřená osoba (Zástupce objednatele, osoba TDS nebo osoba vykonávající autorský dozor, případně další osoby zastupující objednatele) svůj záznam (souhlas, stanovisko či jiné připomínky); toto je Objednatel nebo jím pověřená osoba povinna učinit do 5 dnů od provedení zápisu, jinak se má za to, že zápis byl proveden a Objednatel s ním zcela souhlasí, ledaže Zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 4 písm. b) tohoto článku Smlouvy.
- 8.5. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba podle předchozího odstavce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.6. Zhotovitel povinen originály zápisů předat Objednateli po dokončení Díla nebo odstranění vad a nedodělků.

- 8.7. Objednatel má povinnost archivovat originál stavebního deníku po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení Díla, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.
- 8.8. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení Smlouvy.

9. Změny

- 9.1. Změnou se pro účely této smlouvy rozumí změna nutná nebo vhodná pro provedení Díla provedená podle tohoto článku Smlouvy (dále jen „**Změna, Změny**“). Zástupce objednatele nebo Zástupce zhotovitele mohou kdykoli před vydáním Protokolu o převzetí oznámením iniciovat Změnu, která může spočívat v upřesnění anebo úpravě předmětu Díla, způsobu jeho provádění, případně ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla.
- 9.2. Pro vyloučení pochybností Strany berou na vědomí, že Změny nejsou považovány za vyhrazené změny závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZZV, avšak budou posuzovány dle ust. § 222 ZZZV, zejm. dle ust. § 222 odst. 4 a násl. ZZZV. Návrh Změny zpracovaný Zhotovitelem formou změnového listu, ve lhůtě 30 dnů od zjištění skutečnosti, která návrh Změny vyvolala, musí obsahovat:
- detailní popis navrhovaných měn projekčních a stavebních prací, včetně věcí určených pro dílo, které Zhotovitel navrhuje použít;
 - harmonogram provádění těchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli související úpravy harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení;
 - návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Změny, pokud návrh Zhotovitele vyvolá úpravu Smluvní ceny.
- Objednatel návrh Změny bez zbytečného odkladu posoudí a své stanovisko sdělí Zhotoviteli. Zároveň se Objednatel zavazuje projednat Změnu i s orgánem památkové péče a autorským dozorem, popř. požádat o správní rozhodnutí. V případě, že Změna navyšuje Smluvní cenu Díla, musí si Objednatel vyžádat stanovisko poskytovatele dotace bez zbytečného odkladu.
- 9.3. Zhotovitel nesmí Dílo pozměnit bez uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel nesmí při čekání na uzavření dodatku ke Smlouvě jakkoli zpožďovat postup prací na zbývajících částí Díla.
- 9.4. V případě, že Zhotovitel považuje požadovanou Změnu za nevhodnou pro její rozpor s účelem, jenž má Dílo plnit, z důvodu nevhodnosti navrhovaných věcí určených pro Dílo, z důvodu ohrožení bezpečnosti provádění Díla nebo z jiných důvodů, je povinen tuto skutečnost vyznačit do návrhu změnového listu. Jestliže Objednatel trvá na provedení Změny v požadované podobě, Objednatel nemá práva plynoucí z vady Díla vzniklé pro nevhodnost, na niž Zhotovitel Objednatele upozornil.
- 9.5. Zhotovitel musí zajistit zpracování změny příslušné projektové dokumentace pro Změnu pouze, je-li tak sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Není-li tak sjednáno, zajistí zpracování změny příslušné projektové dokumentace pro Změnu Objednatel.
- 9.6. Změna musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množstvím prací na Díle, které je předmětem Změny, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Změny. Vhodnou cenou pro jakoukoli položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
- je specifikovaná ve Smlouvě;
 - je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě;
 - je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) podle příslušné cenové soustavy, z níž vychází Rozpočet;
 - musí být určena Zástupcem objednatele na základě návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky předložené Zástupcem zhotovitele a v souladu s cenou obvyklou.

10. Smluvní pokuta

- 10.1. Smluvní strany mají právo na zaplacení smluvních pokut uvedených v jiných částech Smlouvy a dále na smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy.

- 10.2. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý byt započatý den prodlení, jestliže:
 - a) Zhotovitel nedodrží Dobu pro zahájení provádění Díla podle článku 4.1.2. smlouvy;
 - b) Zhotovitel ani do 7 dní od písemného upozornění Zástupce objednatele nepředloží vůbec počáteční harmonogram nebo aktualizovaný harmonogram provádění Díla podle čl. 4.2. Smlouvy;
 - c) zástupce Zhotovitele se nedostaví na kontrolní den dle čl. 3.9. Smlouvy.
- 10.3. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý byt započatý den prodlení, jestliže:
 - a) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení Díla;
- 10.4. Pokud bude Zhotovitel provádět Dílo v rozporu s touto Smlouvou, jejími přílohami, v rozporu s právními předpisy či technickými normami a nezjedná nápravu ani ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení Objednatele obsahující upozornění na takové porušování povinností, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení povinnosti.
- 10.5. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Zhotovitele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
- 10.6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
- 10.7. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne Smluvní cenu.

11. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

- 11.1. Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Protokolu o převzetí, a to v době uvedené v tomto protokolu (není-li uvedeno, pak ve lhůtě 15 dnů od podpisu Protokolu o převzetí).
- 11.2. Záruční doba Díla činí 60 měsíců, s výjimkou technologických prvků nebo kompletních výrobků, jež jsou Zhotovitelem v rámci Díla dodány a jejichž délka záruky činí 24 měsíců. V případě, že bude na faktuře nebo na dodacím listu vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před ustanovením této Smlouvy. Počátek běhu záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla uvedeného v Protokolu o převzetí.
- 11.3. Jestliže se objeví vada nebo poškození před uplynutím příslušné záruční doby, musí Objednatel o existenci vad nebo poškození Zhotovitele písemně informovat. Zhotovitel v takovém případě musí neprodleně Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu nebo poškození Díla nebo výstupů zhotovitele odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady nebo poškození může být předem Objednatelem připomínkovan.
- 11.4. Po zahájení běhu záruční doby musí Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady, pokud jsou tyto vady přičitatelné jakémukoli porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to v přiměřené době stanovené Objednatelem.
- 11.5. Zhotovitel musí na základě oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění její příčiny a odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení o vadě, případně v době dohodnuté Stranami.
- 11.6. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady (uvedené v Protokolu o převzetí či vady, které se objevily v záruční době) ve lhůtách uvedených podle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy, může Objednatel:

- požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý den trvání prodlení nebo
- odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele (Zhotovitel však neponese za tyto práce odpovědnost) a požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů;
- není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.

11.7. Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné Zhotoviteli.

12. Kvalifikace zhotovitele, klíčové osoby a využití podzhotovitelů

12.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat personál Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel a personál zhotovitele (včetně personálu podzhotovitele) je povinen být kvalifikovaný pro provedení Díla (plnění Veřejné zakázky) po celou dobu provádění Díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení ve Veřejné zakázce.

12.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím klíčových osob, jimiž Zhotovitel prokazoval kvalifikaci, a to:

- i. Hlavní stavbyvedoucí [REDACTED]; provádět Dílo prostřednictvím osoby hlavního stavbyvedoucího znamená pro účely této smlouvy fyzickou přítomnost hlavního stavbyvedoucího na stavbě, alespoň 3x týdně v době, kdy stavba probíhá. Svou přítomnost zaznamená do stavebního deníku. Hlavní stavbyvedoucí je rovněž povinen být fyzicky přítomen na každém kontrolním dni
- ii. Mistr [REDACTED] provádět Dílo prostřednictvím osoby mistra znamená pro účely této smlouvy fyzickou přítomnost mistra na stavbě, denně v době, kdy stavba probíhá. Mistr denně koordinuje a organizuje pracovníky dle pokynů stavbyvedoucího. Průběžně sleduje způsob a postup stavby v souladu se zachováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vykonává dohled nad výkonem stavebních prací v souladu s harmonogramem prací. Realizuje výkony dle stavební dokumentace a eviduje je ve stavebním deníku. Svou přítomnost zaznamená do stavebního deníku.
- iii. Vedoucí restaurátor kamene [REDACTED] provádět Dílo prostřednictvím osoby vedoucího restaurátora kamene znamená pro účely této smlouvy fyzickou přítomnost vedoucího restaurátora na stavbě, alespoň 2x týdně v době, kdy restaurování kamene na stavbě probíhá. Svou přítomnost zaznamená do stavebního deníku. Vedoucí restaurátor kamene je rovněž povinen být fyzicky přítomen na kontrolním dni, pokud bude jeho přítomnost vyžadována objednatel
- iv. Vedoucí restaurátor štku [REDACTED] provádět Dílo prostřednictvím osoby vedoucího restaurátora štku znamená pro účely této smlouvy fyzickou přítomnost vedoucího restaurátora na stavbě, alespoň 2x týdně v době, kdy restaurování štku nebo přípravné práce pro restaurování štku na stavbě probíhají. Svou přítomnost zaznamená do stavebního deníku. Vedoucí restaurátor štku je rovněž povinen být fyzicky přítomen na kontrolním dni, pokud bude jeho přítomnost vyžadována objednatel

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele změnit klíčovou osobu. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít za předpokladu, že nově určená klíčová osoba splňuje příslušnou kvalifikaci, a pokud byla kvalifikace této osoby rovněž předmětem hodnocení v zadávacím postupu ve Veřejné zakázce, tak musí splňovat alespoň takový rozsah kvalifikace, za níž bylo osobě nahrazované uděleno příslušné hodnocení. V případě porušení jakékoliv části povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč, a to i opakovaně, nebo od této smlouvy odstoupit.

12.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část Díla – a to tesařské práce – v rozpočtu položka D 762 – Tesařské konstrukce, a klempířské práce – v rozpočtu položka D 764 Konstrukce klempířské

svými podzhotoviteli. Na vyžádání je zhotovitel povinen předložit doklady o trvání pracovního poměru zaměstnanců vykonávající tu část Díla, pro kterou si objednatel vyhradil ve smyslu § 105 odst. 2 povinnost ji plnit přímo zhotovitelem.

- 12.4. V případě, že Zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v čl. 12.2. Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to i opakovaně.
- 12.5. Zhotovitel není oprávněn provádět část Díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím postupu Veřejné zakázky, sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval Zhotovitel kvalifikaci v zadávacím postupu Veřejné zakázky, je Zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele uděleným za předpokladu, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit Objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen Objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ji Zhotovitel prokazoval Objednateli v zadávacím postupu, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 ZZVZ. Pokud by podzhotovitel navržený Zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale Zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět Dílo, resp. jeho část, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. V případě, že Zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to i opakovaně.
- 12.6. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení Zakázky. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odeprít.
- 12.7. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících se na provádění Díla, včetně výše jejich podílu na realizaci Díla. Tento přehled je Zhotovitel povinen předložit Objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel Oznámením požádá o předložení seznamu, nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez žádosti ze strany Objednatele.
- 12.8. Zhotovitel prohlašuje, že Zhotovitel sám nebo kterýkoliv z jeho podzhotovitelů není osobou, proti níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí nebo dle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravující povinnosti při uskutečňování mezinárodních sankcí (dále jen „předpisy upravující mezinárodní sankce“). Pokud se kterýkoliv z podzhotovitelů stane po uzavření Smlouvy osobou, proti níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce podle předpisů upravujících provádění mezinárodních sankcí, Zhotovitel bez zbytečného odkladu zajistí nahrazení takového podzhotovitele za současného splnění podmínek dle čl. 12.4. až 12.6. Smlouvy. Stane-li se Zhotovitel sám osobou, proti níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce podle předpisů upravujících provádění mezinárodních sankcí, nebo nezajistí nahrazení podzhotovitele dle předchozí věty, představuje tato skutečnost podstatné porušení Smlouvy dle čl. 15.3. Smlouvy.

13. Licenční ujednání

13.1. Podlicence poskytnutá Objednatелеm

- 13.1.1. Pokud má Zhotovitel dle pokynu Objednatele pro provedení Díla vycházet z něčeho, co požívá ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AZ“) (dále jen „autorské dílo“), Objednatel Zhotoviteli poskytuje k takovému autorskému dílu neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí) za následujících podmínek:
 - i. podlicence se poskytuje pouze k užití autorského díla stavbou a pro veškeré další účely podle této Smlouvy, zejména:
 - a) na dokončení nehotových částí autorského díla, jeho úpravu, či doplnění. V případě, že by mělo dojít takovou úpravou, či doplněním k zásadnímu

- zásahu do autorského díla, je Objednatel povinen zajistit součinnost mezi Zhotovitelem a autorem takového autorského díla;
- b) pro rozmnožení autorského díla stavbou;
 - c) po dokončení Díla též pro účely provádění změn Díla zhotoveného na základě autorského díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv jeho části podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností;
- ii. podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny autorského díla stavbou, územně neomezená;
 - iii. podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, Zhotovitel je oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;
 - iv. podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem;
- 13.1.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele užít autorské dílo k projektování dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto autorského díla stavbou, než pro jaké to bylo dohodnuto v této Smlouvě.
- 13.1.3. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy či k jinému předčasnému ukončení této Smlouvy platí, že Objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci (ať již rozpracované, návrhu či schválené) vytvořené Zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení nebo ukončení Smlouvy.

13.2. Licence poskytnutá Zhotovitelem

- 13.2.1. Pokud by bylo součástí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy autorské dílo ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, uděluje Zhotovitel Objednateli k takovému autorskému dílu neodvolatelnou licenci za následujících podmínek:
- i. licence se poskytuje jako výhradní;
 - ii. licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle AZ;
 - iii. licence je územně neomezená;
 - iv. licence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah a účel užití Autorského Díla, Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;
 - v. licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost autorské dílo užít;
 - vi. licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských;
- 13.2.2. Objednatel má právo bez souhlasu Zhotovitele licenci či její část postoupit třetí osobě, či jí poskytnout podlicenci a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí).
- 13.2.3. Součástí práv Objednatele je i právo na dokončení nehotových částí autorského díla, zveřejnění autorského díla, jeho úprava, či doplnění.
- 13.2.4. Odměna za poskytnutí této licence je z ekonomického pohledu a na základě souhlasné vůle Stran je již součástí Smluvní ceny.
- 13.2.5. Pro vyloučení pochybností je součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli změnu Díla zhotoveného na základě autorského díla včetně její úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv její části. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností.
- 13.2.6. Zhotovitel Objednateli odpovídá výlučně za autorské dílo v rozsahu, tak jak jej zpracoval sám. Pokud došlo následně ke změně autorského díla, Zhotovitel za takto změněné autorské dílo odpovídá, pouze pokud výslovně převzal odpovědnost. Tento článek se netýká změn, které nemají vliv na vlastnosti autorského díla vyhotoveného Zhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za autorské dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou odlišnou od Zhotovitele učiněny takové změny autorského díla, které nemají vliv na vlastnosti autorského díla, jak bylo poskytnuto Zhotovitelem.
- 13.2.7. Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly vyhotoveny v souvislosti s přípravou autorského díla.

- 13.2.8. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit, že je autorem autorského díla.
- 13.2.9. Zhotovitel je oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci svého autorského díla zveřejnit ve svém tištěném portfoliu, jakož i na svých internetových stránkách jako svou referenci, po předchozím písemném schválení ze strany Objednatele.
- 13.2.10. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup do Stavby po jejím dokončení za účelem pořízení fotografií Stavby.
- 13.2.11. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.

14. Společenská odpovědnost

- 14.1. Zhotovitel musí po celou dobu provádění Díla:
- a) zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u podzhotovitelů,
 - b) sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými podzhotoviteli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
 - c) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům.
- 14.2. Pro případ zjištění porušení povinnosti zhotovitele dle článku 14.1. Smlouvy týkající se prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do zjednání nápravy či za každé jednotlivé porušení povinnosti v závislosti na charakteru porušované povinnosti.
- 14.3. Zhotovitel je povinen provést za dobu provádění Díla alespoň jednu exkurzi s ukázkou aktuální práce vč. výkladu na stavbě Díla (příklady dobré praxe – památková a stavební obnova) žákům základních škol (8. - 9. třída/ žákům středních škol s cílem podpořit zájem o studium, práci v technických oborech, a to v předem domluvených termínech s objednatelům v rozsahu cca 3 hod. Počet žáků v rámci jedné exkurze činí max. 15 žáků. Pro případ zjištění porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

15. Ukončení smlouvy

- 15.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:
- i. písemnou dohodou smluvních stran,
 - ii. odstoupením od smlouvy,
 - iii. výpovědí Objednatele.
- 15.2. Jestliže Zhotovitel opustí Dílo, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce objednatel, nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění či jinak neplní Smlouvu, a i přes písemnou výzvu Zástupce objednatel k nápravě dál Smlouvu porušuje nebo nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě během 14 dnů poté, co obdržel výzvu Objednatele, je Objednatel od této Smlouvy oprávněn odstoupit.
- 15.3. Nedodržení povinností Zhotovitele vyplývajících ze skutečností dle čl. 1.5. Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.
- 15.4. Jestliže Objednatel neplní své závazky v souladu se Smlouvou, a i přes výzvu Zhotovitele k nápravě nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě v přiměřené době poté, co obdržel výzvu Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 15.5. Je-li soudem rozhodnuto o úpadku (hrozícím úpadku) či likvidaci jedné ze stran, je-li jedné ze stran nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo nastane-li u ní obdobná situace podle právního řádu země jejího sídla, může druhá Strana prostřednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy.
- 15.6. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho doručení druhé smluvní straně.

- 15.7. Objednatel má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu dodatečných nákladů, ztrát a škod spojených s neprovedením prací Zhotovitelem, včetně smluvních pokut. Zhotovitel má v případě odstoupení Objednatele nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle, řádně předaných výstupů zhotovitele a nákladů na věci určené pro dílo, předané či provedené na Díle. Bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy musí Zhotovitel zajistit stavbu před poškozením, vyklidit, předat Objednateli a opustit Staveniště.
- 15.8. Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu z důvodu nepřidělení finančních prostředků na financování Díla. Výpověď Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím poté, kdy Zhotovitel takovou výpověď obdržel. Zhotovitel musí v případě výpovědi Objednatele:
- skončit veškeré práce na Díle, vyjma prací, ke kterým mu byl ze strany Zástupce objednatel v souvislosti s výpovědí vydán pokyn;
 - předat výstupy zhotovitele, technologická zařízení, materiály a jinou práci, za které Zhotovitel obdržel platbu;
 - vyklidit Staveniště, vyjma věcí potřebných pro zajištění bezpečnosti na Staveništi, a následně Staveniště opustit.
- Zhotovitel má v případě výpovědi Objednatele pouze nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle, řádně předaných výstupů zhotovitele a nákladů na věci určené pro dílo, předané či provedené na Díle; zhotovitel nemá právo na náhradu škody a ušlého zisku.
- 15.9. Ukončení smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po ukončení smlouvy, a dále se nedotýká práv vyplývajících z licenčního ujednání dle čl. 13 Smlouvy.

16. Komunikace smluvních stran

- 16.1. Objednatele ve věcech technických zastupují také tyto osoby:
Technický dozor stavebníka („TDS“) a Koordinátor BOZP
Zástupce objednatel v oblasti BOZP: [REDACTED]
Změna těchto osob může být oznámena písemným oznámením učiněným druhé smluvní straně bez nutnosti uzavírání písemného dodatku.
- 16.2. Adresa a e-mail Objednatele jsou:
Národní památkový ústav, územní památková správa Kroměříž
adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
ID DS: 2cy8h6t
e-mail Zástupce objednatel: [REDACTED] investiční technik, [REDACTED] z
- 16.3. Adresa a e-mail Zhotovitele jsou:
H&B delta, s.r.o.
adresa: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
e-mail Zástupce zhotovitel: [REDACTED]
ID DS: 9dq9c6v
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.
- 16.4. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této Smlouvy mohou být zaslány písemně prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté, nebo doporučenou poštou.
- 16.5. Zástupce Objednatele (investiční technik nebo správce objektu - kastelán), osoba TDS, koordinátor BOZP nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke Smlouvě či rozhodovat o změnách Smlouvy.


17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní Objednatel.



- 17.2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
- 17.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
- 17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.
- 17.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 17.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné pohledávky vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 17.7. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 17.8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 17.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
- 17.10. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - Příloha č. 1: Rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – bude doplněno z nabídky dodavatele dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace)
 - Volná příloha č. 2: Technické zadání (projektová dokumentace, stavební povolení, závazná stanoviska)
 - Příloha č. 3: Seznam podzhotovitelů (firma/jméno a příjmení, IČO/DIČ, sídlo, případně zápis v OR nebo jiném rejstříku)

28.11.2023



SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel předkládá seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky:



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **S-Buch-01 SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů**

Zadavatel **Národní památkový ústav** IČO: **75032333**
Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: **CZ75032333**
11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: **H&B delta, s.r.o.** IČO: **25835661**
Bobrky 382 DIČ: **CZ25835661**
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			25.606.813,49
PSV			18.076.788,71
MON			922.072,42
Vedlejší náklady			864.325,38
Ostatní náklady			0,00
Celkem			45.470.000,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	45.470.000,00 CZK
Základní DPH	21 %	9.548.700,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 55.018.700,00 CZK

v

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Střechy	0,00	30.025.723,84	6.305.402,01	36.331.125,85	66
R-23-001	ASŘ	0,00	29.103.651,42	6.111.766,80	35.215.418,22	64
R-23-002	Elektromontáže	0,00	922.072,42	193.635,21	1.115.707,63	2
SO 02	Oprava havarijního stavu stropů	0,00	3.406.727,88	715.412,85	4.122.140,73	7
R-23-003	ASŘ - konstrukce stropu	0,00	3.406.727,88	715.412,85	4.122.140,73	7
SO 03	Transfer a restaurování stropů	0,00	3.183.599,56	668.555,91	3.852.155,47	7
R-23-004	Transfer a restaurování stropů	0,00	3.183.599,56	668.555,91	3.852.155,47	7
SO 04	Kamenické prvky	0,00	7.824.548,72	1.643.155,23	9.467.703,95	17
R-23-005	Kamenické prvky	0,00	7.824.548,72	1.643.155,23	9.467.703,95	17
SO 05	Uměleckořemeslné kovářské práce	0,00	1.029.400,00	216.174,00	1.245.574,00	2
R-23-006	Kovářské práce	0,00	1.029.400,00	216.174,00	1.245.574,00	2
Celkem za stavbu		0,00	45.470.000,00	9.548.700,00	55.018.700,00	100

Popis stavby: S-Buch-01 - SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Popis objektu: SO 01 - Střechy

Popis rozpočtu: R-23-001 - ASŘ

Popis rozpočtu: R-23-002 - Elektromontáže

Popis objektu: SO 02 - Oprava havarijního stavu stropů

Popis rozpočtu: R-23-003 - ASŘ - konstrukce stropu

Popis objektu: SO 03 - Transfer a restaurování stropů

Popis rozpočtu: R-23-004 - Transfer a restaurování stropů

Popis objektu: SO 04 - Kamenické prvky

Popis rozpočtu: R-23-005 - Kamenické prvky

Popis objektu: SO 05 - Uměleckořemeslné kovářské práce

Popis rozpočtu: R-23-006 - Kovářské práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Přípravné a přidružené práce	HSV			201.621,09	0,4
1.1	Balustráda s dekorativními vázami - zahradní průčelí	HSV			4.679.400,15	10,3
1.1	Hromosvodové bání	HSV			979.000,00	2,2
1.1	Malá jídelna	HSV			2.626.005,40	5,8
1.2	Balustráda s dekorativními vázami - dvorní průčelí	HSV			1.763.562,05	3,9
1.2	Kuřácký salón	HSV			82.304,00	0,2
1.3	Dekoratívni kamenné pylony – střechy bočních křídel budovy	HSV			354.709,36	0,8
1.3	Druhá ložnice hosté	HSV			22.099,74	0,0
1.4	Dekoratívni mušle z umělého kamene – vikýře bočních křídel budovy	HSV			70.506,00	0,2
1.4	Stříbrný salón	HSV			22.099,00	0,0
1.5	Dekoratívni komínové hlavy	HSV			699.751,16	1,5
1.5	Slavnostní jídelna	HSV			160.195,00	0,4
1.6	Salónek Ferdinandy	HSV			12.628,42	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			128.200,09	0,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			455.466,07	1,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			822.063,34	1,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1.439.998,77	3,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			252,25	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7.975.035,91	17,5

94-5	Lešení po obvodu zámku a provizorní zastřešení LGS 75 - ostatní náklady	HSV			414.728,00	0,9
94-JE	Jeřáby	HSV			737.200,00	1,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			243.205,76	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			449.376,16	1,0
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			22.756,29	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			156.429,78	0,3
712	Povlakové krytiny	PSV			1.332.135,49	2,9
713	Izolace tepelné	PSV			928.941,55	2,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			37.118,13	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			6.140.797,67	13,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			5.328.137,19	11,7
765	Krytiny tvrdé	PSV			3.475.656,33	7,6
766-01	Repase otvorových výplní	PSV			192.000,00	0,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			180.643,00	0,4
783	Nátěry	PSV			247.471,79	0,5
784	Malby	PSV			175.035,06	0,4
787	Zasklívání	PSV			38.852,50	0,1
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			922.072,42	2,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1.088.219,70	2,4
VN	Vedlejší náklady	VN			864.325,38	1,9
Cena celkem					45.470.000,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3						89.924,09		108.808,15		
1	349234842T00	Doplnění zdiva kolem pozednic a vaznic	m3	9,05580	5.600,00	50.712,48	21,00	61.362,10		Vlastní
		Dle výkazu projektanta : hlavní křídlo : 39,80*0,45*0,15 2,69000 severní mansarda : 47,18*0,45*0,15 3,18000 jižní mansarda : 47,18*0,45*0,15 3,18000								
2	317235811R00	Doplnění zdiva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu	m3	1,81116	21.650,00	39.211,61	21,00	47.446,05	801-4	RTS 23/ II
		cihlami pálenými, s dodáním hmot, Dle výkazu projektanta : hlavní křídlo : 39,80*0,45*0,15*0,2 0,53730 severní mansarda : 47,18*0,45*0,15*0,2 0,63693 jižní mansarda : 47,18*0,45*0,15*0,2 0,63693								
Díl: 61						822.063,34		994.696,64		
3	601031113R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí a potažení rákosovou rohoží dvojnásobné	m2	653,69400	360,00	235.329,84	21,00	284.749,11	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách Dle výkazu projektanta : hlavní křídlo : 7,80*14,30*2 223,08000 severní mansarda : 15,27*14,10 215,31000 jižní mansarda : 15,27*14,10 215,31000								
4	611474611R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky	m2	653,69400	844,00	551.717,74	21,00	667.578,47	801-1	RTS 23/ II
		kompletní souvrství Dle výkazu projektanta : hlavní křídlo : 7,80*14,30*2 223,08000 severní mansarda : 15,27*14,10 215,30700 jižní mansarda : 15,27*14,10 215,30700								
5	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	67,08000	522,00	35.015,76	21,00	42.369,07	801-1	RTS 23/ II
		Dle výkazu projektanta : okolo pozednic : hlavní křídlo : 39,80*0,50 19,90000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		severní mansarda : 47,18*0,50			23,59000					
		jižní mansarda : 47,18*0,50			23,59000					

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					1.439.998,77		1.742.398,51		
----------------	------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------	--	--

6	602015103R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, z trassového vápna, , tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	125,68000	190,00	23.879,20	21,00	28.893,83	801-1	RTS 23/ II
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

Komíny nad úroveň střechy : (0,92+0,92)*2*2,00	7,36000
(1,07+1,07)*2*2,00	8,56000
(1,65+1,02)*2*2,00	10,68000
(1,04+1,04)*2*2,00	8,32000
(1,05+1,05)*2*2,00	8,40000
(0,92+0,91)*2*2,00	7,32000
(0,90+1,54)*2*2,00	9,76000
(0,94+0,94)*2*2,00	7,52000
(1,04+1,66)*2*2,00	10,80000
(1,03+1,67)*2*2,00	10,80000
(1,65+1,03)*2*2,00	10,72000
(1,04+1,02)*2*2,00	8,24000
(0,88+0,95)*2*2,00	7,32000
(0,94+1,53)*2*2,00	9,88000

7	602015122RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, z trassového vápna, , tloušťka vrstvy 30 mm,	m2	125,68000	1.220,00	153.329,60	21,00	185.528,82	801-1	RTS 23/ II
---	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-------	------------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

Komíny nad úroveň střechy : (0,92+0,92)*2*2,00	7,36000
(1,07+1,07)*2*2,00	8,56000
(1,65+1,02)*2*2,00	10,68000
(1,04+1,04)*2*2,00	8,32000
(1,05+1,05)*2*2,00	8,40000
(0,92+0,91)*2*2,00	7,32000
(0,90+1,54)*2*2,00	9,76000
(0,94+0,94)*2*2,00	7,52000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,94+0,94)*2*2,00		7,52000						
		(1,04+1,66)*2*2,00		10,80000						
		(1,03+1,67)*2*2,00		10,80000						
		(1,65+1,03)*2*2,00		10,72000						
		(1,04+1,02)*2*2,00		8,24000						
		(0,88+0,95)*2*2,00		7,32000						
		(0,94+1,53)*2*2,00		9,88000						
		Dle výkazu projektanta 20% říms :								
		hlavní křídlo : 39,80*1*0,2		7,96000						
		severní mansarda : 47,18*1*0,2		9,43600						
		jižní mansarda : 47,18*1*0,2		9,43600						
12	62-VL01	Příplatek za štukatéřské zdobení na komínech, zhotovení dle stávající profilace	m2	62,84000	5.400,00	339.336,00	21,00	410.596,56		Vlastní
		Komíny nad úroveň střechy cca 50% ploch zdobených : (0,92+0,92)*2*2,00*0,5		3,68000						
		(1,07+1,07)*2*2,00*0,5		4,28000						
		(1,65+1,02)*2*2,00*0,5		5,34000						
		(1,04+1,04)*2*2,00*0,5		4,16000						
		(1,05+1,05)*2*2,00*0,5		4,20000						
		(0,92+0,91)*2*2,00*0,5		3,66000						
		(0,90+1,54)*2*2,00*0,5		4,88000						
		(0,94+0,94)*2*2,00*0,5		3,76000						
		(1,04+1,66)*2*2,00*0,5		5,40000						
		(1,03+1,67)*2*2,00*0,5		5,40000						
		(1,65+1,03)*2*2,00*0,5		5,36000						
		(1,04+1,02)*2*2,00*0,5		4,12000						
		(0,88+0,95)*2*2,00*0,5		3,66000						
		(0,94+1,53)*2*2,00*0,5		4,94000						
13	622421771R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 7, v množství opravované plochy do 10 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu	m2	662,31000	654,00	433.150,74	21,00	524.112,40	801-4	RTS 23/ II

bez otlučení vadných míst

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		lokální oprava fasády do úrovně cca 3m pod římsu : (119,05+101,72)*3		662,31000						
14	622471321RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 7 , Penetrace + 2 x krycí nátěr. 125,68+662,31	m2	787,99000	420,00	330.955,80	21,00	400.456,52	801-1	RTS 23/ II
				787,99000						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				7.348.427,00		8.891.596,67		
<p>Zastřešení PERI jsou sestavována ze systému příhradových vazníků v kombinaci se standardními díly systému PERI UP Rosett Flex. Střešní plášť sestává z kedrových plachet. Tímto způsobem lze realizovat rozpory o velikosti až 45 m.</p> <p>Rozměry standardních dílů LGS: v = 150 cm, d = 300 cm nebo d = 150 cm</p> <p>Rozpony o velikosti až 45 m</p> <p>Variabilní rozestup vazníků od 25 cm do 300 cm</p> <p>Standardní sklon střechy 15° a 45°</p> <p>Střešní plášť v provedení z kedrových plachet</p> <p>Možnost předběžné ruční montáže na zemi</p> <p>Možnost zdvihání smontovaných dvojic vazníků jeřábem</p> <p>Pojezd, integrovaný do systému, umožňuje ruční přesouvání</p>										
15	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m hlavní křídlo pro montáž izolace : 610,00 severní mansarda : 105,00 jižní mansarda : 105,00	m2	820,00000	80,00	65.600,00	21,00	79.376,00	800-3	RTS 23/ II
				610,00000						
				105,00000						
				105,00000						
16	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení severní mansarda : 17,4*15+16*15*2+10*15 jižní mansarda : 17,4*15+16*15*2+10*15 hlavní křídlo : 28*20*2+20*18*2+41*13 hlavní křídlo věž založeno z východu od země zbytek ze střechy : 21*26+29*14	m2	5.107,00000	88,00	449.416,00	21,00	543.793,36	800-3	RTS 23/ II
				891,00000						
				891,00000						
				2.373,00000						
				952,00000						
17	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m severní mansarda : 17,4*15+16*15*2+10*15 jižní mansarda : 17,4*15+16*15*2+10*15	m2	5.107,00000	59,00	301.313,00	21,00	364.588,73	800-3	RTS 23/ II
				891,00000						
				891,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hlavní křídlo : 28*20*2+20*18*2+41*13 hlavní křídlo věž založeno z východu od země zbytek ze střechy : 21*26+29*14		2.373,00000 952,00000						
18	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den včetně kotvení 5107*180	m2	919.260,00000	2,80	2.573.928,00	21,00	3.114.452,88	800-3	RTS 23/ II
19	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken severní mansarda : 17,4*15+16*15*2+10*15 jižní mansarda : 17,4*15+16*15*2+10*15 hlavní křídlo : 28*20*2+20*18*2+41*13 hlavní křídlo věž založeno z východu od země zbytek ze střechy : 21*26+29*14	m2	5.107,00000	12,00	61.284,00	21,00	74.153,64	800-3	RTS 23/ II
20	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken 5107*6	m2	30.642,00000	9,00	275.778,00	21,00	333.691,38	800-3	RTS 23/ II
21	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken severní mansarda : 17,4*15+16*15*2+10*15 jižní mansarda : 17,4*15+16*15*2+10*15 hlavní křídlo : 28*20*2+20*18*2+41*13 hlavní křídlo věž založeno z východu od země zbytek ze střechy : 21*26+29*14	m2	5.107,00000	8,00	40.856,00	21,00	49.435,76	800-3	RTS 23/ II
22	94-VL01	Zpravení děr po kotvení lešení 200	ks	200,00000	50,00	10.000,00	21,00	12.100,00		Vlastní
23	94-VL02	Provizorní nadstřešení vč. plachet a posuvné dráhy - montáž severní mansarda rozpon 22,5m : 390 jižní mansarda rozpon 22,5m : 390 hlavní křídlo rozpon 44m : 1328 hlavní křídlo rozpom 18m : 90	m2	2.198,00000	212,00	465.976,00	21,00	563.830,96		Vlastní
24	94-VL03	Provizorní nadstřešení vč. plachet a posuvné dráhy - pronájem 6 měsíců severní mansarda rozpon 22,5m : 390 jižní mansarda rozpon 22,5m : 390 hlavní křídlo rozpon 44m : 1328 hlavní křídlo rozpom 18m : 90	m2	2.198,00000	986,00	2.167.228,00	21,00	2.622.345,88		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	94-VL04	Provizorní nadstřešení vč. plachet a posuvné dráhy - demontáž <i>severní mansarda rozpon 22,5m : 390</i> <i>jižní mansarda rozpon 22,5m : 390</i> <i>hlavní křídlo rozpon 44m : 1328</i> <i>hlavní křídlo rozpon 18m : 90</i>	m2	2.198,00000	186,00	408.828,00	21,00	494.681,88		Vlastní
				390,00000						
				390,00000						
				1.328,00000						
				90,00000						
26	94-VL05	Podchozí koridor z lešení pro bezpečný průchod stavbou š.1,2m, v. 2,2m, montáž demontáž, nájem, 14 měsíců	m	20,00000	2.456,00	49.120,00	21,00	59.435,20		Vlastní
27	94-VL06	Montáž a demontáž osobonákladního výtahu	ks	2,00000	18.000,00	36.000,00	21,00	43.560,00		Vlastní
28	94-VL07	Nájem osobonákladního výtahu <i>345*2</i>	den	690,00000	630,00	434.700,00	21,00	525.987,00		Vlastní
				690,00000						
29	94-VL08	Doprava výtahu	kpl	1,00000	8.400,00	8.400,00	21,00	10.164,00		Vlastní
Díl: 94-5 Lešení po obvodu zámku a provizorní zastřešení LGS 75 - ostatní náklady						414.728,00		501.820,88		
30	94-5-01	Jeřáb na 16 dnů - provizorní zastřešení LGS vč. plachet a nosného lešení pro uložení zastřešení po obvodu zámku, vč. posuvné dráhy pro zakrývání plachty <i>Ostatní náklady - jeřáb : 1</i>	soubor	1,00000	240.000,00	240.000,00	21,00	290.400,00		Vlastní
				1,00000						
31	94-5-02	Statický výpočet a technická podpora - provizorní zastřešení LGS vč. plachet a nosného lešení pro uložení zastřešení po obvodu zámku, vč. posuvné dráhy pro zakrývání plachty <i>Ostatní náklady - statický výpočet a technická podpora : 1</i>	soubor	1,00000	85.728,00	85.728,00	21,00	103.730,88		Vlastní
				1,00000						
32	94-5-03	Doprava lešení - provizorní zastřešení LGS vč. plachet a nosného lešení pro uložení zastřešení po obvodu zámku, vč. posuvné dráhy pro zakrývání plachty <i>Ostatní náklady - doprava : 1</i>	soubor	1,00000	89.000,00	89.000,00	21,00	107.690,00		Vlastní
				1,00000						
Díl: 94-JE Jeřáby						737.200,00		892.012,00		
33	94-JE-01	Nájem jeřábu <i>250</i>	den	250,00000	1.000,00	250.000,00	21,00	302.500,00		Vlastní
				250,00000						
34	94-JE-02	Doprava jeřábů <i>1</i>	ks	1,00000	76.000,00	76.000,00	21,00	91.960,00		Vlastní
				1,00000						
35	94-JE-03	Montáž a demontáž jeřábů	ks	1,00000	25.000,00	25.000,00	21,00	30.250,00		Vlastní
36	94-JE-04	Projekt podloží včetně vybudování	ks	1,00000	35.000,00	35.000,00	21,00	42.350,00		Vlastní
37	94-JE-05	Revize elektrického a zdvihacího zařízení	ks	1,00000	11.200,00	11.200,00	21,00	13.552,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	94-JE-06	Přípojka elektřiny do 25m od jeřábu s jištěním 63A	ks	1,00000	40.000,00	40.000,00	21,00	48.400,00		Vlastní
39	94-JE-07	Jeřábek 2x 250*8	hod	2.000,00000	150,00	300.000,00	21,00	363.000,00		Vlastní
				2.000,00000						

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	178.028,96				215.415,04			
40	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	820,00000	86,00	70.520,00	21,00	85.329,20	801-1	RTS 23/ II

hlavní křídlo : 610,00 610,00000
 severní mansarda : 105,00 105,00000
 jižní mansarda : 105,00 105,00000

41	952903111R00	Čištění budov odstranění prachu z trámů	m2	4.134,96000	26,00	107.508,96	21,00	130.085,84	801-4	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :

- 1 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000
- 2 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000
- 3 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000
- 4 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000
- 5 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000
- 6 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000
- 7 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000
- 8 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000
- 9 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000
- 10 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000
- 11 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000
- 12 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000
- 13 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000
- 14 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000
- 15 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000
- 16 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000
- 17 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*3 4,20000
- 18 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000
- 19 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 16*(0,13+0,1)*2 7,36000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*(0,13+0,15)*2				2,24000				
		21 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 5*(0,13+0,1)*2				2,30000				
		22 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2				1,12000				
		23 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2				1,12000				
		24 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		25 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		26 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 11*(0,15+0,15)*2				6,60000				
		27 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		28 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2				1,08000				
		29 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		30 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2				1,08000				
		31 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2				1,20000				
		32 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		33 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		34 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2				1,20000				
		35 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2				1,20000				
		36 / 110 x 150 / PŘÍHRADOVÁ VAZBA / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*(0,11+0,15)*2				5,20000				
		37 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*(0,15+0,15)*2				6,00000				
		38 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 8*(0,13+0,15)*2				4,48000				
		39 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*(0,13+0,15)*2				2,24000				
		40 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*(0,15+0,15)*2				6,00000				
		41 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2				1,20000				
		42 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		43 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		44 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 4*(0,13+0,15)*2				2,24000				
		45 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		46 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		47 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*(0,15+0,15)*2				6,00000				
		48 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2				1,12000				
		49 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2				1,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2				1,20000				
		51 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2				1,08000				
		52 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2				1,12000				
		53 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,15+0,15)*2				6,00000				
		54 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		55 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,15+0,15)*2				6,00000				
		56 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2				1,08000				
		57 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		58 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		59 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2				1,20000				
		60 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		61 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		62 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		63 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		64 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		65 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		66 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		67 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		68 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		69 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		70 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		71 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		72 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		73 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		74 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		75 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		76 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		77 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		78 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		79 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		80 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*(0,13+0,15)*2				2,24000				
		81 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2				1,12000				
		82 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2				1,12000				
		83 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2				1,12000				
		84 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		85 / 170 x 150 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,17+0,15)*2				6,40000				
		86 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		87 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		88 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,13+0,15)*2				5,60000				
		89 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,13+0,15)*2				5,60000				
		90 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		91 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		92 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		93 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		94 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		95 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		96 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		97 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		98 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		99 / 170 x 150 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*(0,17+0,15)*2				3,20000				
		N / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 200*(0,05+0,08)*2				52,00000				
		Mansardové krovy :								
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		M1 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*90*(0,13+0,15)*2				201,60000				
		M2 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 14*8*(0,13+0,10)*2				51,52000				
		M3 / 150 x 150 / SPODNÍ PRÁH / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*(0,15+0,15)*2				57,60000				
		M4 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*24*(0,15+0,15)*2				28,80000				
		M5 / 80 x 150 / KLEŠTINA / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*(0,08+0,15)*2				44,16000				
		M6 / 130 x 150 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*(0,13+0,15)*2				26,88000				
		M7 / 130 x 180 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*(0,13+0,18)*2				29,76000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M8 / 130 x 100 / KROKEV NAD MANSARDOVOU ŘÍMSOU / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 6*9*(0,13+0,10)*2		24,84000						
		M9 / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*90*(0,05+0,08)*2		46,80000						
		Bednění :								
		hlavní křídlo : 673,4*2		1.346,80000						
		severní mansarda : 181,6*2		363,20000						
		jižní mansarda : 181,6*2		363,20000						
		Stávající krov : 1200,00		1.200,00000						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						421.660,66		510.209,40		
42	979011321R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	4,00000	4.365,00	17.460,00	21,00	21.126,60	801-3	RTS 23/ II
43	979011331R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem shozu 4*30*12	den	1.440,00000	15,60	22.464,00	21,00	27.181,44	801-3	RTS 23/ II
				1.440,00000						
44	976974510T00	Rozebírání zdiva při demontáži pozednic a vaznic	m3	9,05580	3.500,00	31.695,30	21,00	38.351,31		Vlastní
		Dle výkazu projektanta : vybourání zdiva pod pozednicí pro přezdění při výskytu dřevomorky (2 řady cihel x 0,45) :								
		hlavní křídlo : 39,80*0,45*0,15		2,69000						
		severní mansarda : 47,18*0,45*0,15		3,18000						
		jižní mansarda : 47,18*0,45*0,15		3,18000						
45	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %	m2	653,69400	188,00	122.894,47	21,00	148.702,31	801-3	RTS 23/ II
		Dle výkazu projektanta :								
		hlavní křídlo : 7,80*14,30*2		223,08000						
		severní mansarda : 15,27*14,10		215,30700						
		jižní mansarda : 15,27*14,10		215,30700						
46	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	67,08000	106,00	7.110,48	21,00	8.603,68	801-3	RTS 23/ II
		Dle výkazu projektanta :								
		okolo pozednic :								
		hlavní křídlo : 39,80*0,50		19,90000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		severní mansarda : 47,18*0,50		23,59000						
		jižní mansarda : 47,18*0,50		23,59000						
47	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	125,68000	122,00	15.332,96	21,00	18.552,88	801-3	RTS 23/ II
		Komíny nad úrovní střechy : (0,92+0,92)*2*2,00		7,36000						
		(1,07+1,07)*2*2,00		8,56000						
		(1,65+1,02)*2*2,00		10,68000						
		(1,04+1,04)*2*2,00		8,32000						
		(1,05+1,05)*2*2,00		8,40000						
		(0,92+0,91)*2*2,00		7,32000						
		(0,90+1,54)*2*2,00		9,76000						
		(0,94+0,94)*2*2,00		7,52000						
		(1,04+1,66)*2*2,00		10,80000						
		(1,03+1,67)*2*2,00		10,80000						
		(1,65+1,03)*2*2,00		10,72000						
		(1,04+1,02)*2*2,00		8,24000						
		(0,88+0,95)*2*2,00		7,32000						
		(0,94+1,53)*2*2,00		9,88000						
48	978023471R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného komínového nad střechou	m2	125,68000	110,00	13.824,80	21,00	16.728,01	801-3	RTS 23/ II
		Komíny nad úrovní střechy : (0,92+0,92)*2*2,00		7,36000						
		(1,07+1,07)*2*2,00		8,56000						
		(1,65+1,02)*2*2,00		10,68000						
		(1,04+1,04)*2*2,00		8,32000						
		(1,05+1,05)*2*2,00		8,40000						
		(0,92+0,91)*2*2,00		7,32000						
		(0,90+1,54)*2*2,00		9,76000						
		(0,94+0,94)*2*2,00		7,52000						
		(1,04+1,66)*2*2,00		10,80000						
		(1,03+1,67)*2*2,00		10,80000						
		(1,65+1,03)*2*2,00		10,72000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,04+1,02)*2*2,00				8,24000				
		(0,88+0,95)*2*2,00				7,32000				
		(0,94+1,53)*2*2,00				9,88000				
49	978071521R00	Odsekání omítky a odstranění izolace z desek objemové hmotnosti do 120 kg/m3 , tloušťky do 50 mm, plochy přes 1 m2	m2	653,69400	292,00	190.878,65	21,00	230.963,17	801-3	RTS 23/ II
		Dle výkazu projektanta :								
		hlavní křídlo : 7,80*14,30*2				223,08000				
		severní mansarda : 15,27*14,10				215,31000				
		jižní mansarda : 15,27*14,10				215,31000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						90.026,17		108.931,67		
50	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	67,68885	1.330,00	90.026,17	21,00	108.931,67	801-4	RTS 23/ II
Díl: 712 Povlakové krytiny						1.332.135,49		1.611.883,94		
51	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	1.036,60000	20,00	20.732,00	21,00	25.085,72	800-711	RTS 23/ II
		Dle výkazu projektanta :								
		hlavní křídlo : 673,40				673,40000				
		severní mansarda : 181,60				181,60000				
		jižní mansarda : 181,60				181,60000				
52	712382111RT5	Položení krytiny střech sklonu do 10° z fólie TPO nebo FPO kotvená 4 ks hmoždin/m2, včetně dodávky fólie 1,8 mm, Fólie hladká hydroizolační tl. = 1,80 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: TPO (FPO); nosná vložka: skelná rohož	m2	1.880,89300	426,00	801.260,42	21,00	969.525,11	800-711	RTS 23/ II
		severní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2				97,58650				
		(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2				95,83000				
		(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2				87,36000				
		5*5,41*2				54,10000				
		jižní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2				97,58650				
		(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2				95,83000				
		(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2				87,36000				
		5*5,41*2				54,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hlavní křídlo : 0,5*(42+55)*4,6 27,7*4,6*2 13,4*6,5*2 pod falcovanou : 13*8*2+2*8+6*8 pod FPO : 89+48+48+22+22+15+15+14+14		223,10000 254,84000 174,20000 272,00000 287,00000						
53	13851110R	plech ocelový s povrchovou úpravou tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1000 x 2000 mm; povrchová úprava horní strana ochranná vrstva PVC, spodní strana ochranný lak; žárkový pozink, povrch měkčené PVC	m2	107,04960	490,00	52.454,30	21,00	63.469,70	SPCM	RTS 23/ II
		555,88*0,1 555,88*0,07 251*0,05		55,58800 38,91160 12,55000						
54	712391171RT1	Textílie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	1.880,89300	38,00	71.473,93	21,00	86.483,46	800-711	RTS 23/ II
		severní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 (0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 (0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 5*5,41*2 jižní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 (0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 (0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 5*5,41*2 hlavní křídlo : 0,5*(42+55)*4,6 27,7*4,6*2 13,4*6,5*2 pod falcovanou : 13*8*2+2*8+6*8 pod FPO : 89+48+48+22+22+15+15+14+14		97,58650 95,83000 87,36000 54,10000 97,58650 95,83000 87,36000 54,10000 223,10000 254,84000 174,20000 272,00000 287,00000						
55	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	2.068,98230	32,00	66.207,43	21,00	80.110,99	SPCM	RTS 23/ II
		1880,893*1,1		2.068,98230						
56	712378005R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	555,88000	199,00	110.620,12	21,00	133.850,35	800-711	RTS 23/ II
		včetně dodávek výrobků								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3*44+18+25)*2								
		14*4+15,4*4+10,07*4+12*4								
				350,00000						
				205,88000						
57	712378006R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	555,88000	217,50	120.903,90	21,00	146.293,72	800-711	RTS 23/ II
		včetně dodávek výrobků								
		(3*44+18+25)*2		350,00000						
		14*4+15,4*4+10,07*4+12*4		205,88000						
58	712378008R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	251,00000	165,00	41.415,00	21,00	50.112,15	800-711	RTS 23/ II
		včetně dodávek výrobků								
		49*3+13*8		251,00000						
59	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	%	13.448,11000	3,50	47.068,39	21,00	56.952,75	800-711	RTS 23/ II
Díl: 713 Izolace tepelné						889.981,37		1.076.877,46		
60	713111125R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením,	m2	653,69400	245,00	160.155,03	21,00	193.787,59	800-713	RTS 23/ II
		Dle výkazu projektanta :								
		hlavní křídlo : 7,80*14,30*2		223,08000						
		severní mansarda : 15,27*14,10		215,31000						
		jižní mansarda : 15,27*14,10		215,31000						
61	713589Rpol	Korková izolační deska SPLD 1000x500x30 mm	m2	719,06340	986,00	708.996,51	21,00	857.885,78		Vlastní
		Dle výkazu projektanta :								
		hlavní křídlo : 7,80*14,30*2		223,08000						
		severní mansarda : 15,27*14,10		215,31000						
		jižní mansarda : 15,27*14,10		215,31000						
		Koeficient Přípočet ztrátého ve výši 10 %: 0,10		65,37000						
62	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	7.890,08660	2,64	20.829,83	21,00	25.204,09	800-713	RTS 23/ II
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						37.118,13		44.912,94		
63	721210823R00	Demontáž vpusti střešní , DN 125	kus	6,00000	963,00	5.778,00	21,00	6.991,38	800-721	RTS 23/ II
64	721231111RT5	Střešní vtoky vtok ve střeše s povlakovou krytinou, střecha bez tepelné izolace, D 160 mm, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	3.560,00	21.360,00	21,00	25.845,60	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	721231331R00	Střešní vtoky Doplnky pro střešní vtoky vyhřívací sada pro střešní vtoky , včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	1.568,00	9.408,00	21,00	11.383,68	800-721	RTS 23/ II
66	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	254,28000	2,25	572,13	21,00	692,28	800-721	RTS 23/ II

Díl: 762	Konstrukce tesařské	4.065.212,79	4.918.907,48
-----------------	----------------------------	---------------------	---------------------

67	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez přílozek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	36,00000	150,00	5.400,00	21,00	6.534,00	800-762	RTS 23/ II
68	762313114T00	Dodávka a montáž, svorník M16 + 2x matice a podložka	kus	60,00000	101,00	6.060,00	21,00	7.332,60		Vlastní
69	762313115T00	Dodávka a montáž, svorník M20 + 2x matice a podložka	kus	40,00000	1.032,00	41.280,00	21,00	49.948,80		Vlastní
70	762332931R00	Vázané konstrukce krovů doplnění částí střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm2, včetně dodávky hranolů 100 x 100 mm	m	476,00000	486,00	231.336,00	21,00	279.916,56	800-762	RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :

N / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 200

200,00000

Mansardové krovky :

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :

M5 / 80 x 150 / KLEŠTINA / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8

96,00000

M9 / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*90

180,00000

71	762332932R00	Vázané konstrukce krovů doplnění částí střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, včetně dodávky hranolů 120 x 140 mm	m	1.043,00000	596,00	621.628,00	21,00	752.169,88	800-762	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	-------------	--------	------------	-------	------------	---------	------------

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :

2 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5

5,00000

3 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5

5,00000

4 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5

5,00000

5 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5

5,00000

6 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5

5,00000

7 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5

5,00000

8 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5

5,00000

9 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5

5,00000

11 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5

5,00000

12 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5

5,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		14 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		15 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		16 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		17 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		18 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		19 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 16				16,00000				
		20 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4				4,00000				
		21 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 5				5,00000				
		22 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2				2,00000				
		23 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2				2,00000				
		25 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		27 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		28 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2				2,00000				
		29 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		30 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2				2,00000				
		32 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		33 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		36 / 110 x 150 / PŘÍHRADOVÁ VAZBA / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10				10,00000				
		38 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 8				8,00000				
		39 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4				4,00000				
		45 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		46 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		48 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2				2,00000				
		49 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2				2,00000				
		51 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2				2,00000				
		52 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2				2,00000				
		56 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2				2,00000				
		60 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		61 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		62 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		63 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		64 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		65 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		66 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		67 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		68 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		69 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		70 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		71 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		72 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		73 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		74 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		75 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		76 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		77 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		80 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4				4,00000				
		81 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2				2,00000				
		82 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2				2,00000				
		83 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2				2,00000				
		84 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		86 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		87 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		88 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10				10,00000				
		89 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10				10,00000				
		90 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		91 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		92 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		93 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				
		94 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5				5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		95 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		96 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		97 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		98 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		Manipulační demontáž : 100			100,00000					
		Mansardové krovy :								
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		M1 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*90			360,00000					
		M2 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 14*8			112,00000					
		M8 / 130 x 100 / KROKEV NAD MANSARDOVOU ŘÍMSOU / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 6*9			54,00000					
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		10 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 5			5,00000					
		44 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 4			4,00000					
		Mansardové krovy :								
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		M6 / 130 x 150 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16			48,00000					
72	762332933R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² , včetně dodávky hranolů 140 x 200 mm	m	343,00000	789,00	270.627,00	21,00	327.458,67	800-762	RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :	
1 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7	7,00000
26 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 11	11,00000
31 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2	2,00000
34 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2	2,00000
35 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2	2,00000
40 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10	10,00000
41 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2	2,00000
47 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10	10,00000
50 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2	2,00000
53 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10	10,00000
55 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10	10,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		59 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2		2,00000						
		78 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7		7,00000						
		79 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7		7,00000						
		85 / 170 x 150 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10		10,00000						
		Mansardové krovy :								
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		M3 / 150 x 150 / SPODNÍ PRÁH / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8		96,00000						
		M4 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*24		48,00000						
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		24 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7		7,00000						
		37 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10		10,00000						
		42 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7		7,00000						
		43 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7		7,00000						
		54 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7		7,00000						
		57 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7		7,00000						
		58 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7		7,00000						
		99 / 170 x 150 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5		5,00000						
		Mansardové krovy :								
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		M7 / 130 x 180 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16		48,00000						
73	762331911R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	380,00000	182,00	69.160,00	21,00	83.683,60	800-762	RTS 23/ II
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		N / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 200		200,00000						
		Mansardové krovy :								
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		M9 / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*90		180,00000						
74	762331914R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovu přes 8 m	m	96,00000	116,50	11.184,00	21,00	13.532,64	800-762	RTS 23/ II
		Mansardové krovy :								
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M5 / 80 x 150 / KLEŠTINA / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8		96,00000						
75	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	210,00000	246,00	51.660,00	21,00	62.508,60	800-762	RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :

19 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 16	16,00000
22 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2	2,00000
23 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2	2,00000
28 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2	2,00000
30 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2	2,00000
36 / 110 x 150 / PŘÍHRADOVÁ VAZBA / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10	10,00000
48 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2	2,00000
49 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2	2,00000
51 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2	2,00000
52 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2	2,00000
56 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2	2,00000
81 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2	2,00000
82 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2	2,00000
83 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2	2,00000

Mansardové krovky :

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :

M2 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 14*8	112,00000
M6 / 130 x 150 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16	48,00000

76	762331922R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	751,00000	226,00	169.726,00	21,00	205.368,46	800-762	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	------------	---------	------------

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :

2 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5	5,00000
3 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5	5,00000
4 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5	5,00000
5 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5	5,00000
6 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5	5,00000
7 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5	5,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		9 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		10 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 5			5,00000					
		11 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		12 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		13 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		14 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		15 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		16 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		17 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		18 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		20 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4			4,00000					
		21 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 5			5,00000					
		25 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		27 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		29 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		32 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		33 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		39 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4			4,00000					
		44 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 4			4,00000					
		45 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		46 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		60 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		61 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		62 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		63 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		64 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		65 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		66 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					
		67 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5			5,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		68 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		69 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		70 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		71 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		72 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		73 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		74 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		75 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		76 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		77 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		80 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4		4,00000						
		84 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		86 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		87 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		90 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		91 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		92 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		93 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		94 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		95 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		96 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		97 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		98 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5		5,00000						
		Manipulační demontáž : 100		100,00000						
		Mansardové krovy :								
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		M1 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*90		360,00000						
77	762331923R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m	m	62,00000	206,00	12.772,00	21,00	15.454,12	800-762	RTS 23/ II
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		38 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 8 Mansardové krovy : Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : M8 / 130 x 100 / KROKEV NAD MANSARDOVOU ŘÍMSOU / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 6*9		8,00000						
78	762331924R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 8 m Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 88 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10 89 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10	m	20,00000	176,00	3.520,00	21,00	4.259,20	800-762	RTS 23/ II
79	762331931R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 26 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 11 31 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 34 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 35 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 37 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10 40 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10 41 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 47 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10 50 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 59 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 Mansardové krovy : Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : M4 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*24 M7 / 130 x 180 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16	m	149,00000	326,00	48.574,00	21,00	58.774,54	800-762	RTS 23/ II
80	762331932R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 99 / 170 x 150 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5	m	5,00000	285,00	1.425,00	21,00	1.724,25	800-762	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	762331933R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m	m	63,00000	265,00	16.695,00	21,00	20.200,95	800-762	RTS 23/ II
<p>Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :</p> <p>1 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7 7,00000</p> <p>24 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7 7,00000</p> <p>42 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7 7,00000</p> <p>43 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7 7,00000</p> <p>54 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7 7,00000</p> <p>57 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7 7,00000</p> <p>58 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7 7,00000</p> <p>78 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7 7,00000</p> <p>79 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7 7,00000</p>										
82	762331934R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 8 m	m	126,00000	239,00	30.114,00	21,00	36.437,94	800-762	RTS 23/ II
<p>Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :</p> <p>53 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10 10,00000</p> <p>55 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10 10,00000</p> <p>85 / 170 x 150 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10 10,00000</p> <p>Mansardové krovky :</p> <p>Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :</p> <p>M3 / 150 x 150 / SPODNÍ PRÁH / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8 96,00000</p>										
83	762330911R00	Vázané konstrukce krovů zvedání konstrukcí krovů o hmotnosti do 12 t	t	47,00000	650,00	30.550,00	21,00	36.965,50	800-762	RTS 23/ II
84	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	1.880,89300	315,00	592.481,30	21,00	716.902,37	800-762	RTS 23/ II
<p>bednění</p> <p>severní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650</p> <p>(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000</p> <p>(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000</p> <p>5*5,41*2 54,10000</p> <p>jižní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650</p> <p>(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000</p>										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2		87,36000						
		5*5,41*2		54,10000						
		hlavní křídlo : 0,5*(42+55)*4,6		223,10000						
		27,7*4,6*2		254,84000						
		13,4*6,5*2		174,20000						
		pod falcovanou : 13*8*2+2*8+6*8		272,00000						
		pod FPO : 89+48+48+22+22+15+15+14+14		287,00000						
85	762342202RT2	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťů do 220 mm, včetně dodávky laťů 30/50 mm	m2	1.321,89300	170,00	224.721,81	21,00	271.913,39	800-762	RTS 23/ II
		severní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2		97,58650						
		(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2		95,83000						
		(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2		87,36000						
		5*5,41*2		54,10000						
		jižní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2		97,58650						
		(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2		95,83000						
		(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2		87,36000						
		5*5,41*2		54,10000						
		hlavní křídlo : 0,5*(42+55)*4,6		223,10000						
		27,7*4,6*2		254,84000						
		13,4*6,5*2		174,20000						
86	762342206RT2	Montáž kontralát na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralátě, a dodávkou laťů 30 x 50 mm	m2	1.880,89300	90,00	169.280,37	21,00	204.829,25	800-762	RTS 23/ II
		severní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2		97,58650						
		(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2		95,83000						
		(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2		87,36000						
		5*5,41*2		54,10000						
		jižní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2		97,58650						
		(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2		95,83000						
		(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2		87,36000						
		5*5,41*2		54,10000						
		hlavní křídlo : 0,5*(42+55)*4,6		223,10000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		27,7*4,6*2				254,84000				
		13,4*6,5*2				174,20000				
		pod falcovanou : 13*8*2+2*8+6*8				272,00000				
		pod FPO : 89+48+48+22+22+15+15+14+14				287,00000				
87	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	1.880,89300	30,00	56.426,79	21,00	68.276,42	800-762	RTS 23/ II
		severní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2				97,58650				
		(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2				95,83000				
		(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2				87,36000				
		5*5,41*2				54,10000				
		jižní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2				97,58650				
		(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2				95,83000				
		(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2				87,36000				
		5*5,41*2				54,10000				
		hlavní křídlo : 0,5*(42+55)*4,6				223,10000				
		27,7*4,6*2				254,84000				
		13,4*6,5*2				174,20000				
		pod falcovanou : 13*8*2+2*8+6*8				272,00000				
		pod FPO : 89+48+48+22+22+15+15+14+14				287,00000				
88	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	1.321,89300	32,80	43.358,09	21,00	52.463,29	800-762	RTS 23/ II
		severní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2				97,58650				
		(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2				95,83000				
		(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2				87,36000				
		5*5,41*2				54,10000				
		jižní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2				97,58650				
		(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2				95,83000				
		(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2				87,36000				
		5*5,41*2				54,10000				
		hlavní křídlo : 0,5*(42+55)*4,6				223,10000				
		27,7*4,6*2				254,84000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13,4*6,5*2		174,20000						
89	762342814R00	Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí	m2	1.321,89300	21,90	28.949,46	21,00	35.028,85	800-762	RTS 23/ II
		severní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2		97,58650						
		(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2		95,83000						
		(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2		87,36000						
		5*5,41*2		54,10000						
		jižní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2		97,58650						
		(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2		95,83000						
		(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2		87,36000						
		5*5,41*2		54,10000						
		hlavní křídlo : 0,5*(42+55)*4,6		223,10000						
		27,7*4,6*2		254,84000						
		13,4*6,5*2		174,20000						
90	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	91,24693	1.957,00	178.570,24	21,00	216.069,99	800-762	RTS 23/ II
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		1 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*0,13*0,18		0,16380						
		2 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		3 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		4 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		5 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		6 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		7 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		8 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		9 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		10 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		11 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		12 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		13 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		14 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		16 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		17 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		18 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		19 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 16*0,13*0,1				0,20800				
		20 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*0,13*0,15				0,07800				
		21 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 5*0,13*0,1				0,06500				
		22 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		23 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		24 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		25 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		26 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 11*0,15*0,15				0,24750				
		27 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		28 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15				0,03600				
		29 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		30 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15				0,03600				
		31 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15				0,04500				
		32 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		33 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		34 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15				0,04500				
		35 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15				0,04500				
		36 / 110 x 150 / PŘÍHRADOVÁ VAZBA / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*0,11*0,15				0,16500				
		37 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15				0,22500				
		38 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 8*0,13*0,15				0,15600				
		39 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*0,13*0,15				0,07800				
		40 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15				0,22500				
		41 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15				0,04500				
		42 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		43 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		44 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 4*0,13*0,15				0,07800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		45 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		46 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		47 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15				0,22500				
		48 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		49 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15				0,03600				
		50 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15				0,04500				
		51 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15				0,03600				
		52 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		53 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,15*0,15				0,22500				
		54 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		55 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,15*0,15				0,22500				
		56 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15				0,03600				
		57 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		58 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		59 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15				0,04500				
		60 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		61 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		62 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		63 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		64 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		65 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		66 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		67 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		68 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		69 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		70 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		71 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		72 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		73 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		74 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		75 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		76 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		77 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		78 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		79 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		80 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*0,13*0,15				0,07800				
		81 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		82 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		83 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		84 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		85 / 170 x 150 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,17*0,15				0,25500				
		86 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		87 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		88 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,13*0,15				0,19500				
		89 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,13*0,15				0,19500				
		90 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		91 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		92 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		93 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		94 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		95 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		96 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		97 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		98 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		99 / 170 x 150 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*0,17*0,15				0,12750				
		N / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 200*0,05*0,08				0,80000				
		Mansardové krovy :								
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		M1 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*90*0,13*0,15				7,02000				
		M2 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 14*8*0,13*0,10				1,45600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M3 / 150 x 150 / SPODNÍ PRÁH / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*0,15*0,15		2,16000						
		M4 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*24*0,15*0,15		1,08000						
		M5 / 80 x 150 / KLEŠTINA / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*0,08*0,15		1,15200						
		M6 / 130 x 150 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*0,13*0,15		0,93600						
		M7 / 130 x 180 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*0,13*0,18		1,12320						
		M8 / 130 x 100 / KROKEV NAD MANSARDOVOU ŘÍMSOU / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 6*9*0,13*0,10		0,70200						
		M9 / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*90*0,05*0,08		0,72000						
		bednění : 1880,893*0,024		45,14143						
		laťování : (1/0,155+1)*1321,893*0,03*0,05		14,77535						
		kontry : 1880,893*1,3*0,03*0,05		3,66774						

91	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku	m	12,00000	250,00	3.000,00	21,00	3.630,00	800-762	RTS 23/ II
92	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku	den	180,00000	150,00	27.000,00	21,00	32.670,00	800-762	RTS 23/ II
93	60515248R	Hranol dřevina: SM	m3	26,59624	12.470,00	331.655,11	21,00	401.302,68	SPCM	RTS 23/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		1 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*0,13*0,18		0,16380						
		2 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		3 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		4 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		5 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		6 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		7 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		8 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		9 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		10 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		11 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		12 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		13 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		14 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		15 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		17 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		18 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		19 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 16*0,13*0,1				0,20800				
		20 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*0,13*0,15				0,07800				
		21 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 5*0,13*0,1				0,06500				
		22 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		23 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		24 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		25 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		26 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 11*0,15*0,15				0,24750				
		27 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		28 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15				0,03600				
		29 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		30 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15				0,03600				
		31 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15				0,04500				
		32 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		33 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		34 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15				0,04500				
		35 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15				0,04500				
		36 / 110 x 150 / PŘÍHRADOVÁ VAZBA / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*0,11*0,15				0,16500				
		37 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15				0,22500				
		38 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 8*0,13*0,15				0,15600				
		39 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*0,13*0,15				0,07800				
		40 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15				0,22500				
		41 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15				0,04500				
		42 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		43 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		44 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 4*0,13*0,15				0,07800				
		45 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		46 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		47 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15				0,22500				
		48 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		49 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15				0,03600				
		50 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15				0,04500				
		51 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15				0,03600				
		52 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		53 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,15*0,15				0,22500				
		54 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		55 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,15*0,15				0,22500				
		56 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15				0,03600				
		57 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		58 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		59 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15				0,04500				
		60 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		61 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		62 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		63 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		64 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		65 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		66 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		67 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		68 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		69 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		70 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		71 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		72 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		73 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		74 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		75 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		76 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		77 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		78 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		79 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		80 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*0,13*0,15				0,07800				
		81 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		82 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		83 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		84 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		85 / 170 x 150 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,17*0,15				0,25500				
		86 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		87 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		88 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,13*0,15				0,19500				
		89 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,13*0,15				0,19500				
		90 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		91 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		92 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		93 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		94 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		95 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		96 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		97 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		98 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		99 / 170 x 150 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*0,17*0,15				0,12750				
		N / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 200*0,05*0,08				0,80000				
		Mansardové krovy :								
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		M1 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*90*0,13*0,15				7,02000				
		M2 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 14*8*0,13*0,10				1,45600				
		M3 / 150 x 150 / SPODNÍ PRÁH / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*0,15*0,15				2,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M4 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*24*0,15*0,15		1,08000						
		M5 / 80 x 150 / KLEŠTINA / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*0,08*0,15		1,15200						
		M6 / 130 x 150 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*0,13*0,15		0,93600						
		M7 / 130 x 180 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*0,13*0,18		1,12320						
		M8 / 130 x 100 / KROKEV NAD MANSARDOVOU ŘÍMSOU / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 6*9*0,13*0,10		0,70200						
		M9 / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*90*0,05*0,08		0,72000						
		Odpočet pozednic - modřín : -3,484		-3,48400						
		Koeficient Přípočet ztratiného ve výši 10 %: 0,10		2,41784						
94	60515248RVL	Hranol stavební MD do 160 x 160 mm, 5 - 6 m	m3	3,83240	24.000,00	91.977,60	21,00	111.292,90		Vlastní
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		19 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 16*0,13*0,1		0,20800						
		21 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 5*0,13*0,1		0,06500						
		26 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 11*0,15*0,15		0,24750						
		37 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15		0,22500						
		40 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15		0,22500						
		47 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15		0,22500						
		53 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,15*0,15		0,22500						
		55 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,15*0,15		0,22500						
		85 / 170 x 150 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,17*0,15		0,25500						
		99 / 170 x 150 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*0,17*0,15		0,12750						
		M2 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 14*8*0,13*0,10		1,45600						
		Koeficient Přípočet ztratiného ve výši 10 %: 0,10		0,34840						
95	762085151R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu strojně na pile	m3	30,42864	2.565,00	78.049,46	21,00	94.439,85	800-762	RTS 23/ II
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		1 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*0,13*0,18		0,16380						
		2 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		3 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		4 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						
		5 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15		0,09750						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		7 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		8 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		9 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		10 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		11 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		12 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		13 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		14 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		15 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		16 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		17 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		18 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		19 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 16*0,13*0,1				0,20800				
		20 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*0,13*0,15				0,07800				
		21 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 5*0,13*0,1				0,06500				
		22 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		23 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		24 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		25 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		26 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 11*0,15*0,15				0,24750				
		27 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		28 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15				0,03600				
		29 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		30 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15				0,03600				
		31 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15				0,04500				
		32 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		33 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		34 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15				0,04500				
		35 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15				0,04500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		36 / 110 x 150 / PŘIHRADOVÁ VAZBA / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*0,11*0,15				0,16500				
		37 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15				0,22500				
		38 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 8*0,13*0,15				0,15600				
		39 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*0,13*0,15				0,07800				
		40 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15				0,22500				
		41 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15				0,04500				
		42 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		43 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		44 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 4*0,13*0,15				0,07800				
		45 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		46 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		47 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15				0,22500				
		48 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		49 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15				0,03600				
		50 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15				0,04500				
		51 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15				0,03600				
		52 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		53 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,15*0,15				0,22500				
		54 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		55 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,15*0,15				0,22500				
		56 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15				0,03600				
		57 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		58 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		59 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15				0,04500				
		60 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		61 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		62 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		63 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		64 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		65 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		66 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		67 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		68 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		69 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		70 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		71 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		72 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		73 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		74 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		75 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		76 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		77 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		78 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		79 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*0,13*0,18				0,16380				
		80 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*0,13*0,15				0,07800				
		81 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		82 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		83 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15				0,03900				
		84 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		85 / 170 x 150 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,17*0,15				0,25500				
		86 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		87 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		88 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,13*0,15				0,19500				
		89 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,13*0,15				0,19500				
		90 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		91 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		92 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		93 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		94 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		95 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		96 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		97 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		98 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15				0,09750				
		99 / 170 x 150 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*0,17*0,15				0,12750				
		N / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 200*0,05*0,08				0,80000				
		Mansardové krovy :								
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		M1 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*90*0,13*0,15				7,02000				
		M2 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 14*8*0,13*0,10				1,45600				
		M3 / 150 x 150 / SPODNÍ PRÁH / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*0,15*0,15				2,16000				
		M4 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*24*0,15*0,15				1,08000				
		M5 / 80 x 150 / KLEŠTINA / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*0,08*0,15				1,15200				
		M6 / 130 x 150 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*0,13*0,15				0,93600				
		M7 / 130 x 180 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*0,13*0,18				1,12320				
		M8 / 130 x 100 / KROKEV NAD MANSARDOVOU ŘÍMSOU / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 6*9*0,13*0,10				0,70200				
		M9 / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*90*0,05*0,08				0,72000				
		Odpočet pozednic - modřín : -3,484				-3,48400				
		Koeficient Přípočet ztratiného ve výši 10 %: 0,10				2,41784				
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		19 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 16*0,13*0,1				0,20800				
		21 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 5*0,13*0,1				0,06500				
		26 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 11*0,15*0,15				0,24750				
		37 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15				0,22500				
		40 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15				0,22500				
		47 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15				0,22500				
		53 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,15*0,15				0,22500				
		55 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,15*0,15				0,22500				
		85 / 170 x 150 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,17*0,15				0,25500				
		99 / 170 x 150 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*0,17*0,15				0,12750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M2 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VYMĚNA : 14*8*0,13*0,10 Koeficient Připočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		1,45600 0,34840						
96	762337113RVL	Příplatek za plátové spoje, do 450 cm2 dle výpisu prvků : 41	kus	41,00000	2.500,00	102.500,00	21,00	124.025,00		Vlastní
97	762521108R00	Položení podlah montáž z hrubých fošen nehoblovaných na sraz Dle výkazu projektanta : hlavní křídlo : 7,80*14,30*2 severní mansarda : 15,27*14,10 jižní mansarda : 15,27*14,10	m2	653,69400	50,00	32.684,70	21,00	39.548,49	800-762	RTS 23/ II
98	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm Dle výkazu projektanta : hlavní křídlo : 7,80*14,30*2 severní mansarda : 15,27*14,10 jižní mansarda : 15,27*14,10	m2	653,69400	30,00	19.610,82	21,00	23.729,09	800-762	RTS 23/ II
99	60513330R	Fošna dřevina: SM; opracování: omítané pro pracovní podlahu (opětovné použití) : 200*0,05	m3	10,00000	7.690,00	76.900,00	21,00	93.049,00	SPCM	RTS 23/ II
100	60596002R	Hranol dřevina: jehličnatá; jakost: I řezivo pro montáž pomocných konstrukcí (podchycování, tesařské kozy, žebříky atd) : 3	m3	3,00000	8.110,00	24.330,00	21,00	29.439,30	SPCM	RTS 23/ II
101	762371111R00	Prvky historických staveb výroba a montáž sbíjených ramenátů pro kopule věží 3,5+6,5	m	10,00000	2.070,00	20.700,00	21,00	25.047,00	800-762	RTS 23/ II
102	762373111R00	Prvky historických staveb výroba a montáž dřevěných profilovaných říms mansardová římsa 50% : (10,8*4+12*4)*0,5	m	45,60000	3.256,00	148.473,60	21,00	179.653,06	800-762	RTS 23/ II
103	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m	kus	2,00000	15.780,00	31.560,00	21,00	38.187,60	800-762	RTS 23/ II
104	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	40.318,11000	4,00	161.272,44	21,00	195.139,65	800-762	RTS 23/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské						5.328.137,19		6.447.046,00		
105	979951141R00	Výkup kovů měď, staré kusy a plechy Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 2,09842 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 106 : 0,07371	t	4,50144	-142.000,00	-639.204,48	21,00	-773.437,42	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107 : 0,02106		0,02000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 109 : 0,30120		0,30000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 110 : 0,06485		0,06000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 114 : 1,94220		1,94000						
106	979951162R00	Výkup kovů zinek, kusy	t	1,53725	-18.000,01	-27.670,52	21,00	-33.481,33	801-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 0,24156		0,24000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 104 : 0,38851		0,39000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 105 : 0,56540		0,57000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 0,34178		0,34000						
107	764221220R00	Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací oplechování říms pod nadřímsovým žlabem s podkladním plechem, rš 500 mm	m	91,28000	3.626,00	330.981,28	21,00	400.487,35	800-764	RTS 23/ II
		Kl-mr 1 - oplechování profilované mansardové římsy :								
		severní mansarda : 10,82*2+11,98*2		45,60000						
		jižní mansarda : 10,77*2+12,07*2		45,68000						
108	764221260R00	Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací oplechování říms pod nadřímsovým žlabem s podkladním plechem, rš 1000 mm	m	119,05000	8.200,00	976.210,00	21,00	1.181.214,10	800-764	RTS 23/ II
		Kl-lr 1-5 - vnější lemování římsy pod balustrádou : 13,4*2+27,7*2+2*2+9*3,65		119,05000						
109	764239210R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami na vlnité krytině, v ploše	m2	42,33600	5.451,00	230.773,54	21,00	279.235,98	800-764	RTS 23/ II
		severní mansarda : (0,92*2+0,91*2+4*0,3)*0,4		1,94400						
		(0,5*4+4*0,3)*0,4		1,28000						
		(0,9*2+1,54*2+4*0,3)*0,4		2,43200						
		jižní mansarda : (0,88*2+0,95*2+4*0,3)*0,4		1,94400						
		(0,5*4+4*0,3)*0,4		1,28000						
		(0,94*2+1,53*2+4*0,3)*0,4		2,45600						
		hlavní křídlo : (1,05*4+4*0,3)*0,4		2,16000						
		(1,04*4+4*0,3)*0,4		2,14400						
		(1,65*2+1,02*2+4*0,3)*0,4		2,61600						
		(1,07*4+4*0,3)*0,4		2,19200						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,92*4+4*0,3)*0,4		1,95200						
		(1,66*2+1,04*2+4*0,3)*0,4		2,64000						
		(1,03*2+1,67*2+4*0,3)*0,4		2,64000						
		(0,94*4+4*0,3)*0,4		1,98400						
		(1,65*2+1,03*2+4*0,3)*0,4		2,62400						
		(1,04*2+1,02*2+4*0,3)*0,4		2,12800						
		oplechování světlíků : (1,32*2+1,13*2+4*0,3)*0,4		2,44000						
		(2,67*2+3,58*2+4*0,3)*0,4		5,48000						
110	764292250R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž úžlabí , rš 660 mm	m	54,00000	2.072,00	111.888,00	21,00	135.384,48	800-764	RTS 23/ II
		4*2+5*2+5*2+7*2+6*2		54,00000						
111	764241220R00	Ostatní kusové prvky z měděného plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na vlnité krytině, průměru přes 75 do 100 mm	kus	10,00000	2.189,00	21.890,00	21,00	26.486,90	800-764	RTS 23/ II
		vč. spojovacích prostředků								
		zdobné tyče hromosvodu : 10		10,00000						
112	764243232R00	Ostatní kusové prvky z měděného plechu výroba a montáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů, na vlnité krytině, průměru 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	2,00000	6.495,00	12.990,00	21,00	15.717,90	800-764	RTS 23/ II
		vč. spojovacích prostředků								
		Dle výkazu projektanta :								
		Kl-lk 15, 16 - vč. větracího komínku : 2		2,00000						
113	764231240R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 400 mm	m	74,00000	1.298,00	96.052,00	21,00	116.222,92	800-764	RTS 23/ II
		vikýře mansardy : 6*2,25+12*2,5		43,50000						
		oplechování kopule : 30,5		30,50000						
114	764252203R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, rš 330 mm, háky měděné	m	101,72000	1.851,00	188.283,72	21,00	227.823,30	800-764	RTS 23/ II
		Kl-zl 1 :								
		severní mansarda : 50,81		50,81000						
		jižní mansarda : 50,91		50,91000						
115	764259211R00	Žlaby z měděného plechu kotlík kónický pro podokapní žlaby pro trouby do D 100 mm	kus	8,00000	3.070,00	24.560,00	21,00	29.717,60	800-764	RTS 23/ II
		2*4		8,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
116	764267201R00	Střešní otvory z měděného plechu výroba a montáž oplechování vikýře rozvinuté plochy do 6 m2 sklonu přes 30 do 45° boky : 2,2*1,5*6 střecha : 2,2*1,5*6	m2	39,60000	4.365,00	172.854,00	21,00	209.153,34	800-764	RTS 23/ II
117	764294230R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž podkladního pásu, rš 250 mm 119,05+18+18+44+101,72	m	300,77000	750,00	225.577,50	21,00	272.948,78	800-764	RTS 23/ II
118	7642972T00	Dod.+ montáž Aero mřížka z Cu plechu, rš 200 mm 119,05	m	119,05000	780,00	92.859,00	21,00	112.359,39		Vlastní
119	76421120TL06	Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 45° - tl. 0,6 mm hlavní křídlo : 155,20 plech pod balustrádou : 83,80	m2	239,00000	4.896,00	1.170.144,00	21,00	1.415.874,24		Vlastní
120	76421121TL08	Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 45° - tl. 0,8 mm Dle výkazu projektanta : hlavní křídlo : 166,00	m2	166,00000	6.043,00	1.003.138,00	21,00	1.213.796,98		Vlastní
121	764295220R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž střešní dilatace jednoduché, rš 350 mm 4*8	m	32,00000	1.667,00	53.344,00	21,00	64.546,24	800-764	RTS 23/ II
122	764554203R00	Odpadní trouby z měděného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 120 mm 4*7+2*12	m	52,00000	1.939,00	100.828,00	21,00	122.001,88	800-764	RTS 23/ II
123	764311832RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° boky : 2,2*1,5*6 střecha : 2,2*1,5*6	m2	39,60000	50,00	1.980,00	21,00	2.395,80	800-764	RTS 23/ II
124	764311832RT2	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° Dle výkazu projektanta : tl. plechu 0,6 mm : hlavní křídlo : 155,20 plech pod balustrádou : 83,80	m2	239,00000	50,00	11.950,00	21,00	14.459,50	800-764	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
125	764311832R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	166,00000	50,00	8.300,00	21,00	10.043,00	800-764	RTS 23/ II

Dle výkazu projektanta :

tl. plechu 0,8 mm :

hlavní křídlo : 166,00

166,00000

126	764321821R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	91,28000	40,00	3.651,20	21,00	4.417,95	800-764	RTS 23/ II
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------	---------	------------

Kl-mr 1 - oplechování profilované mansardové římsy :

severní mansarda : 10,82*2+11,98*2

45,60000

jižní mansarda : 10,77*2+12,07*2

45,68000

127	764321861R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 1000 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	119,05000	60,00	7.143,00	21,00	8.643,03	800-764	RTS 23/ II
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	----------	---------	------------

Kl-lr 1-5 - vnější lemování římsy pod balustrádou : 13,4*2+27,7*2+2*2+9*3,65

119,05000

128	764339811R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na vlnité krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45°	m2	42,33600	114,00	4.826,30	21,00	5.839,82	800-764	RTS 23/ II
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	---------	------------

severní mansarda : (0,92*2+0,91*2+4*0,3)*0,4

1,94400

(0,5*4+4*0,3)*0,4

1,28000

(0,9*2+1,54*2+4*0,3)*0,4

2,43200

jižní mansarda : (0,88*2+0,95*2+4*0,3)*0,4

1,94400

(0,5*4+4*0,3)*0,4

1,28000

(0,94*2+1,53*2+4*0,3)*0,4

2,45600

hlavní křídlo : (1,05*4+4*0,3)*0,4

2,16000

(1,04*4+4*0,3)*0,4

2,14400

(1,65*2+1,02*2+4*0,3)*0,4

2,61600

(1,07*4+4*0,3)*0,4

2,19200

(0,92*4+4*0,3)*0,4

1,95200

(1,66*2+1,04*2+4*0,3)*0,4

2,64000

(1,03*2+1,67*2+4*0,3)*0,4

2,64000

(0,94*4+4*0,3)*0,4

1,98400

(1,65*2+1,03*2+4*0,3)*0,4

2,62400

(1,04*2+1,02*2+4*0,3)*0,4

2,12800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oplechování světlíků : (1,32*2+1,13*2+4*0,3)*0,4 (2,67*2+3,58*2+4*0,3)*0,4			2,44000 5,48000					
129	764343832R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů průměru přes 400 do 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	2,00000	148,50	297,00	21,00	359,37	800-764	RTS 23/ II
		Dle výkazu projektanta : KI-1k 15, 16 : 2		2,00000						
130	764341822R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na vlnité krytině, průměru přes 75 do 100 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	10,00000	61,40	614,00	21,00	742,94	800-764	RTS 23/ II
		10		10,00000						
131	764392851R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° 4*2+5*2+5*2+7*2+6*2	m	54,00000	43,20	2.332,80	21,00	2.822,69	800-764	RTS 23/ II
132	764331831R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° vikýře mansardy : 6*2,25+12*2,5 oplechování kopule : 30,5	m	74,00000	32,10	2.375,40	21,00	2.874,23	800-764	RTS 23/ II
					43,50000 30,50000					
133	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° Dle výkazu projektanta : KI-zl : severní mansarda : 50,81 jižní mansarda : 50,91	m	101,72000	52,30	5.319,96	21,00	6.437,15	800-764	RTS 23/ II
					50,81000 50,91000					
134	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm 4*7+2*12	m	52,00000	45,50	2.366,00	21,00	2.862,86	800-764	RTS 23/ II
					52,00000					
135	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického , sklonu přes 30 do 45°	kus	8,00000	69,70	557,60	21,00	674,70	800-764	RTS 23/ II
136	764361811R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině vlnité a prejzové, sklonu přes 30 do 45° Dle výkazu projektanta : KI-lo: 1-15 : 15	kus	15,00000	78,80	1.182,00	21,00	1.430,22	800-764	RTS 23/ II
					15,00000					
137	76426123Rpol	Střešní okna z Cu plechu, kryt. vlnitá, 70 x 70 cm KI-lo 1-15 : 15	kus	15,00000	12.560,00	188.400,00	21,00	227.964,00		Vlastní
					15,00000					
138	76434881Rpol	Demontáž ozdobné hlavice hromosvodu, konzervace, uložení do depozitáře	kus	10,00000	1.500,00	15.000,00	21,00	18.150,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p style="margin: 0;">Die výkazu projektanta :</p> <p style="margin: 0;">KI-oh: 1-10 : 10 10,00000</p>										
139	764-VL01	Oplechování a lemování z olověného plechu o min tl 2mm	m2	18,00000	18.560,00	334.080,00	21,00	404.236,80		Vlastní
<p style="margin: 0;">zdobné kamenné prvky na mansardách : 6*1 6,00000</p> <p style="margin: 0;">oplechování napojení střechy a zdobných štukových prvků na kopuli : 30*0,4 12,00000</p>										
140	764211931RVL	Oprava krytiny hladké ze šablon, včetně všech doplňků (žlab, lišt, nároží atd.) - středová kopule	m2	320,00000	1.560,00	499.200,00	21,00	604.032,00		Vlastní
<p style="margin: 0; color: green;">Oprava spočívá v doletování defektů, prasklin, doplnění popř. výměny špatných šablon, opravu nástřešního žlabu, lemování a všech lišt a prvků souvisejících s perfektní funkcí střešního pláště</p> <p style="margin: 0;">320 320,00000</p>										
141	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	42.301,77000	2,20	93.063,89	21,00	112.607,31	800-764	RTS 23/ II
Díl: 765 Krytiny tvrdé						3.475.656,33	4.205.544,16			
142	765311810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do suti	m2	1.321,89300	100,00	132.189,30	21,00	159.949,05	800-765	RTS 23/ II
<p style="margin: 0;">severní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650</p> <p style="margin: 0;">(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000</p> <p style="margin: 0;">(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000</p> <p style="margin: 0;">5*5,41*2 54,10000</p> <p style="margin: 0;">jižní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650</p> <p style="margin: 0;">(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000</p> <p style="margin: 0;">(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000</p> <p style="margin: 0;">5*5,41*2 54,10000</p> <p style="margin: 0;">hlavní křídlo : 0,5*(42+55)*4,6 223,10000</p> <p style="margin: 0;">27,7*4,6*2 254,84000</p> <p style="margin: 0;">13,4*6,5*2 174,20000</p>										
143	765311891R00	Demontáž pálené krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° pro demontáž krytiny z tašek bobrovek, do suti	m2	366,38000	3,00	1.099,14	21,00	1.329,96	800-765	RTS 23/ II
<p style="margin: 0;">severní mansarda : (0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000</p> <p style="margin: 0;">(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000</p> <p style="margin: 0;">jižní mansarda : (0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000</p> <p style="margin: 0;">(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000</p>										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
144	765311813R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, k dalšímu použití	m2	4,00000	526,00	2.104,00	21,00	2.545,84	800-765	RTS 23/ II
		Skleněná krytina :								
		Dle výkazu projektanta :								
		severní mansarda : 2,00		2,00000						
		jižní mansarda : 2,00		2,00000						
145	765311897R00	Demontáž pálené krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° pro demontáž krytiny z tašek bobrovek, k dalšímu použití	m2	4,00000	5,00	20,00	21,00	24,20	800-765	RTS 23/ II
		Skleněná krytina :								
		Dle výkazu projektanta :								
		severní mansarda : 2,00		2,00000						
		jižní mansarda : 2,00		2,00000						
146	765318861R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do suti	m	193,00000	143,00	27.599,00	21,00	33.394,79	800-765	RTS 23/ II
		Dle výkazu projektanta :								
		hlavní křídlo : 102,60		102,60000						
		severní mansarda : 45,20		45,20000						
		jižní mansarda : 45,20		45,20000						
147	765311523RU1	Krytina pálená střech složitých z bobrovek, korunové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek	m2	1.321,89300	1.896,00	2.506.309,13	21,00	3.032.634,05	800-765	RTS 23/ II
		severní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2		97,58650						
		(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2		95,83000						
		(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2		87,36000						
		5*5,41*2		54,10000						
		jižní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2		97,58650						
		(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2		95,83000						
		(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2		87,36000						
		5*5,41*2		54,10000						
		hlavní křídlo : 0,5*(42+55)*4,6		223,10000						
		27,7*4,6*2		254,84000						
		13,4*6,5*2		174,20000						
148	765319121R00	Krytina pálená střech složitých z bobrovek, , ,	m2	4,00000	428,50	1.714,00	21,00	2.073,94	800-765	RTS 23/ II
		Skleněné tašky - použít původní :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		severní mansarda : 2,00		2,00000						
		jižní mansarda : 2,00		2,00000						
149	765311592RT3	Krytina pálená doplňky bobrovka, příplatek za sklon pro krytinu od 60° do 75°, upevnění tašek přichytkou	m2	366,38000	156,00	57.155,28	21,00	69.157,89	800-765	RTS 23/ II
		severní mansarda : (0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2		95,83000						
		(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2		87,36000						
		jižní mansarda : (0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2		95,83000						
		(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2		87,36000						
150	765311583R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, přičezání a uchycení tašek rovné,	m	386,40000	287,00	110.896,80	21,00	134.185,13	800-765	RTS 23/ II
		193,2*2		386,40000						
151	765319941R00	Krytina pálená doplňky drážková i bobrovka, přisekání krytiny bodové,	kus	140,00000	198,00	27.720,00	21,00	33.541,20	800-765	RTS 23/ II
		30+30+80		140,00000						
152	765901108R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění,, Fólie hladká hydroizolační	m2	1.308,20000	154,00	201.462,80	21,00	243.769,99	800-765	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 870,20000		870,20000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 272,00000		272,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 166,00000		166,00000						
153	76531153Rpol	Hřeben bobrovka, hřebenači do malty s použitím suché maltové směsi	m	46,30000	156,00	7.222,80	21,00	8.739,59		Vlastní
		hlavní křídlo : 6+6+13+13		38,00000						
		severní mansarda : 4,15		4,15000						
		jižní mansarda : 4,15		4,15000						
154	76531155Rpol	Nároží bobrovka, hřebenač do malty s použitím suché maltové směsi	m	146,70000	1.256,00	184.255,20	21,00	222.948,79		Vlastní
		193-46,3		146,70000						
155	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%	26.988,61000	8,00	215.908,88	21,00	261.249,74	800-765	RTS 23/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 766-01 Repase otvorových výplní						192.000,00		232.320,00		
156	76601-101	Repase oken - kompletní repase zahrnující odstranění starých nátěrů, obroušení, přetmelení doplnění poškozených částí, doplnění sklenářského kytu, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr	kus	6,00000	32.000,00	192.000,00	21,00	232.320,00		Vlastní
		Dle výkazu projektanta :								
		T-ok 1-6 : 6		6,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 783						236.941,96		286.699,77		
157	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, světílky : 1,13*1,32+2,67*3,58	m2	11,05020	275,00	3.038,81	21,00	3.676,96	800-783	RTS 23/ II
158	783782221R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), dvojnásobný Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :	m2	4.134,96000	39,00	161.263,44	21,00	195.128,76	800-783	RTS 23/ II
		1 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		2 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		3 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		4 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		5 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		6 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		7 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		8 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		9 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		10 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		11 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		12 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		13 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		14 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		15 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		16 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		17 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*3				4,20000				
		18 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		19 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 16*(0,13+0,1)*2				7,36000				
		20 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*(0,13+0,15)*2				2,24000				
		21 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 5*(0,13+0,1)*2				2,30000				
		22 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2				1,12000				
		23 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2				1,12000				
		24 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		25 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		26 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 11*(0,15+0,15)*2				6,60000				
		27 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		28 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2				1,08000				
		29 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		30 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2				1,08000				
		31 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2				1,20000				
		32 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		33 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		34 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2				1,20000				
		35 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2				1,20000				
		36 / 110 x 150 / PŘÍHRADOVÁ VAZBA / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*(0,11+0,15)*2				5,20000				
		37 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*(0,15+0,15)*2				6,00000				
		38 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 8*(0,13+0,15)*2				4,48000				
		39 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*(0,13+0,15)*2				2,24000				
		40 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*(0,15+0,15)*2				6,00000				
		41 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2				1,20000				
		42 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		43 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		44 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 4*(0,13+0,15)*2				2,24000				
		45 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		46 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		47 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*(0,15+0,15)*2				6,00000				
		48 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2				1,12000				
		49 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2				1,08000				
		50 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2				1,20000				
		51 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2				1,08000				
		52 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2				1,12000				
		53 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,15+0,15)*2				6,00000				
		54 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		55 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,15+0,15)*2				6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		56 / 120 x 150 / PASEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2				1,08000				
		57 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		58 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		59 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2				1,20000				
		60 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		61 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		62 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		63 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		64 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		65 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		66 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		67 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		68 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		69 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		70 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		71 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		72 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		73 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		74 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		75 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		76 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		77 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		78 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		79 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		80 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*(0,13+0,15)*2				2,24000				
		81 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2				1,12000				
		82 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2				1,12000				
		83 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2				1,12000				
		84 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		85 / 170 x 150 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,17+0,15)*2				6,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		86 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		87 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		88 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,13+0,15)*2				5,60000				
		89 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,13+0,15)*2				5,60000				
		90 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		91 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		92 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		93 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		94 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		95 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		96 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		97 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		98 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		99 / 170 x 150 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*(0,17+0,15)*2				3,20000				
		N / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 200*(0,05+0,08)*2				52,00000				
		Mansardové krovy :								
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		M1 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*90*(0,13+0,15)*2				201,60000				
		M2 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 14*8*(0,13+0,10)*2				51,52000				
		M3 / 150 x 150 / SPODNÍ PRÁH / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*(0,15+0,15)*2				57,60000				
		M4 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*24*(0,15+0,15)*2				28,80000				
		M5 / 80 x 150 / KLEŠTINA / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*(0,08+0,15)*2				44,16000				
		M6 / 130 x 150 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*(0,13+0,15)*2				26,88000				
		M7 / 130 x 180 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*(0,13+0,18)*2				29,76000				
		M8 / 130 x 100 / KROKEV NAD MANSARDOVOU ŘÍMSOU / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 6*9*(0,13+0,10)*2				24,84000				
		M9 / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*90*(0,05+0,08)*2				46,80000				
		Bednění :								
		hlavní křídlo : 673,4*2				1.346,80000				
		severní mansarda : 181,6*2				363,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jižní mansarda : 181,6*2		363,20000						
		Stávající krov : 1200,00		1.200,00000						
159	783903812R00	Ostatní práce odmaštění saponáty	m2	4.134,96000	12,00	49.619,52	21,00	60.039,62	800-783	RTS 23/ II
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		1 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*(0,13+0,18)*2		4,34000						
		2 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2		2,80000						
		3 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2		2,80000						
		4 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2		2,80000						
		5 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2		2,80000						
		6 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2		2,80000						
		7 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2		2,80000						
		8 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2		2,80000						
		9 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2		2,80000						
		10 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 5*(0,13+0,15)*2		2,80000						
		11 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2		2,80000						
		12 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2		2,80000						
		13 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2		2,80000						
		14 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2		2,80000						
		15 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2		2,80000						
		16 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2		2,80000						
		17 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*3		4,20000						
		18 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2		2,80000						
		19 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 16*(0,13+0,1)*2		7,36000						
		20 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*(0,13+0,15)*2		2,24000						
		21 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 5*(0,13+0,1)*2		2,30000						
		22 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2		1,12000						
		23 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2		1,12000						
		24 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2		4,34000						
		25 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2		2,80000						
		26 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 11*(0,15+0,15)*2		6,60000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		27 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		28 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2				1,08000				
		29 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		30 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2				1,08000				
		31 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2				1,20000				
		32 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		33 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		34 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2				1,20000				
		35 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2				1,20000				
		36 / 110 x 150 / PŘÍHRADOVÁ VAZBA / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*(0,11+0,15)*2				5,20000				
		37 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*(0,15+0,15)*2				6,00000				
		38 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 8*(0,13+0,15)*2				4,48000				
		39 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*(0,13+0,15)*2				2,24000				
		40 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*(0,15+0,15)*2				6,00000				
		41 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2				1,20000				
		42 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		43 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		44 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 4*(0,13+0,15)*2				2,24000				
		45 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		46 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		47 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*(0,15+0,15)*2				6,00000				
		48 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2				1,12000				
		49 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2				1,08000				
		50 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2				1,20000				
		51 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2				1,08000				
		52 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2				1,12000				
		53 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,15+0,15)*2				6,00000				
		54 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		55 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,15+0,15)*2				6,00000				
		56 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2				1,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		57 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		58 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		59 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2				1,20000				
		60 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		61 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		62 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		63 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		64 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		65 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		66 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		67 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		68 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		69 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		70 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		71 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		72 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		73 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		74 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		75 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		76 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		77 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		78 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		79 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*(0,13+0,18)*2				4,34000				
		80 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*(0,13+0,15)*2				2,24000				
		81 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2				1,12000				
		82 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2				1,12000				
		83 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2				1,12000				
		84 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		85 / 170 x 150 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,17+0,15)*2				6,40000				
		86 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		87 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		88 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,13+0,15)*2				5,60000				
		89 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,13+0,15)*2				5,60000				
		90 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		91 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		92 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		93 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		94 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		95 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		96 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		97 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		98 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2				2,80000				
		99 / 170 x 150 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*(0,17+0,15)*2				3,20000				
		N / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 200*(0,05+0,08)*2				52,00000				
		Mansardové krovy :								
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :								
		M1 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*90*(0,13+0,15)*2				201,60000				
		M2 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 14*8*(0,13+0,10)*2				51,52000				
		M3 / 150 x 150 / SPODNÍ PRÁH / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*(0,15+0,15)*2				57,60000				
		M4 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*24*(0,15+0,15)*2				28,80000				
		M5 / 80 x 150 / KLEŠTINA / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*(0,08+0,15)*2				44,16000				
		M6 / 130 x 150 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*(0,13+0,15)*2				26,88000				
		M7 / 130 x 180 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*(0,13+0,18)*2				29,76000				
		M8 / 130 x 100 / KROKEV NAD MANSARDOVOU ŘÍMSOU / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 6*9*(0,13+0,10)*2				24,84000				
		M9 / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*90*(0,05+0,08)*2				46,80000				
		Bednění :								
		hlavní křídlo : 673,4*2				1.346,80000				
		severní mansarda : 181,6*2				363,20000				
		jižní mansarda : 181,6*2				363,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stávající krov : 1200,00		1.200,00000						
160	783782222T00	Ošetření zdiva proti dřevokazným houbám Lignofix Super 2x <i>Dle výkazu projektanta : okolo pozednic : hlavní křídlo : 39,80*0,80 severní mansarda : 47,18*0,80 jižní mansarda : 47,18*0,80</i>	m2	107,32800	100,00	10.732,80	21,00	12.986,69		Vlastní
161	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním <i>světlíky : 1,13*1,32+2,67*3,58</i>	m2	11,05020	207,00	2.287,39	21,00	2.767,74	800-783	RTS 23/ II
162	783-VL01	Obroušení odrezivění a nátěr všech kovových konstrukcí týkajících se střechy a opravovaných částí, fasády	soub	1,00000	10.000,00	10.000,00	21,00	12.100,00		Vlastní
Díl: 784 Malby						175.035,06		211.792,42		
163	784182111R00	Malby vápenné se začištěním , bílé, jednonásobné <i>Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 761,02200</i>	m2	761,02200	109,50	83.331,91	21,00	100.831,61	800-784	RTS 23/ II
164	784182211R00	Malby vápenné se začištěním , bílé, dvojnásobné <i>Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 761,02200</i>	m2	761,02200	120,50	91.703,15	21,00	110.960,81	800-784	RTS 23/ II
Díl: 787 Zasklívání						38.852,50		47.011,53		
165	787100003RA0	Zasklívání sklem jednoduchým drátosklem, tloušťky 6-8 mm, na tmel <i>světlíky : 1,13*1,32+2,67*3,58</i>	m2	11,05020	3.260,00	36.023,65	21,00	43.588,62	AP-PSV	RTS 23/ II
166	787300801R00	Vysklení střešních konstrukcí a střeš.světlíků tmelených <i>světlíky : 1,13*1,32+2,67*3,58</i>	m2	11,05020	256,00	2.828,85	21,00	3.422,91	800-787	RTS 23/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1.050.634,85		1.271.268,17		
167	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	291,05425	419,00	121.951,73	21,00	147.561,59	801-3	RTS 23/ II
168	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	873,16274	266,00	232.261,29	21,00	281.036,16	801-3	RTS 23/ II
169	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	291,05425	271,50	79.021,23	21,00	95.615,69	801-3	RTS 23/ II
170	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5.530,03069	25,00	138.250,77	21,00	167.283,43	801-3	RTS 23/ II
171	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	291,05425	383,50	111.619,30	21,00	135.059,35	801-3	RTS 23/ II
172	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	873,16274	42,70	37.284,05	21,00	45.113,70	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
173	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	291,05425	200,50	58.356,38	21,00	70.611,22	832-1	RTS 23/ II
174	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů <i>omítky a zdvo : 123,08 krytiny tvrdé : 78,359</i>	t	201,43900	890,00	179.280,71	21,00	216.929,66	801-3	RTS 23/ II
175	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů <i>krov, latě a bedmění : 47,581</i>	t	47,58100	1.500,00	71.371,50	21,00	86.359,52	801-3	RTS 23/ II
176	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů <i>asfalt. pásy : 6,219</i>	t	6,21900	3.415,00	21.237,89	21,00	25.697,85	801-3	RTS 23/ II
Díl: VN Vedlejší náklady						739.888,76		895.265,40		
177	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	312.444,38	312.444,38	21,00	378.057,70		RTS 23/ II
178	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	142.020,17	142.020,17	21,00	171.844,41		RTS 23/ II
179	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	170.424,21	170.424,21	21,00	206.213,29		RTS 23/ II
180	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	30.000,00	30.000,00	21,00	36.300,00		RTS 23/ II
181	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	30.000,00	30.000,00	21,00	36.300,00		RTS 23/ II
182	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5.000,00	5.000,00	21,00	6.050,00		RTS 23/ II
183	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	50.000,00	50.000,00	21,00	60.500,00		RTS 23/ II
Celkem						29.103.651,42				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 01	Střechy
R:	R-23-002	Elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení						922.072,42		1.115.707,63		
1	650111713RT6	Uzemnění a hromosvod nad 2 šrouby, včetně dodávky svorky SJ 1 <i>svorky, držáky podpěry na střeše s připojením na žlab dle původního : 250</i>	kus	250,00000	456,00	114.000,00	21,00	137.940,00	M65	RTS 23/ II
2	650811121R00	Demontáž hromosvodové svorky do dvou šroubů <i>svorky, držáky podpěry na střeše s připojením na žlab dle původního : 250</i>	m	250,00000	60,00	15.000,00	21,00	18.150,00	M65	RTS 23/ II
3	M65-VL001	Demontáž a zpětná montáž EZS a EPS - vč. uvedení do provozu <i>350</i>	m	350,00000	859,00	300.650,00	21,00	363.786,50		Vlastní
4	M65-VL002	Demontáž a zpětná montáž elektroinstalace pro řádnou opravu krovu <i>250m kabelů, 10 světél, svorky, příchytky, 20 krabic, chráničky atd : 250</i>	m	250,00000	626,00	156.500,00	21,00	189.365,00		Vlastní
5	741D21OA0	HROMOSVODOVÝ VODIČ CU NA POVRCHU <i>nový hromosvod nad střešní rovinou dle původního : 250*1,5</i>	M	375,00000	726,00	272.250,00	21,00	329.422,50		RTS 23/ II
6	741Z06OA0	DEMONTÁŽ HROMOSVODOVÉHO VEDENÍ <i>nový hromosvod nad střešní rovinou dle původního : 250*1,5</i>	M	375,00000	56,00	21.000,00	21,00	25.410,00		RTS 23/ II
7	207 R00	Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c	%	6.789,75000	1,13	7.672,42	21,00	9.283,63		RTS 23/ II
8	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	35.000,00	35.000,00	21,00	42.350,00		RTS 23/ II
Celkem						922.072,42				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu stropů
R:	R-23-003	ASŘ - konstrukce stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0 Přípravné a přidružené práce						201.621,09		243.961,52		
1	182951111RT1	Ostatní a doplňkové práce položení netkané zahradnické textilie bez upevnění, bez dodávky textilie	m2	312,00000	56,00	17.472,00	21,00	21.141,12	823-1	RTS 23/ II
		Krok 1 - malá jídelna : 55,00		55,00000						
		Stříbrný salón : 127,00		127,00000						
		Kuřácký salón : 130,00		130,00000						
2	0110	Demontáž rámu s textilními tapetami, vč. uložení v prostorách zámku dokumentace provedeného osazení pro provedení zpětné montáže	m2	83,95200	1.896,00	159.172,99	21,00	192.599,32		Vlastní
		Krok 1 - malá jídelna : (1,08+4,00+4,90+0,20+0,85+0,35+2,30+0,95+0,85+2,30+1,30)*4,40		83,95000						
3	015	D+M ochranné folie	m2	196,83250	56,00	11.022,62	21,00	13.337,37		Vlastní
		Krok 1 - malá jídelna :								
		ochrana dveří : (0,15+2,20+0,15)*3,00		7,50000						
		ochrana kachlových kamen : (1,05+1,15+1,05)*2,50*1,05*1,15		1,21000						
		Stříbrný salón : 50,00*2,00		100,00000						
		Kuřácký salón : 40,00*2,00		80,00000						
4	67352251R	páska spojovací akrylát; samolepicí; š = 60,0 mm; l = 25 m	m	82,53000	36,00	2.971,08	21,00	3.595,01	SPCM	RTS 23/ II
		Krok 1 - malá jídelna :								
		ochrana dveří : 2,20*2*3,00		13,20000						
		ochrana kachlových kamen : (1,05+1,15+1,05)*2,50*4		32,50000						
		1,05*1,15*4		4,83000						
		Stříbrný salón : 2*8		16,00000						
		Kuřácký salón : 2*8		16,00000						
5	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	343,20000	32,00	10.982,40	21,00	13.288,70	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 312,00000*1,1		343,20000						
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						38.276,00		46.313,96		
6	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.	kus	10,00000	546,00	5.460,00	21,00	6.606,60	801-4	RTS 23/ II
		Krok 4 - malá jídelna : 4		4,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu stropů
R:	R-23-003	ASŘ - konstrukce stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Krok 5 - malá jídelna : 4		4,00000						
		Ložnice hostů - zpevnění : 2		2,00000						
7	349234842T00	Doplnění zdiva kolem pozednic a vaznic, vč. případného poškození římsy	m3	1,00000	8.900,00	8.900,00	21,00	10.769,00		Vlastní
		Krok 5 - malá jídelna : 1,00		1,00000						
8	413232221RT2	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	11,00000	756,00	8.316,00	21,00	10.062,36	801-4	RTS 23/ II
		Krok 2 - malá jídelna : 1		1,00000						
		Krok 4 - malá jídelna : 4		4,00000						
		Krok 5 - malá jídelna : 4		4,00000						
		Ložnice hostů - zpevnění : 2		2,00000						
9	32501	Statické zajištění doplňovaného zdiva - provázání se stávajícím	soubor	1,00000	15.600,00	15.600,00	21,00	18.876,00		Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						455.466,07		551.113,94		
10	413200011RA0	Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, l č. 18	m	2,00000	3.996,00	7.992,00	21,00	9.670,32	AP-HSV	RTS 23/ II
		vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví.								
		Krok 4 - malá jídelna :								
		I 80 nad kapsy pro uložení HEB 220 : 2,00		2,00000						
11	413200011RAB	Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, l č. 22	m	62,80000	3.996,00	250.948,80	21,00	303.648,05	AP-HSV	RTS 23/ II
		vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví.								
		Krok 2 - malá jídelna : 8+8		16,00000						
		Krok 4 - malá jídelna : 7,70*2		15,40000						
		Krok 5 - malá jídelna : 7,7*2		15,40000						
		Ložnice hostů - zpevnění : 8+8		16,00000						
12	13380510R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 80 mm; b = 42 mm; s = 3,9 mm; t = 5,9 mm	t	0,01307	39.770,00	519,79	21,00	628,95	SPCM	RTS 23/ II
		Krok 4 - malá jídelna :								
		I 80 nad kapsy pro uložení HEB 220 : 2,00*5,94/1000		0,01188						
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		0,00119						
13	13480920R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 220 mm; b = 98 mm; s = 8,1 mm; t = 12,2 mm	t	0,54736	66.000,00	36.125,76	21,00	43.712,17	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu stropů
R:	R-23-003	ASŘ - konstrukce stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Krok 2 - malá jídelna : (8,00+8,00)*31,10/1000			0,49760					
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10			0,04976					
14	13487120R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 220 mm; b = 220 mm; s = 9,5 mm; t = 16,0 mm	t	2,42242	66.000,00	159.879,72	21,00	193.454,46	SPCM	RTS 23/ II
		Krok 4 - malá jídelna : 7,70*71,50/1000*2			1,10110					
		Krok 5 - malá jídelna : 7,70*71,50/1000*2			1,10110					
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10			0,22022					
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						252,25		305,22		
15	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,00660	38.220,00	252,25	21,00	305,22	801-1	RTS 23/ II
		včetně distančních prvků								
		Krok 4 - malá jídelna - pod HEB : 0,30*0,50*0,0044*4								
		Krok 5 - malá jídelna - pod HEB : 0,30*0,50*0,0044*4								
		Ložnice hostů - zpevnění : 0,30*0,50*0,0044*2								
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						195.808,91		236.928,78		
16	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	622,29600	69,00	42.938,42	21,00	51.955,49	800-3	RTS 23/ II
		montáž 2x : 5,40*5,40*4,30*2			250,77600					
		5,4*8*4,3*2			371,52000					
17	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)	m3	933,44400	46,00	42.938,42	21,00	51.955,49	800-3	RTS 23/ II
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),								
		311,148*3			933,44400					
18	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	622,29600	20,70	12.881,53	21,00	15.586,65	800-3	RTS 23/ II
		demontáž x2 : 5,40*5,40*4,30*2			250,77600					
		5,4*8*4,3*2			371,52000					
19	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnický nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	434,16000	68,00	29.522,88	21,00	35.722,68	800-3	RTS 23/ II
		montáž x2 : 5,40*5,40*3*2			174,96000					
		5,4*8*3*2			259,20000					
20	943955198R00	Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových podlážek za den použití	m2	19.537,20000	1,65	32.236,38	21,00	39.006,02	800-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu stropů
R:	R-23-003	ASŘ - konstrukce stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro prostorové lešení 217,08*90				19.537,20000				
21	943955821R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčnicí nebo podélníky, výšky do 10 m demontáž x2 : 5,40*5,40*3*2 5,4*8*3*2	m2	434,16000	58,00	25.181,28	21,00	30.469,35	800-3	RTS 23/ II
22	946941102R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	sada	5,00000	746,00	3.730,00	21,00	4.513,30	800-3	RTS 23/ II
23	946941192R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	den	10,00000	370,00	3.700,00	21,00	4.477,00	800-3	RTS 23/ II
		10				10,00000				
24	946941802R00	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	5,00000	536,00	2.680,00	21,00	3.242,80	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95						42.556,80		51.493,73		
25	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 312,00000*1,1*2	m2	686,40000	62,00	42.556,80	21,00	51.493,73	801-1	RTS 23/ II
						686,40000				
Díl: 96						27.715,50		33.535,76		
26	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, Stříbrný salón : 2,00 Kuřácký salón : 4,00	m2	6,00000	720,00	4.320,00	21,00	5.227,20	801-3	RTS 23/ II
27	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 Stříbrný salón : 2,00*0,20 Kuřácký salón : 4,00*0,20	m3	1,20000	6.590,00	7.908,00	21,00	9.568,68	801-3	RTS 23/ II
28	973031335R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm Krok 2 - malá jídelna : 1 Krok 4 - malá jídelna : 4 Krok 5 - malá jídelna : 4 Ložnice hostů - zpevnění : 2	kus	11,00000	425,50	4.680,50	21,00	5.663,41	801-3	RTS 23/ II
						1,00000				
						4,00000				
						4,00000				
						2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu stropů
R:	R-23-003	ASŘ - konstrukce stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	2,00000	291,00	582,00	21,00	704,22	801-3	RTS 23/ II
<p style="margin: 0;">Krok 4 - malá jídelna :</p> <p style="margin: 0; padding-left: 20px;">I 80 nad kapsy pro uložení HEB 220 : 2,00 2,00000</p>										
30	976974510T00	Rozebírání zdiva při demontáži pozednic a vaznic	m3	1,00000	8.125,00	8.125,00	21,00	9.831,25		Vlastní
<p style="margin: 0;">Krok 5 - malá jídelna : 1,00 1,00000</p>										
31	96601	Šetná demontáž dveřního křídla vč. rámové zárubně, uložení mimo staveniště	kus	1,00000	1.500,00	1.500,00	21,00	1.815,00		Vlastní
32	9680611Rpol	Vyvěšení dřevěných křidel dveří, uložení mimo staveniště	kus	2,00000	300,00	600,00	21,00	726,00		Vlastní
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						22.756,29		27.535,11		
33	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	5,67800	817,00	4.638,93	21,00	5.613,11	801-3	RTS 23/ II
34	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,67800	271,50	1.541,58	21,00	1.865,31	801-3	RTS 23/ II
35	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	107,88200	25,00	2.697,05	21,00	3.263,43	801-3	RTS 23/ II
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,67800	383,50	2.177,51	21,00	2.634,79	801-3	RTS 23/ II
37	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	22,71200	42,70	969,80	21,00	1.173,46	801-3	RTS 23/ II
38	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	5,67800	1.890,00	10.731,42	21,00	12.985,02	801-3	RTS 23/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						55.735,61		67.440,09		
39	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	8,16413	993,00	8.106,98	21,00	9.809,45	801-4	RTS 23/ II
40	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	17,70581	2.690,00	47.628,63	21,00	57.630,64	800-3	RTS 23/ II
Díl: 713 Izolace tepelné						38.960,18		47.141,82		
41	713190818R00	Odstranění tepelné izolace ze sypkých hmot lože z perlitu, tloušťky přes 150 do 200 mm	m2	12,00000	1.526,00	18.312,00	21,00	22.157,52	800-713	RTS 23/ II
<p style="margin: 0; padding-left: 20px;">Stříbrný salón : 2,00*2 4,00000</p> <p style="margin: 0; padding-left: 20px;">Kuřácký salón : 4,00*2 8,00000</p>										
42	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	28,08000	153,00	4.296,24	21,00	5.198,45	800-713	RTS 23/ II
<p style="margin: 0; padding-left: 20px;">Krok 7 - malá jídelna : 2,40*7,20 17,28000</p> <p style="margin: 0; padding-left: 20px;">1,50*7,20 10,80000</p>										
43	63151413.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 180,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1	m2	28,64160	557,00	15.953,37	21,00	19.303,58	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu stropů
R:	R-23-003	ASŘ - konstrukce stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Krok 7 - malá jídelna : 2,40*7,20 1,50*7,20 Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02		17,28000 10,80000 0,56000						
44	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	173,29290	2,30	398,57	21,00	482,27	800-713	RTS 23/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				2.075.584,88		2.511.457,70		
45	762112110R00	Konstrukce stěn a příček na hladko montáž z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 Hranol 50x80 mm : Krok 1 - malá jídelna : ochrana dveří : 3,00*2 ochrana špalety okna : 2,50*6 ochrana kachlových kamen : 2,50*4 ochrana topení : 1,00*6 zástěna : 4,00*8 Stříbrný salón : 2,00*15 Kuřácký salón : 2,00*15	m	129,00000	260,00	33.540,00	21,00	40.583,40	800-762	RTS 23/ II
46	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace Hranol 50x80 mm : Krok 1 - malá jídelna : ochrana dveří : 3,00*2*0,05*0,08 ochrana špalety okna : 2,50*6*0,05*0,08 ochrana kachlových kamen : 2,50*4*0,05*0,08 ochrana topení : 1,00*6*0,05*0,08 zástěna : 4,00*8*0,05*0,08 Stříbrný salón : 2,00*15*0,05*0,08 Kuřácký salón : 2,00*15*0,05*0,08	m3	0,51600	1.973,00	1.018,07	21,00	1.231,86	800-762	RTS 23/ II
47	762523936RT2	Podlahy tesařské doplnění podlah bez polštářů s urovňáním násypu plochy jednotlivě přes 8 do m2, bez dodávky prken hoblovaných palubových, tloušťky 24 mm Ložnice hostů - zpevnění : 7,25*2,00	m2	14,50000	1.563,00	22.663,50	21,00	27.422,84	800-762	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu stropů
R:	R-23-003	ASŘ - konstrukce stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2	m	512,70000	426,00	218.410,20	21,00	264.276,34	800-762	RTS 23/ II

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

rám pro zapření fabionu - hranoly 100x100 mm :

Krok 1 - malá jídelna :

podlahový hranol : (7,00+7,00)*2

28,00000

(5,40+5,40)*2

21,60000

0,80*16

12,80000

věncový hranol : (7,00+7,00)*2

28,00000

(5,40+5,40)*2

21,60000

0,80*16

12,80000

stojky : 4,50*31

139,50000

ztužující prvky : 0,60*16

9,60000

zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*16

115,20000

Stříbrný salón :

podlahový hranol : (3,00+0,60)*2

7,20000

věncový hranol : (3,00+0,60)*2

7,20000

stojky : 4,00*6

24,00000

ztužující prvky : 0,60*3

1,80000

zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*3

21,60000

Kuřácký salón :

podlahový hranol : (3,00+0,60)*2

7,20000

věncový hranol : (3,00+0,60)*2

7,20000

stojky : 4,00*6

24,00000

ztužující prvky : 0,60*3

1,80000

zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*3

21,60000

49	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	3,93900	1.973,00	7.771,65	21,00	9.403,70	800-762	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------	---------	------------

Krok 1 - malá jídelna :

rám pro zapření fabionu - hranoly 100x100 mm :

podlahový hranol : (7,00+7,00)*2*0,10*0,10

0,28000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu stropů
R:	R-23-003	ASŘ - konstrukce stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,40+5,40)*2*0,10*0,10		0,22000						
		0,80*16*0,10*0,10		0,13000						
		věncový hranol : (7,00+7,00)*2*0,10*0,10		0,28000						
		(5,40+5,40)*2*0,10*0,10		0,22000						
		0,80*16*0,10*0,10		0,13000						
		stojky : 4,50*31*0,10*0,10		1,40000						
		ztužující prvky : 0,60*16*0,10*0,10		0,10000						
		zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*16*0,10*0,025		0,29000						
		Stříbrný salón :								
		podlahový hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10		0,07000						
		věncový hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10		0,07000						
		stojky : 4,00*6*0,10*0,10		0,24000						
		ztužující prvky : 0,60*3*0,10*0,10		0,02000						
		zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*3*0,10*0,025		0,05000						
		Kuřácký salón :								
		podlahový hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10		0,07000						
		věncový hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10		0,07000						
		stojky : 4,00*6*0,10*0,10		0,24000						
		ztužující prvky : 0,60*3*0,10*0,10		0,02000						
		zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*3*0,10*0,025		0,05000						
50	762822110R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	3,00000	276,00	828,00	21,00	1.001,88	800-762	RTS 23/ II
		Krok 2 - malá jídelna :								
		příložky 50x200 mm ke stropním trámům : 1,50*2		3,00000						
51	762822130R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	46,68000	2.256,00	105.310,08	21,00	127.425,20	800-762	RTS 23/ II
		Krok 5 - malá jídelna :								
		180x180 mm : 1,46*12		17,52000						
		2,43*12		29,16000						
52	762822141T00	Montáž stropnic hraněných pl. nad 540 cm2	m	100,00000	2.963,00	296.300,00	21,00	358.523,00		Vlastní
		Krok 8 - malá jídelna :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu stropů
R:	R-23-003	ASŘ - konstrukce stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		200x300 mm : 7,00*10 Povaly : Stříbrný salón - povaly : 2,50*3 Kuřácký salón - povaly : 3,00*5 Knihovna - 200x280 mm : 7,50		70,00000						
53	762831932R00	Stropní trámy vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 288 cm2, délky vyřezané části stropního trámu do 5 m Krok 4 - malá jídelna : 80x200 mm : 2,00*9	m	18,00000	411,50	7.407,00	21,00	8.962,47	800-762	RTS 23/ II
				18,00000						
54	762831951R00	Stropní trámy vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva nad 450 cm2, délky vyřezané části stropního trámu do 3 m Krok 4 - malá jídelna : 80x200 mm : 7,40*9 Stříbrný salón - povaly : 2,50*3 Kuřácký salón - povaly : 3,00*5 Knihovna - skladba S2 : 7,50	m	96,60000	469,50	45.353,70	21,00	54.877,98	800-762	RTS 23/ II
				66,60000						
55	762332933R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, včetně dodávky hranolů 140 x 200 mm Krok 2 - malá jídelna : příločky 50x200 mm ke stropním trámům : 1,50*2	m	3,00000	1.096,00	3.288,00	21,00	3.978,48	800-762	RTS 23/ II
				3,00000						
56	762332934R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, včetně dodávky hranolů 160 x 220 mm Krok 5 - malá jídelna : 180x180 mm : 1,46*12 Krok 8 - malá jídelna : 200x300 mm : 7,00*10 Povaly : Stříbrný salón - povaly : 2,50*3 Kuřácký salón - povaly : 3,00*5	m	146,68000	1.856,00	272.238,08	21,00	329.408,08	800-762	RTS 23/ II
				17,52000						
				70,00000						
				7,50000						
				15,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střeš a stropů
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu stropů
R:	R-23-003	ASŘ - konstrukce stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Knihovna - 200x280 mm : 7,50 2,43*12		7,50000 29,16000						
57	762841110RT3	Podbíjení stropů a střeš rovných s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, na sraz	m2	28,00000	635,00	17.780,00	21,00	21.513,80	800-762	RTS 23/ II
		Krok 6 - malá jídelna : 7,00*(2,50+1,50)		28,00000						
58	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	8,18743	1.973,00	16.153,80	21,00	19.546,10	800-762	RTS 23/ II
		Krok 2 - malá jídelna : příložky 50x200 mm ke stropním trámům : 1,50*2*0,05*0,20		0,03000						
		Krok 5 - malá jídelna : 180x180 mm : 1,46*12*0,18*0,18		0,57000						
		2,43*12*0,18*0,18		0,94000						
		Krok 8 - malá jídelna : 200x300 mm : 7,00*10*0,20*0,30		4,20000						
		Povaly : Stříbrný salón - povaly : 2,50*3*0,30*0,30		0,68000						
		Kuřácký salón - povaly : 3,00*5*0,30*0,30		1,35000						
		Knihovna - 200x280 mm : 7,50*0,20*0,28		0,42000						
59	763612131RT1	Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky	m2	252,81750	407,00	102.896,72	21,00	124.505,03	800-763	RTS 23/ II
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu								
		Krok 1 - malá jídelna : ochrana dveří : (0,15+2,20+0,15)*3,00		7,50000						
		ochrana špalety okna : 0,80*2,50*6		12,00000						
		ochrana kachlových kamen : (1,05+1,15+1,05)*2,50		8,13000						
		1,05*1,15		1,21000						
		ochrana topení : (0,65+1,15+0,65)*1,00*6		14,70000						
		0,65*1,15*6		4,49000						
		zástěna : (0,30+1,80+1,05+0,30+1,80+0,95)*4,00		24,80000						
		Stříbrný salón : 50,00*2,00		100,00000						
		Kuřácký salón : 40,00*2,00		80,00000						
60	763614132RT6	Montáž podlahy, z desek tl. 18 mm, na P+D, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	312,00000	1.156,00	360.672,00	21,00	436.413,12	800-763	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu stropů
R:	R-23-003	ASŘ - konstrukce stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu								
		Krok 1 - malá jídelna : 55,00		55,00000						
		Stříbrný salón : 127,00		127,00000						
		Kuřácký salón : 130,00		130,00000						
61	762101	D+M roznášecí dubové hranoly okolo prahu dveří	kus	2,00000	1.260,00	2.520,00	21,00	3.049,20		Vlastní
62	762401	Odřezání povalových trámů	soubor	1,00000	6.000,00	6.000,00	21,00	7.260,00		Vlastní
		Krok 4 - malá jídelna : 1		1,00000						
63	762402	Úprava čel povalových trámů povalových trámů	soubor	1,00000	12.000,00	12.000,00	21,00	14.520,00		Vlastní
		Krok 4 - malá jídelna : 1		1,00000						
64	762403	Dodatečné zesílení povalových trámů dubovými příložkami konstrukčními vruty s talířovou hlavou	m2	8,48000	3.560,00	30.188,80	21,00	36.528,45		Vlastní
		Krok 4 - malá jídelna : 1,60*2,80		4,48000						
		Krok 6 - malá jídelna : 4,00		4,00000						
65	762501	D+M podpěrná konstrukce v úrovni fabionu	m	32,00000	3.560,00	113.920,00	21,00	137.843,20		Vlastní
		Krok 1 - malá jídelna : (7,00+6,00)*2		26,00000						
		Stříbrný salón : 3,00		3,00000						
		Kuřácký salón : 3,00		3,00000						
66	762601	D+M vložka k dotvarování průhybu podle původního tvaru	m2	11,90000	1.456,00	17.326,40	21,00	20.964,94		Vlastní
		Krok 6 - malá jídelna : 7,00*1,70		11,90000						
67	762801	D+M dubová fošna, podložka pod stropní trám	kus	20,00000	659,00	13.180,00	21,00	15.947,80		Vlastní
		Krok 8 - malá jídelna : 20		20,00000						
68	762802	D+M dubová fošna 2000x170x60 mm, pro zesílení povalů	kus	7,00000	1.250,00	8.750,00	21,00	10.587,50		Vlastní
		Knihovna - skladba S2 : 7		7,00000						
69	76291112Rpol	Impregnace řeziv.tlakovakuová	m3	12,90243	3.980,00	51.351,67	21,00	62.135,52		Vlastní
		Krok 1 - malá jídelna :								
		Hranol 50x80 mm :								
		ochrana dveří : 3,00*2*0,05*0,08		0,02000						
		ochrana špalety okna : 2,50*6*0,05*0,08		0,06000						
		ochrana kachlových kamen : 2,50*4*0,05*0,08		0,04000						
		ochrana topení : 1,00*6*0,05*0,08		0,02000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu stropů
R:	R-23-003	ASŘ - konstrukce stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zástěna : 4,00*8*0,05*0,08		0,13000						
		rám pro zapření fabionu - hranoly 100x100 mm :								
		Krok 1 - malá jídelna :								
		podlahový hranol : (7,00+7,00)*2*0,10*0,10		0,28000						
		(5,40+5,40)*2*0,10*0,10		0,22000						
		0,80*16*0,10*0,10		0,13000						
		věncový hranol : (7,00+7,00)*2*0,10*0,10		0,28000						
		(5,40+5,40)*2*0,10*0,10		0,22000						
		0,80*16*0,10*0,10		0,13000						
		stojky : 4,50*31*0,10*0,10		1,40000						
		ztužující prvky : 0,60*16*0,10*0,10		0,10000						
		zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*16*0,10*0,025		0,29000						
		Stříbrný salón :								
		podlahový hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10		0,07000						
		věncový hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10		0,07000						
		stojky : 4,00*6*0,10*0,10		0,24000						
		ztužující prvky : 0,60*3*0,10*0,10		0,02000						
		zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*3*0,10*0,025		0,05000						
		Kuřácký salón :								
		podlahový hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10		0,07000						
		věncový hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10		0,07000						
		stojky : 4,00*6*0,10*0,10		0,24000						
		ztužující prvky : 0,60*3*0,10*0,10		0,02000						
		zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*3*0,10*0,025		0,05000						
		Krok 2 - malá jídelna :								
		příložky 50x200 mm ke stropním trámům : 1,50*2*0,05*0,20		0,03000						
		Krok 5 - malá jídelna :								
		180x180 mm : 1,46*12*0,18*0,18		0,57000						
		2,43*12*0,18*0,18		0,94000						
		Krok 8 - malá jídelna :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu stropů
R:	R-23-003	ASŘ - konstrukce stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		200x300 mm : 7,00*10*0,20*0,30		4,20000						
		Povaly :								
		Stříbrný salón - povaly : 2,50*3*0,30*0,30		0,68000						
		Kuřácký salón - povaly : 3,00*5*0,30*0,30		1,35000						
		Knihovna - 200x280 mm : 7,50*0,20*0,28		0,42000						
		ostatní drobnější prvky : 0,50		0,50000						
70	76301	Výroba a montáž dveří z OSB desky tl. 18 mm	kus	1,00000	4.000,00	4.000,00	21,00	4.840,00		Vlastní
		Krok 1 - malá jídelna : 1		1,00000						
71	60511080R	Prkno dřevina: jehličnatá; jakost: I	m3	13,64268	11.690,00	159.482,93	21,00	192.974,35	SPCM	RTS 23/ II
		Krok 1 - malá jídelna :								
		Hranol 50x80 mm :								
		ochrana dveří : 3,00*2*0,05*0,08		0,02000						
		ochrana špalety okna : 2,50*6*0,05*0,08		0,06000						
		ochrana kachlových kamen : 2,50*4*0,05*0,08		0,04000						
		ochrana topení : 1,00*6*0,05*0,08		0,02000						
		zástěna : 4,00*8*0,05*0,08		0,13000						
		rám pro zapření fabionu - hranoly 100x100 mm :								
		Krok 1 - malá jídelna :								
		podlahový hranol : (7,00+7,00)*2*0,10*0,10		0,28000						
		(5,40+5,40)*2*0,10*0,10		0,22000						
		0,80*16*0,10*0,10		0,13000						
		věncový hranol : (7,00+7,00)*2*0,10*0,10		0,28000						
		(5,40+5,40)*2*0,10*0,10		0,22000						
		0,80*16*0,10*0,10		0,13000						
		stojky : 4,50*31*0,10*0,10		1,40000						
		ztužující prvky : 0,60*16*0,10*0,10		0,10000						
		zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*16*0,10*0,025		0,29000						
		Stříbrný salón :								
		podlahový hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10		0,07000						
		věncový hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10		0,07000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu stropů
R:	R-23-003	ASŘ - konstrukce stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stojky : 4,00*6*0,10*0,10		0,24000						
		ztužující prvky : 0,60*3*0,10*0,10		0,02000						
		zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*3*0,10*0,025		0,05000						
		Kuřácký salón :								
		podlahový hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10		0,07000						
		věncový hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10		0,07000						
		stojky : 4,00*6*0,10*0,10		0,24000						
		ztužující prvky : 0,60*3*0,10*0,10		0,02000						
		zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*3*0,10*0,025		0,05000						
		Krok 2 - malá jídelna :								
		příložky 50x200 mm ke stropním trámům : 1,50*2*0,05*0,20		0,03000						
		Krok 5 - malá jídelna :								
		180x180 mm : 1,46*12*0,18*0,18		0,57000						
		2,43*12*0,18*0,18		0,94000						
		Krok 8 - malá jídelna :								
		200x300 mm : 7,00*10*0,20*0,30		4,20000						
		Povaly :								
		Stříbrný salón - povaly : 2,50*3*0,30*0,30		0,68000						
		Kuřácký salón - povaly : 3,00*5*0,30*0,30		1,35000						
		Knihovna - 200x280 mm : 7,50*0,20*0,28		0,42000						
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		1,24000						
72	60725014R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 18,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D	m2	278,09925	271,00	75.364,90	21,00	91.191,53	SPCM	RTS 23/ II
		Krok 1 - malá jídelna :								
		ochrana dveří : (0,15+2,20+0,15)*3,00		7,50000						
		ochrana špalety okna : 0,80*2,50*6		12,00000						
		ochrana kachlových kamen : (1,05+1,15+1,05)*2,50		8,13000						
		1,05*1,15		1,21000						
		ochrana topení : (0,65+1,15+0,65)*1,00*6		14,70000						
		0,65*1,15*6		4,49000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu stropů
R:	R-23-003	ASŘ - konstrukce stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zástěna : (0,30+1,80+1,05+0,30+1,80+0,95)*4,00		24,80000						
		Stříbrný salón : 50,00*2,00		100,00000						
		Kuřácký salón : 40,00*2,00		80,00000						
		Koeficient Připočet ztrátého ve výši 10 %: 0,10		25,28000						
73	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	8.733,67280	8,00	69.869,38	21,00	84.541,95	800-762	RTS 23/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						180.643,00		218.578,03		
74	767201	D+M táhlo pro zavěšení stávajících povalů Krok 2 - malá jídelna : Sestava táhla směrem od I profilu k povalu : 40 - závitová tyč M16, dl. cca 1m : - šestihranná matice M16 : - podložka pásovina 150/80/6 s otvorem d=18 mm : - závěsné oko se závitem M16 : - třmen rovný typ D 14 mm : - 2x úhelník např. AKR135G : - konstrukční vrut ZH T50 10x200/188 plný závit :	kus	40,00000	2.540,00	101.600,00	21,00	122.936,00		Vlastní
75	767202	Montáž táhla pro zavěšení stávajících povalů Ložnice hostů - zpevnění : 40	kus	40,00000	1.600,00	64.000,00	21,00	77.440,00		Vlastní
76	767702	Přesu konstrukcí zajišťující stávající povaly do sousední místnosti Krok 7 - malá jídelna : 1	soubor	1,00000	14.560,00	14.560,00	21,00	17.617,60		Vlastní
77	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	230,00000	2,10	483,00	21,00	584,43	800-767	RTS 23/ II
Díl: 783 Nátěry						10.529,83		12.741,09		
78	783222130RT2	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, kovářská barva Krok 4 - malá jídelna - HEB 220 : 7,70*1,27*2 Krok 5 - malá jídelna - HEB 220 : 7,70*1,27*2	m2	39,11600	242,50	9.485,63	21,00	11.477,61	800-783	RTS 23/ II
79	783782222T00	Ošetření zdiva proti dřevokazným houbám Lignofix Super 2x	m2	10,00000	104,42	1.044,20	21,00	1.263,48		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						37.584,85		45.477,67		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu stropů
R:	R-23-003	ASŘ - konstrukce stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	9,90137	419,00	4.148,67	21,00	5.019,89	801-3	RTS 23/ II
81	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	29,70411	266,00	7.901,29	21,00	9.560,56	801-3	RTS 23/ II
82	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,90137	271,50	2.688,22	21,00	3.252,75	801-3	RTS 23/ II
83	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	188,12603	25,00	4.703,15	21,00	5.690,81	801-3	RTS 23/ II
84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,90137	383,50	3.797,18	21,00	4.594,59	801-3	RTS 23/ II
85	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	29,70411	42,70	1.268,37	21,00	1.534,73	801-3	RTS 23/ II
86	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	9,90137	200,50	1.985,22	21,00	2.402,12	832-1	RTS 23/ II
87	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	6,16280	890,00	5.484,89	21,00	6.636,72	801-3	RTS 23/ II
		<u>9,90137-3,73857</u>		<u>6,16280</u>						
88	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	3,73857	1.500,00	5.607,86	21,00	6.785,51	801-3	RTS 23/ II
		<u>dřevo : 3,73857</u>		<u>3,73857</u>						
Díl: VN Vedlejší náklady						23.236,62		28.116,31		
89	00994T	Stratigrafický a restaurátorský průzkum	soubor	1,00000	13.236,62	13.236,62	21,00	16.016,31		Vlastní
90	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	5.000,00	5.000,00	21,00	6.050,00		RTS 23/ II
91	004111024T	Vypracování nezbytných výrobnětechnických dokumentací dle potřeby dodavatele stavby	soubor	1,00000	5.000,00	5.000,00	21,00	6.050,00		Vlastní
Celkem						3.406.727,88				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 03	Transfer a restaurování stropů
R:	R-23-004	Transfer a restaurování stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1.1 Malá jídelna						2.626.005,40		3.177.466,53		
1	1.1-001	Fixace stropu - podlep	m2	50,10000	2.500,00	125.250,00	21,00	151.552,50		Vlastní
2	1.1-002	Fixace stropu - kotvení	m2	21,70000	1.696,00	36.803,20	21,00	44.531,87		Vlastní
3	1.1-003	Formování	m2	10,00000	14.267,00	142.670,00	21,00	172.630,70		Vlastní
4	1.1-004	Prekonsolidace	m2	35,00000	2.038,00	71.330,00	21,00	86.309,30		Vlastní
5	1.1-005	Transfer	m2	28,40000	25.131,00	713.720,40	21,00	863.601,68		Vlastní
6	1.1-006	Konsolidace	m2	50,10000	2.316,00	116.031,60	21,00	140.398,24		Vlastní
7	1.1-007	Podložení transferu	m2	28,40000	6.109,00	173.495,60	21,00	209.929,68		Vlastní
8	1.1-008	Osazování transferu	m2	28,40000	11.957,00	339.578,80	21,00	410.890,35		Vlastní
9	1.1-009	Snímání maleb	m2	50,10000	7.065,00	353.956,50	21,00	428.287,37		Vlastní
10	1.1-010	Tvarové retuše, modelace	m2	50,10000	8.153,00	408.465,30	21,00	494.243,01		Vlastní
11	1.1-011	Malířské povrchy barva 3	m2	64,60000	2.240,00	144.704,00	21,00	175.091,84		Vlastní
Díl: 1.2 Kuřácký salón						82.304,00		99.587,84		
12	1.2-001	Fixace stropu - podlep	m2	4,00000	2.173,00	8.692,00	21,00	10.517,32		Vlastní
13	1.2-002	Fixace stropu - kotvení	m2	4,00000	1.696,00	6.784,00	21,00	8.208,64		Vlastní
14	1.2-003	Tvarové retuše, modelace	m2	4,00000	8.153,00	32.612,00	21,00	39.460,52		Vlastní
15	1.2-004	Fixace k novým podkladům	m2	4,00000	6.109,00	24.436,00	21,00	29.567,56		Vlastní
16	1.2-005	Malířské retuše	m2	4,00000	2.445,00	9.780,00	21,00	11.833,80		Vlastní
Díl: 1.3 Druhá ložnice hosté						22.099,74		26.740,69		
17	1.3-001	Očištění krakelází	m2	3,50000	1.696,21	5.936,74	21,00	7.183,46		Vlastní
18	1.3-002	Injektáž a retuše	m2	3,50000	2.173,00	7.605,50	21,00	9.202,66		Vlastní
19	1.3-003	Malířské retuše	m2	3,50000	2.445,00	8.557,50	21,00	10.354,58		Vlastní
Díl: 1.4 Stříbrný salón						22.099,00		26.739,79		
20	1.4-001	Očištění krakelází	m2	3,50000	1.696,00	5.936,00	21,00	7.182,56		Vlastní
21	1.4-002	Injektáž a retuše	m2	3,50000	2.173,00	7.605,50	21,00	9.202,66		Vlastní
22	1.4-003	Malířské retuše	m2	3,50000	2.445,00	8.557,50	21,00	10.354,58		Vlastní
Díl: 1.5 Slavnostní jídelna						160.195,00		193.835,95		
23	1.5-001	Očištění krakelází	m2	5,00000	1.696,00	8.480,00	21,00	10.260,80		Vlastní
24	1.5-002	Injektáž a retuše	m2	5,00000	2.173,00	10.865,00	21,00	13.146,65		Vlastní
25	1.5-003	Malířské práce	m2	90,00000	1.565,00	140.850,00	21,00	170.428,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 03	Transfer a restaurování stropů
R:	R-23-004	Transfer a restaurování stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1.6 Salónek Ferdinandy						12.628,42		15.280,39		
26	1.6-001	Očištění krakelází	m2	2,00000	1.696,21	3.392,42	21,00	4.104,83		Vlastní
27	1.6-002	Injektáž a retuše	m2	2,00000	2.173,00	4.346,00	21,00	5.258,66		Vlastní
28	1.6-003	Malířské retuše	m2	2,00000	2.445,00	4.890,00	21,00	5.916,90		Vlastní
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						212.400,00		257.004,00		
29	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	600,00000	174,00	104.400,00	21,00	126.324,00	800-3	RTS 23/ II
		600		600,00000						
30	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den včetně kotvení	m2	54.000,00000	2,00	108.000,00	21,00	130.680,00	800-3	RTS 23/ II
		600*3*30		54.000,00000						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						10.668,00		12.908,28		
31	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	3,81000	2.800,00	10.668,00	21,00	12.908,28	800-3	RTS 23/ II
Díl: VN Vedlejší náklady						35.200,00		42.592,00		
32	00994T	Stratigrafický a restaurátorský průzkum	soubor	1,00000	13.200,00	13.200,00	21,00	15.972,00		Vlastní
33	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	5.500,00	5.500,00	21,00	6.655,00		RTS 23/ II
34	004111024T	Vypracování nezbytných výrobnětechnických dokumentací dle potřeby dodavatele stavby	soubor	1,00000	16.500,00	16.500,00	21,00	19.965,00		Vlastní
Celkem						3.183.599,56				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 04	Kamenické prvky
R:	R-23-005	Kamenické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1.1 Balustráda s dekorativními vázami - zahradní průčelí						4.679.400,15		5.662.074,18		
1	1.1-001	Demontáž dekorativních váz	ks	22,00000	5.320,00	117.040,00	21,00	141.618,40		Vlastní
2	1.1-002	Demontáž balustrády – kompletní demontáž madel, kuželek a soklů bez trnože balustrády	m	82,20000	3.990,00	327.978,00	21,00	396.853,38		Vlastní
3	1.1-003	Likvidace biologického napadení kamene	m	82,20000	505,00	41.511,00	21,00	50.228,31		Vlastní
4	1.1-004	Čištění	m	82,20000	3.159,00	259.669,80	21,00	314.200,46		Vlastní
5	1.1-005	Konsolidace	soub	1,00000	78.000,00	78.000,00	21,00	94.380,00		Vlastní
6	1.1-006	Plastická retuš	m	82,20000	3.159,00	259.669,80	21,00	314.200,46		Vlastní
7	1.1-007	Barevná retuš, lazurní nátěr	m	82,20000	3.159,00	259.669,80	21,00	314.200,46		Vlastní
8	1.1-008	Výroba kopie dekorativní vázy 114 x 48 x 48 cm	soub	3,00000	198.000,00	594.000,00	21,00	718.740,00		Vlastní
9	1.1-009	Výroba kopie patky dekorativní vázy 48 x 48 x 32 cm	soub	10,00000	52.000,00	520.000,00	21,00	629.200,00		Vlastní
10	1.1-010	Výroba kopie těla dekorativní vázy 26 x Ø50 cm	soub	1,00000	108.000,00	108.000,00	21,00	130.680,00		Vlastní
11	1.1-011	Výroba kopie plintusu pod vázou 57 x 57 x 10 cm	soub	2,00000	27.000,00	54.000,00	21,00	65.340,00		Vlastní
12	1.1-012	Výroba kopie těla soklu 80 x 56 x 56 cm	soub	16,00000	48.000,00	768.000,00	21,00	929.280,00		Vlastní
13	1.1-013	Výroba kopie římsy soklu 18 x 68 x 66 cm	soub	2,00000	52.500,00	105.000,00	21,00	127.050,00		Vlastní
14	1.1-014	Výroba kopie trnože soklu 28 x 60 x 62 cm	soub	1,00000	32.600,00	32.600,00	21,00	39.446,00		Vlastní
15	1.1-015	Výroba kopie madla balustrády 18 x 315 x 30 cm	soub	4,00000	42.959,00	171.836,00	21,00	207.921,56		Vlastní
16	1.1-016	Výroba kopie kuželky balustrády 26 x 26 x 80 cm	soub	8,00000	26.000,00	208.000,00	21,00	251.680,00		Vlastní
17	1.1-017	Likvidace dožilých částí balustrády a váz	t	7,75000	569,00	4.409,75	21,00	5.335,80		Vlastní
18	1.1-018	Osazení balustrády+spárování	m	82,20000	6.500,00	534.300,00	21,00	646.503,00		Vlastní
19	1.1-019	Osazení dekorativních váz+spárování	soub	22,00000	7.800,00	171.600,00	21,00	207.636,00		Vlastní
20	1.1-020	Lokální hydrofobizace	m	82,20000	780,00	64.116,00	21,00	77.580,36		Vlastní
Díl: 1.2 Balustráda s dekorativními vázami - dvorní průčelí						1.763.562,05		2.133.910,08		
21	1.2-001	Demontáž dekorativních váz	soub	12,00000	5.320,00	63.840,00	21,00	77.246,40		Vlastní
22	1.2-002	Demontáž balustrády – kompletní demontáž madel, kuželek a soklů bez trnože balustrády	m	41,20000	3.990,00	164.388,00	21,00	198.909,48		Vlastní
23	1.2-003	Likvidace biologického napadení kamene	m	41,20000	505,00	20.806,00	21,00	25.175,26		Vlastní
24	1.2-004	Čištění	m	41,20000	3.159,00	130.150,80	21,00	157.482,47		Vlastní
25	1.2-005	Konsolidace	soub	1,00000	58.000,00	58.000,00	21,00	70.180,00		Vlastní
26	1.2-006	Plastická retuš	m	41,20000	3.159,00	130.150,80	21,00	157.482,47		Vlastní
27	1.2-007	Barevná retuš, lazurní nátěr	m	41,20000	3.159,00	130.150,80	21,00	157.482,47		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 04	Kamenické prvky
R:	R-23-005	Kamenické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	1.2-008	Výroba kopie těla dekorativní vázy 26 x O50 cm	soub	1,00000	117.000,00	117.000,00	21,00	141.570,00		Vlastní
29	1.2-009	Výroba kopie patky dekorativní vázy 54 x 54 x 37 cm	soub	8,00000	52.000,00	416.000,00	21,00	503.360,00		Vlastní
30	1.2-010	Výroba kopie madla balustrády 18 x 315 x 30 cm	soub	2,00000	42.959,00	85.918,00	21,00	103.960,78		Vlastní
31	1.2-011	Výroba kopie kuželky balustrády 26 x 26 x 80 cm	soub	2,00000	26.000,00	52.000,00	21,00	62.920,00		Vlastní
32	1.2-012	Likvidace dožilých částí balustrády a váz	t	2,85000	569,00	1.621,65	21,00	1.962,20		Vlastní
33	1.2-013	Osazení balustrády+spárování	m	41,20000	6.500,00	267.800,00	21,00	324.038,00		Vlastní
34	1.2-014	Osazení dekorativních váz+spárování	soub	12,00000	7.800,00	93.600,00	21,00	113.256,00		Vlastní
35	1.2-015	Lokální hydrofobizace	m	41,20000	780,00	32.136,00	21,00	38.884,56		Vlastní
Díl: 1.3 Dekorativní kamenné pylony – střechy bočních křídel budovy						354.709,36		429.198,33		
36	1.3-001	Demontáž	soub	6,00000	5.200,00	31.200,00	21,00	37.752,00		Vlastní
37	1.3-002	Likvidace biologického napadení kamene	soub	5,00000	2.600,00	13.000,00	21,00	15.730,00		Vlastní
38	1.3-003	Čištění	soub	5,00000	3.159,00	15.795,00	21,00	19.111,95		Vlastní
39	1.3-004	Konsolidace	soub	5,00000	5.200,00	26.000,00	21,00	31.460,00		Vlastní
40	1.3-005	Plastická retuš	soub	5,00000	9.600,00	48.000,00	21,00	58.080,00		Vlastní
41	1.3-006	Výroba kopie patky pylonu 50 x 50 x 40 cm	soub	1,00000	91.000,00	91.000,00	21,00	110.110,00		Vlastní
42	1.3-007	Výroba kopie těla pylonu 120 x 50 x 40 cm	soub	1,00000	54.584,00	54.584,00	21,00	66.046,64		Vlastní
43	1.3-008	Likvidace dožilých částí pylonu	t	0,44000	569,00	250,36	21,00	302,94		Vlastní
44	1.3-009	Barevná retuš	soub	6,00000	5.200,00	31.200,00	21,00	37.752,00		Vlastní
45	1.3-010	Osazení+spárování	soub	6,00000	6.500,00	39.000,00	21,00	47.190,00		Vlastní
46	1.3-011	Lokální hydrofobizace	soub	6,00000	780,00	4.680,00	21,00	5.662,80		Vlastní
Díl: 1.4 Dekorativní mušle z umělého kamene – vikýře bočních křídel budovy						70.506,00		85.312,26		
47	1.4-001	Likvidace biologického napadení kamene	soub	6,00000	632,00	3.792,00	21,00	4.588,32		Vlastní
48	1.4-002	Čištění	soub	6,00000	3.159,00	18.954,00	21,00	22.934,34		Vlastní
49	1.4-003	Konsolidace	soub	6,00000	1.895,00	11.370,00	21,00	13.757,70		Vlastní
50	1.4-004	Plastická retuš	soub	6,00000	3.159,00	18.954,00	21,00	22.934,34		Vlastní
51	1.4-005	Barevná povrchová úprava	soub	6,00000	1.895,00	11.370,00	21,00	13.757,70		Vlastní
52	1.4-006	Lokální hydrofobizace	soub	6,00000	1.011,00	6.066,00	21,00	7.339,86		Vlastní
Díl: 1.5 Dekorativní komínové hlavy						699.751,16		846.698,90		
53	1.5-001	Demontáž	soub	14,00000	6.500,00	91.000,00	21,00	110.110,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 04	Kamenické prvky
R:	R-23-005	Kamenické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	1.5-002	Výroba kopií komínové hlavy se dvěma otvory 170 x 100 x 10 cm	soub	6,00000	41.700,00	250.200,00	21,00	302.742,00		Vlastní
55	1.5-003	Výroba kopií komínové hlavy se dvěma otvory 100 x 100 x 10 cm	soub	8,00000	28.960,00	231.680,00	21,00	280.332,80		Vlastní
56	1.5-004	Likvidace dožilých komínových hlav	t	3,64000	569,00	2.071,16	21,00	2.506,10		Vlastní
57	1.5-005	Osazení	soub	14,00000	7.800,00	109.200,00	21,00	132.132,00		Vlastní
58	1.5-006	Hydrofobizace	soub	1,00000	15.600,00	15.600,00	21,00	18.876,00		Vlastní
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						168.000,00		203.280,00		
59	180456171100R	Montážní plošina na autopod. MP-16 (A 31) 60*8	Sh	480,00000	350,00	168.000,00	21,00	203.280,00	STROJ	RTS 23/ II
					480,00000					
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						22.620,00		27.370,20		
60	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží 390	m2	390,00000	58,00	22.620,00	21,00	27.370,20	801-1	RTS 23/ II
					390,00000					
Díl: VN Vedlejší náklady						66.000,00		79.860,00		
61	004111 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	12.000,00	12.000,00	21,00	14.520,00		RTS 23/ II
62	004111024T	Vypracování nezbytných výrobnětechnických dokumentací dle potřeby dodavatele stavby	soubor	1,00000	39.000,00	39.000,00	21,00	47.190,00		Vlastní
63	00994T	Stratigrafický a restaurátorský průzkum	soubor	1,00000	15.000,00	15.000,00	21,00	18.150,00		Vlastní
Celkem						7.824.548,72				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů
O:	SO 05	Uměleckořemeslné kovářské práce
R:	R-23-006	Kovářské práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1.1 Hromosvodové bání						979.000,00		1.184.590,00		
1	1.1-001	Demontáž bání	ks	10,00000	2.587,10	25.871,00	21,00	31.303,91		Vlastní
2	1.1-002	Dopravy	soub	1,00000	25.439,40	25.439,40	21,00	30.781,67		Vlastní
3	1.1-003	Pískování	ks	10,00000	1.983,40	19.834,00	21,00	23.999,14		Vlastní
4	1.1-004	Repase doletování ,doplnění obroušení atd.	ks	10,00000	17.031,70	170.317,00	21,00	206.083,57		Vlastní
5	1.1-005	Nátěrové hmoty, cín	ks	10,00000	991,70	9.917,00	21,00	11.999,57		Vlastní
6	1.1-006	Povrchová úprava	ks	10,00000	1.983,40	19.834,00	21,00	23.999,14		Vlastní
7	1.1-007	Zlacení plátkovým zlatem	ks	10,00000	64.677,50	646.775,00	21,00	782.597,75		Vlastní
8	1.1-008	Zpětná montáž	ks	10,00000	3.233,90	32.339,00	21,00	39.130,19		Vlastní
9	1.1-009	Restaurátorský záměr	soub	1,00000	9.701,60	9.701,60	21,00	11.738,94		Vlastní
10	1.1-010	Závěrečná restaurátorská zpráva	soub	1,00000	18.972,00	18.972,00	21,00	22.956,12		Vlastní
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						50.400,00		60.984,00		
11	180456171100R	Montážní plošina na autopod. MP-16 (A 31) 15*8	Sh	120,00000 120,00000	420,00	50.400,00	21,00	60.984,00	STROJ	RTS 23/ II

Celkem	1.029.400,00
---------------	---------------------