



## DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 27-SOD-2022-028

### „II/369 před Hanušovicemi (stabilizace svahu)“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace


Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

**Ing. Ivo Černý, technický náměstek pověřený zastupováním  
ředitele Správy silnic Olomouckého kraje, p.o**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27 - 4231420297/0100**

Tel:

DS: **ur4k8nn**

E-mail:

a

**Z h o t o v i t e l:** **M – SILNICE a.s.**

se sídlem: **Husova 1697, 530 03 Pardubice**

kontaktní adresa: **Hlavní 474, 664 61 Rajhradice**

Zápis v **OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430**

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové**

Číslo účtu: **1080015329/0800**

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

**OZ MORAVA, Hlavní 474, 664 61 Rajhradice**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva a.s.**

**Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva a.s.**

ve věcech technických oprávněn k jednání:



stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.



## 1. Předmět smlouvy

1. Dne 14.07.2022 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla:

### **„II/369 před Hanušovicemi (stabilizace svahu)“**

2. Smluvní strany se v souladu s článkem 11.6. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření písemného dodatku.
3. Předmětem dodatku je dále úprava rozsahu prací o vícepráce a méněpráce – viz. Příloha č.1. dodatku – položkové rozpočty
4. Tímto dodatkem se mění článek 3. Cena díla, bod 3.2. následovně:

### **3. Cena díla**

**V článku „3. Cena díla“ se upravuje bod 3.2 takto:**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o schválené méněpráce v částce **3 742 795,75 Kč** bez DPH a vícepráce v částce **1 364 577,82 Kč** bez DPH, specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku. Původní cena díla dle Smlouvy o dílo včetně DOD 1 byla sjednána na částku **87 436 219,26 Kč** bez DPH.

Dle tohoto dodatku č. 2 k předmětné smlouvě o dílo činí cena za provedení díla částku bez DPH	85 058 001,33 Kč
DPH 21 %	17 862 180,28 Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>102 920 181,61 Kč</b>


#### 4. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu a podepsán prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet – dodatek č.1

V Olomouci dne  
Za objednatele:



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  
Ing. Ivo Černý, technický náměstek pověřený  
zastupováním ředitele Správy silnic Olomouckého kraje, p.o

V Hradci Králové dne  
Za zhotovitele:

**Mgr. Michal  
Kropáč**

Digitálně podepsal  
Mgr. Michal Kropáč  
Datum: 2023.11.28  
12:17:23 +01'00'

M – SILNICE a.s.

Mgr. Michal Kropáč  
předseda představenstva a.s.

V Hradci Králové dne  
Za zhotovitele:

**Ing. Zdeněk  
Babka**

Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Babka  
Datum: 2023.11.28  
10:39:20 +01'00'

M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva a.s.



Firma:

**Soupis objektů s DPH****Stavba: 21Zak000Han.RDS - SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 1**

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: -2 378 217,93

OC+DPH: -2 877 643,70

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 301 - 11	ÚPRAVA KORYTA MORAVY MNP	-3 649 733,35	-766 444,00	-4 416 177,35
SO 301 - 11	ÚPRAVA KORYTA MORAVY VCP	626 465,00	131 557,65	758 022,65
SO 101.3 - 10	NÁHRADNÍ VÝSADBA MNP	-64 750,00	-13 597,50	-78 347,50
SO 101.3 - 8	2. POLOVINA SILNICE VCP	33 837,92	7 105,96	40 943,88
1 VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY VCP	179 200,00	37 632,00	216 832,00
SO 101.1 - 1	PŘITÍŽENÍ PATY SVAHU A I. POLOVINA SILNICE MNP	-13 714,40	-2 880,02	-16 594,42
SO 101.1 - 1	PŘITÍŽENÍ PATY SVAHU A I. POLOVINA SILNICE VCP	446 089,90	93 678,88	539 768,78
SO 101.3 - 10	NÁHRADNÍ VÝSADBA VCP	30 625,00	6 431,25	37 056,25
SO 101.3 - 9	ZÁRUBNÍ ZEĎ VCP	48 360,00	10 155,60	58 515,60
SO 101.1 - 2	VPUSTI	-14 598,00	-3 065,58	-17 663,58



Firma:

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 21Zak000Han.RDS SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE

SO 301 - 11 -3 649 733,35

Objekt: 1 MĚNĚPRÁCE

Rožpočet: SO 301 - 11 ÚPRAVA KORYTA MORAVY MNP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			<b>Zemní práce</b>				<b>-428 591,62</b>
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	-667,562	63,00	-42 056,41
			<i>SOD: -9469,54171=-9 469,542 [A]</i> <i>RDS: 8801,98=8 801,980 [B]</i> <i>Celkem: A+B=- 667,562 [C]</i>				
			1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	121103		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM	M3	-93,720	164,00	-15 370,08
			<i>SOD: -636,98=- 636,980 [A]</i> <i>RDS: 543,26=543,260 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-93,720 [C]</i>				
			položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				

4	124737	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	-345,357	260,00	-89 792,82
		<p><i>SOD: -4132,65714=-4 132,657 [A]</i>  <i>RDS: 3787,3=3 787,300 [B]</i>  <i>Celkem: A+B=- 345,357 [C]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepkavost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				

5	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	-469,500	325,00	-152 587,50
		<p><i>SOD: -690=- 690,000 [A]</i>  <i>RDS: 220,5=220,500 [B]</i>  <i>Celkem: A+B=- 469,500 [C]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				

6	171303	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	M3	-394,900	156,00	-61 604,40
		<p><i>SOD: -517,6=- 517,600 [A]</i>  <i>RDS: 122,70=122,700 [B]</i>  <i>Celkem: A+B=- 394,900 [C]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
7	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	-678,590	31,00	-21 036,29
		<p><i>SOD: -1742,02=- 1 742,020 [A]</i>  <i>RDS: 1063,43=1 063,430 [B]</i>  <i>Celkem: A+B=- 678,590 [C]</i></p> <p>položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu</p>				
9	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	-678,590	44,00	-29 857,96
		<p><i>SOD: -1742,02=- 1 742,020 [A]</i>  <i>RDS: 1063,43=1 063,430 [B]</i>  <i>Celkem: A+B=- 678,590 [C]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</p>				



10	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	-678,590	24,00	-16 286,16
		<i>SOD: -1742,02=-1 742,020 [A]</i> <i>RDS: 1063,43=1 063,430 [B]</i> <i>Celkem: A+B=- 678,590 [C]</i> Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
<b>2</b>		<b>Základy</b>				<b>-168 912,00</b>
11	23668	TĚSNĚNÍ HRADÍČÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNĚ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ	M3	-144,000	1 173,00	-168 912,00
		<i>SOD: -1008=-1 008,000 [A]</i> <i>RDS: 864=864,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=- 144,000 [C]</i> položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace				
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-3 052 229,73</b>
12	461212	PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-469,500	3 475,00	-1 631 512,50
		<i>SOD: -690=- 690,000 [A]</i> <i>RDS: 220,50=220,500 [B]</i> <i>Celkem: A+B=- 469,500 [C]</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání a uložení lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tavníku s výplní maltou cementovou předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
13	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	-684,683	2 075,00	-1 420 717,23
		<i>SOD: -989,23333=- 989,233 [A]</i> <i>RDS: 304,55=304,550 [B]</i> <i>Celkem: A+B=- 684,683 [C]</i> položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				



Firma:

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: 21Zak000Han.RDS SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE

SO 101.1 -1

-13 714,40

Objekt: 1 Měněpráce

Rozpočet: SO 101.1 -1 Přetížení paty svahu a 1. polovina silnice

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>-13 714,40</b>
102	912A8		BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT	KUS	-7,0000	1 959,20	-13 714,40

*Zelené balisety: 20=20,000 [A]*

položka zahrnuje:

- dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie



Firma:

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: 21Zak000Han.RDS SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE

SO 101.3 -10

-64 750,00

Objekt: 2 Měněpráce

Rožpočet: SO 101.3 - 10 Náhradní výsadba

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-64 750,00</b>
3	184B16		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM, dřeviny většího vzrůstu - průměr 16/18, se zapěstovanou korunou (min. výška 4 m)	ks	-7,000	9 250,00	-64 750,00

*Celkem: -7 ks*

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.



Firma:

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: 21Zak000Han.RDS SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE

SO 101.1 -2 -14 598,00

Objekt: 2 Méněpráce

Rozpočet: SO 101.1 - 2 VPUSTI

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-14 598,00</b>
7	89712		vpust' kanalizační uliční kompletní z betonových dílců	ks	-1,000	14 598,00	-14 598,00

Celkem: -1 ks



Firma:

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 21Zak000Han.RDS SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE

SO 301 - 11

626 465,00

Objekt: 2 VÍCEPRÁCE

Rozpočet: SO 301 - 11 ÚPRAVA KORYTA MORAVY VCP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>420 000,00</b>
102	VLAST1		MRTVÉ DŘEVO V KORYTĚ VT	soubor	14,000	30 000,00	420 000,00
Množství:							
Celkem : 3 - 5 kus na 100m= 14 kus/ 440 m							
Celkem: 14=14,000 [A]							
Jednotková cena:							
Výkopové práce s odvozem a uložením: <b>1950 CZK/kus</b> , (7,5 m <sup>3</sup> *260 CZK/m <sup>3</sup> = 1950 CZK viz položka 124737)							
dodání mrtvého dřeva připraveného na montáž : <b>15 000,-/kus</b>							
osazení 1 ks dřeva do koryta: <b>9 900 CZK/ks</b> ( bagr zásyp 2 hod*1650=3300; kráčejíci bagr 3 hod*2200= 6600							
LK netříděný kámen pro osazení a zásyp cca 7m <sup>3</sup> /ks : <b>3150 CZK/kus</b> (7m <sup>3</sup> *450CZK/m <sup>3</sup> = 3150 CZK/ kus							
<b>Celkem: 30 000 CZK/kus</b>							
"položka zahrnuje: - dodávku materiálu včetně montáže mrtvého dřeva do koryta VT a následných úprav okolního terénu"							

4		Vodorovné konstrukce	206 465,00			
101	Vlastní	OSAZEN SHLUKŮ BALVANŮ DO KORYTA	M3	34,700	5 950,00	206 465,00
Množství:						
Umístění jednotlivých balvanů do koryta - celkem 88 KS						
Průměrný objem balvanů: 0,55 m3						
Menší balvany (500kg): 15ks na 100m: 15*4,4= 66 ks						
Objem: (66ks*500kg/2600kg/m3= 12,7 m3)						
Větší balvany (2,600kg): 5 ks na 100m: 5*4,4= 22 ks						
Objem: (22ks*2600kg/2600kg/m3=22m3)						
Celkem : 22+12,7= 34,7 m3						
Jednotková cena:						
<b>Dodání balvanů: 1550 CZK/m3</b>						
Menší balvany: 400 CZK/m3= 400*12,7= 5080 CZK						
Větší balvany: 2210 CZK/m3 = 2210*22= 48 620 CZK						
Průměrná cena na m3= (5080CZK + 48620CZK)/34,7m3= 1550 CZK/m3						
<b>Osazení shluků balvanů v toku 4400 CZK/m3</b> (kráčejíci bagr 2 hod/2200 = 4400 CZK)						
<b>Celkem: 5950 CZK/m3</b>						
Položka zahrnuje dodávku lomového kamene předepsané frakce a jeho uložení do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál - nezahrnuje podkladní vrstvy skluzu, vykazují se položkami SD 45						



Firma:

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: 21Zak000Han.RDS SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE

SO 101.3 -8

33 837,92

Objekt: 2 Vícepráce

Rozpočet: SO 101.3 - 8 2. POLOVINA SILNICE

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>25 323,60</b>
101	75H141		Stožár (sloup) ocelový do 10 m - DODÁVKA	KUS	1,000	25 323,60	25 323,60
			Celkem: 1ks				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
102	743Z11		DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	1,000	3 338,40	3 338,40
			Celkem: 1 kus				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
22	465921		Dlažby z betonových dlaždic na sucho	m2	7,760	667,00	5 175,92
			PDPS: 52,64				
			RDS: 120,8*0,5=60,4				
			Celkem: 60,4-52,64=				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				



Firma:

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: 21Zak000Han.RDS SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE

SO 1 (VON)

179 200,00

Objekt: 2 Vícepráce

Rozpočet: 1 (VON) Vedlejší a ostatní náklady

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>179 200,00</b>
101	vlastní		Změny projektové dokumentace vyvolané rozpornými požadavky Povodí Moravy a MŽP	KUS	1,000	179 200,00	179 200,00

Cenová kalkulace:

Hydrotechnický výpočet dle požadavků PMO - 48hod/ 33 600,-

Zpracování připomínek management správy toku - 40 hod/ 28 000,-

Koordínace postupu práce mezi autorizovanými osobami, orgány státní správy,

Povodím Moravy, investorem, technickým dozorem a SSOK p.o. 88hod/ 61

600,-

Dopracování situace rozmístění kmenů a balvanů na levém břehu, detaily kotvení

mrtvého dřeva a rozmístění balvanů 30.8.2023 na oražení externí autorizovanou

osobou Ing. Bajza. 80 hod/ 56 000,- CZK





Firma:

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: 21Zak000Han.RDS SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE

SO 101.1 -1

446 089,90

Objekt: 2 Vícepráce

Rozpočet: SO 101.1 -1 Přetížení paty svahu a 1. polovina silnice

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>145 976,25</b>
106	46321R		Rovnaniny z lomového kamene bez dodání kamene oprava šířkové uspořádání za svodidlem 41,5*3*0,6=87,15 m3 <i>celkem 87,15 m3</i> <i>Cena dle SOD s kamenem 2075,-; kámen 400,-</i> <i>Cena bez kamene 1675,-/m3</i>	m3	87,150	1 675,00	145 976,25
			dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
16	21451		Sanační vrstvy z lomového kamene oprava šířkové uspořádání za svodidlem <i>celkem (22*0,75*1)+(99,6-87,15)= 45,45</i> Přetížení paty svahu a 1. polovina silnice	m3	45,450	570,00	25 906,50
107	46251R		Zához z lomového kamene bez dodání kamene oprava šířkové uspořádání za svodidlem 41,5*3*0,6=87,15 m3 <i>Cena dle SOD s kamenem 2075,-; kámen 400,-</i> <i>Cena bez kamene 1675,-/m3</i> <i>celkem 87,15 m3</i>	m3	87,150	1 675,00	145 976,25
108	46321R		Rozebrání rovnaniny z LK oprava šířkové uspořádání za svodidlem 41,5*4*0,6=87,15 m3 <i>celkem 99,6 m3</i> dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	m3	99,600	1 000,00	99 600,00
23	465921		Dlažby z betonových dlaždic na sucho PDPS: 739,2599 RDS: 775 <i>celkem: 775-739,2599= 35,7401</i> dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	m2	35,740	667,00	23 838,58
101	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA  <i>Na bet. svodidla: 15 na ocel 8</i> - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	16,0000	299,52	4 792,32



Firma:

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: 21Zak000Han.RDS SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE

SO 101.3-9

48 360,00

Objekt: 2 Vícepráce

Rožpočet: SO 101.3 -9 Vedlejší a ostatní náklady

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
0		<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>					<b>48 360,00</b>	
101	87626		CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80mm	MJ	300,000	161,20	48 360,00	

ochrana odkopaných kotevních tyčí

*celkem 300 m*

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách



Firma:

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: 21Zak000Han.RDS SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE

SO 101.3 -10

30 625,00

Objekt: 2 Vícepráce

Rožpočet: SO 101.3 - 10 Náhradní výsadba

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>30 625,00</b>
2	184B15		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM, dřeviny většího vzrůstu - průměr 8/10 se zapěstovanou korunou (výška 2,5 -3m)	ks	7,000	4 375,00	30 625,00

*Celkem: 7 ks*

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.