

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 24.05.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
223	Odstranění technologického objektu v žkm 50,884 trati Kralupy – Most	198 499,14	0,00	41 684,82	240 183,96	138 257,62	60 241,52	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	85 391,62	0,00	17 932,24	103 323,86	85 391,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	60 241,52	0,00	12 650,72	72 892,24	0,00	60 241,52	0,00	0,00	0,00
3	VRN	52 866,00	0,00	11 101,86	63 967,86	52 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		198499,14	0,00	41684,82	240183,96	138257,62	60241,52	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Odstranění technologického objektu v žkm 50,884 trati Kralupy – Most

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Objekt v žkm 50,884 trati Kralupy – Most

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 24. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	85 391,62	85 391,62		0,000	
Ostatní												0,000
3	R	7596415050	Montáž hlásky dispečerské drátové	kus	4,000	387,09	0,00	1 548,36	1 548,36	0,00000	0,000	
2	R	7596417050	Demontáž hlásky dispečerské drátové	kus	4,000	271,26	0,00	1 085,04	1 085,04	0,00000	0,000	
4	R	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	54,960	256,41	0,00	14 092,29	14 092,29	0,00000	0,000	
5	R	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	54,960	170,28	0,00	9 358,59	9 358,59	0,00000	0,000	
6	R	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	54,960	1 079,10	0,00	59 307,34	59 307,34	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	85 391,62	85 391,62		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Odstranění technologického objektu v žkm 50,884 trati Kralupy – Most

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Objekt v žkm 50,884 trati Kralupy – Most

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 24. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							6 570,65	52 360,21	58 930,86		0,796
1 Zemní práce							613,80	8 583,77	9 197,57		0,080
1	R	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,091	737,55	0,00	804,67	804,67	0,00000	0,000
2	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,280	279,18	0,00	2 590,79	2 590,79	0,00000	0,000
3	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	92,800	20,79	0,00	1 929,31	1 929,31	0,00000	0,000
4	R	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,280	160,38	0,00	1 488,33	1 488,33	0,00000	0,000
6	593	59341210	deska stropní plná PZD 890x290x65mm	kus	2,000	306,90	613,80	0,00	613,80	0,04000	0,080
19	R	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,190	154,44	0,00	1 264,86	1 264,86	0,00000	0,000
7	R	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	32,760	15,44	0,00	505,81	505,81	0,00000	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							5 630,55	756,44	6 386,99		0,576
8	R	331291216	Zdivo pilířů režné lícované z cihel šamotových C30 na MC 5 nebo MC 10	m3	0,255	25 047,00	5 630,55	756,44	6 386,99	2,25967	0,576
4 Vodorovné konstrukce							7,04	426,58	433,62		0,005
9	R	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus	2,000	216,81	7,04	426,58	433,62	0,00229	0,005
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							225,21	77,37	302,58		0,135
10	R	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,054	5 603,40	225,21	77,37	302,58	2,50187	0,135
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	33 984,04	33 984,04		0,000
11	R	981011412	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 10 do 15 % postupným rozebíráním	m3	80,204	423,72	0,00	33 984,04	33 984,04	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Odstranění technologického objektu v žkm 50,884 trati Kralupy – Most

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Objekt v žkm 50,884 trati Kralupy – Most

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 24. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
997 Přesun sutě							94,05	8 532,01	8 626,06		0,000
12	R	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	20,853	165,33	94,05	3 353,58	3 447,63	0,00000	0,000
13	R	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	396,207	13,07	0,00	5 178,43	5 178,43	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							699,51	611,15	1 310,66		0,005
764 Konstrukce klempířské							699,51	611,15	1 310,66		0,005
17	R	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	0,800	1 623,60	699,51	599,37	1 298,88	0,00661	0,005
18	R	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,005	2 356,20	0,00	11,78	11,78	0,00000	0,000
Celkem							7 270,16	52 971,36	60 241,52		0,801

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Odstranění technologického objektu v žkm 50,884 trati Kralupy – Most

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Objekt v žkm 50,884 trati Kralupy – Most

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 24. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	52 866,00	52 866,00		0,000	
Ostatní												
6	R	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,500	35 244,00	0,00	52 866,00	52 866,00	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	52 866,00	52 866,00		0,000	