

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 28.11.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
269	Zřízení základů pro 2ks RD 2x3m včetně usazení jednoho RD v žst. Kralupy nad Vltavou předměstí	193 251,35	0,00	40 582,78	233 834,13	102 731,31	38 252,99	52267,05	0,00	0,00
1	technologická část	51 330,31	0,00	10 779,37	62 109,68	39 273,30	12 057,01	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	27 901,91	0,00	5 859,40	33 761,31	5 013,36	22 888,55	0,00	0,00	0,00
3	VRN	114 019,13	0,00	23 944,02	137 963,15	58 444,65	3 307,43	52267,05	0,00	0,00
Celkem		193251,35	0,00	40582,78	233834,13	102731,31	38252,99	52267,05	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Zřízení základů pro 2ks RD 2x3m včetně usazení jednoho RD v žst. Kralupy nad Vltavou předměstí

Část: technologická část

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	12 057,01	12 057,01		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	12 057,01	12 057,01		0,000
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	5,100	2 029,50	0,00	10 350,45	10 350,45	0,00000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	5,100	334,62	0,00	1 706,56	1 706,56	0,00000	0,000
OST Ostatní							0,00	39 273,30	39 273,30		0,000
3	R	7590115005	Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m	kus	1,000	30 789,00	0,00	30 789,00	30 789,00	0,00000	0,000
4	R	7590115030	Montáž objektu střechy sedlové nebo valbové rel. domku rozměru do 3x3 m	kus	1,000	8 484,30	0,00	8 484,30	8 484,30	0,00000	0,000
Celkem							0,00	51 330,31	51 330,31		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Zřízení základů pro 2ks RD 2x3m včetně usazení jednoho RD v žst. Kralupy nad Vltavou předměstí

Část: stavební část

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							7 761,90	2 099,49	9 861,39		1,610
2 Zakládání							7 761,90	2 099,49	9 861,39		1,610
2	R	275361221	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,090	63 459,00	4 634,80	1 076,51	5 711,31	1,05962	0,095
1	R	279113132	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	3,200	1 296,90	3 127,10	1 022,98	4 150,08	0,47326	1,514
M Práce a dodávky M							12 467,76	559,40	13 027,16		5,758
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							12 467,76	559,40	13 027,16		5,758
3	R	460581131	dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	20,000	30,59	52,40	559,40	611,80	0,00002	0,000
4	595	59515406	tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdivo tl 200mm	kus	32,000	66,23	2 119,36	0,00	2 119,36	0,02530	0,810
8	130	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,090	31 680,00	2 851,20	0,00	2 851,20	1,00000	0,090
Hmotnost: 0,62 kg/m											
9	589	58932910	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/22	m3	2,000	3 722,40	7 444,80	0,00	7 444,80	2,42900	4,858
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	5 013,36	5 013,36		0,000
6	R	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábů	hod	6,000	470,25	0,00	2 821,50	2 821,50	0,00000	0,000
7	R	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	6,000	365,31	0,00	2 191,86	2 191,86	0,00000	0,000
Celkem							20 229,66	7 672,25	27 901,91		7,368

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Zřízení základů pro 2ks RD 2x3m včetně usazení jednoho RD v žst. Kralupy nad Vltavou předměstí

Část: VRN

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	110 711,70	110 711,70		0,000
7	R	7591505010	Vypracování a projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení	kus	1,000	7 425,00	0,00	7 425,00	7 425,00	0,00000	0,000
8	R	7591505020	Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden základní sestavy	kus	1,000	11 979,00	0,00	11 979,00	11 979,00	0,00000	0,000
9	R	7591505032	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení rozšíření základní sestavy	kus	1,000	3 613,50	0,00	3 613,50	3 613,50	0,00000	0,000
1	R	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	4,000	1 524,60	0,00	6 098,40	6 098,40	0,00000	0,000
11	XDp	9902400500	Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	15,000	1 098,90	0,00	16 483,50	16 483,50	0,00000	0,000
<i>Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>											
3	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	15,000	693,00	0,00	10 395,00	10 395,00	0,00000	0,000
4	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	15,000	446,49	0,00	6 697,35	6 697,35	0,00000	0,000
2	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000	4 078,80	0,00	12 236,40	12 236,40	0,00000	0,000
12	XDp	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	35 244,00	0,00	35 244,00	35 244,00	0,00000	0,000
13	XDp	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	0,500	1 079,10	0,00	539,55	539,55	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	3 307,43	3 307,43		0,000
10	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	668,168	4,95	0,00	3 307,43	3 307,43	0,00000	0,000
Celkem							0,00	114 019,13	114 019,13		0,000