

Položkový rozpočet

Zakázka : **MCP KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY I. et.**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	B				IO 301.1 a 301.2 Rekonstrukce a vymístění vodovodu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
	723	O		PSV	MCP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>															
P	1	121101101R00			Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	-5,250	m3	xxx	xxx		xxx				21 %
P	2	132201212R00			Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	-24,150	m3	xxx	xxx		xxx				21 %
P	3	151201103R00			Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 8 m	-46,000	m2	xxx	xxx		xxx				21 %
P	4	151201113R00			Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 8 m	-46,000	m2	xxx	xxx		xxx				21 %
P	5	162701105R00			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	-24,150	m3	xxx	xxx		xxx				21 %
P	6	162701109R00			Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	-120,000	m3	xxx	xxx		xxx				21 %
P	7	175101101RT2			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku	-1,050	m3	xxx	xxx		xxx				21 %
P	8	174101101R00			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	-24,150	m3	xxx	xxx		xxx				21 %
P	9	181301103R00			Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	-5,250	m2	xxx	xxx		xxx				21 %
P	10	183403153R00			Obdělání půdy hrabáním, v rovině	-5,250	m2	xxx	xxx		xxx				21 %
P	11	180400020RA0			Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	-5,250	m2	xxx	xxx		xxx				21 %
P	12	451572111RK1			Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj JihoMoravský	-0,525	m3	xxx	xxx		xxx				21 %
S	13	VL00364			TT-kus - přírubový kříž DN 100/100, tvár. litina s vnitř. a vněj. epoxid. ochr. vrstvou	-1,000	ks	xxx	xxx	xxx					21 %