

**Položkový rozpočet**

Zakázka :

VCP KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY I. et.

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[€/Mj]	% Dph
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>B</b>				<b>IO 301.1 a 301.2 Rekonstrukce a vymístění vodovodu</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
	<b>724</b>	<b>O</b>		<b>PSV</b>	<b>VCP</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>															
P	1			132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	4,470	m3	xxx	xxx		xxx				21 %
P	2			132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,ručně	2,200	m3	xxx	xxx		xxx				21 %
P	3			141721103R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 250 mm, hor.1 - 4	5,000	m	xxx	xxx		xxx				21 %
P	4			230200122R00	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 250	5,000	m	xxx	xxx		xxx				21 %
P	5			230200122R00	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 80/32	24,000	m	xxx	xxx		xxx				21 %
P	6			141700102R00	Protlak neřízený z trub D63/32 mm v hor.1 - 4	43,000	m	xxx	xxx		xxx				21 %
S	7			552700808R	Odbočka přírub. T - TT DN 150x80 PN 10-40	2,000	kus	xxx	xxx	xxx					21 %
S	8			286136734R	Trubka SafeTech RC voda SDR17 250x14,8 mm L=12 m PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva modrá	5,000	m	xxx	xxx	xxx					21 %
S	9			286136743R	Trubka Wavin TS voda SDR11 32x3,0 mm L=100 m PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá	67,000	m	xxx	xxx	xxx					21 %
S	10			42228312R	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 100 přírubové, voda	1,000	kus	xxx	xxx	xxx					21 %
P	11			891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	1,000	kus	xxx	xxx		xxx				21 %
P	12			871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	4,200	m	xxx	xxx		xxx				21 %
S	13			50013321T	Uzávěrový pas d160/G 2" pro PE	3,000	ks	xxx	xxx	xxx					21 %
P	14			891319111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 150	3,000	kus	xxx	xxx		xxx				21 %
S	15			5001327T	Bezzávitová spojka d32 mm, - ISIFLO spojka přímá d32 (opravná), - pro potrubí PE100 SDR11, - tělo mo	4,000	ks	xxx	xxx	xxx					21 %
P	16			893152111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kulaté 1300/1400	1,000	kus	xxx	xxx		xxx				21 %
S	17			5001329T	Vodoměrná šachta, - vodoměrná šachta o rozměru D1300 x 1400 mm,	1,000	kompl.	xxx	xxx	xxx					21 %
P	18			899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	0,300	m3	xxx	xxx		xxx				21 %
S	19			5001019T	Šoupátko pro domovní přípojky 1" pro připojení PE potrubí O32, PN10, č. 2800	3,000	kus	xxx	xxx	xxx					21 %
P	20			891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	3,000	kus	xxx	xxx		xxx				21 %
S	21			5001029T	poklop šoupátka dom.přípojky teleskop., samonivelační - GG250 bitumenovaná	3,000	ks	xxx	xxx	xxx					21 %
P	22			899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	3,000	kus	xxx	xxx		xxx				21 %
P	23			722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	67,000	m	xxx	xxx		xxx				21 %