

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Název objektu Název části	Oprava LC Na R05 - Mravenečník	JKSO EČO Místo IČO	[] [] [] 42196451	DIČ 42196451
Objednatel Projektant Zhotovitel	LČR, s.p. [] Tomáš Ondráček	Rozpočet číslo Zpracoval	Dne	46465898 [] 70/2023 [] 10.11.2023


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	490 893,85	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		490 893,85	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel	[]	24 15 %
Datum a podpis	Razítko	208 692,92 DPH
Zhotovitel	[]	31 304,00
Datum a podpis	Razítko	25 21 %
		282 200,93 DPH
		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
		581 460,05
		E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele
		0,00
		28 Klouzavá doložka
		0,00
		29 Zvýhodnění + -
		0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC Na R05 - Mravenečník

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: LČR, s.p.

Zhotovitel: Tomáš Ondráček

Datum: 10.11.2023

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	490 893,85
1	Zemní práce	101 897,04
5	Komunikace pozemní	278 523,84
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	110 472,97
	<u>Celkem</u>	<u>490 893,85</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava LC Na R05 - Mravenečník

Objekt: LC Za Musilem

Část:

JKSO:

Objednatel: LČR,s.p.

Zhotovitel: Tomáš Ondráček

Datum: 10.11.2023

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				282 200,93	
	D	1	Zemní práce				58 796,64	
1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně <i>čištění odtoků svodnic, průpichy; 22ks</i>	m3	12,000	591,36	7 096,32	21,0
2	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně <i>zhotovení zemních žlabů; 12ks</i>	m3	21,000	656,88	13 794,48	21,0
3	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm <i>stržení krajnice; 981m*0,5m*2</i>	m2	981,000	38,64	37 905,84	21,0
	D	5	Komunikace pozemní				157 391,64	
4	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm <i>kolejově v šíři min. 0,5m do každé koleje; 981m*0,5m*2</i>	m2	981,000	160,44	157 391,64	21,0
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				66 012,65	
5	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	850,000	60,90	51 765,00	21,0
6	K	938909611R1	Odstranění nánosů středem tl. do 100mm	m2	686,700	20,75	14 247,65	21,0
			<u>Celkem</u>				<u>282 200,93</u>	

ROZPOČET

Stavba: Oprava LC Na R05 - Mravenečník

Objekt: LC k Filákové boudě

Část:

JKSO:

Objednatel: LČR,s.p.

Zhotovitel: Tomáš Ondráček

Datum: 10.11.2023

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				208 692,92	
	D	1	Zemní práce				43 100,40	
1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně <i>čištění odtoků svodnic, průpichy; 8ks</i>	m3	8,000	591,36	4 730,88	21,0
2	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně <i>zhotovení zemních žlabů; 8ks</i>	m3	14,000	656,88	9 196,32	21,0
3	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm <i>stržení krajnice; 755m*0,5m*2</i>	m2	755,000	38,64	29 173,20	21,0
	D	5	Komunikace pozemní				121 132,20	
4	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm <i>kolejově v šíři min. 0,5m do každé koleje; 755m*0,5m*2</i>	m2	755,000	160,44	121 132,20	21,0
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				44 460,32	
5	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	550,000	60,90	33 495,00	21,0
6	K	938909611R1	Odstranění nánosů středem tl. do 100mm	m2	528,500	20,75	10 965,32	21,0
			<u>Celkem</u>				<u>208 692,92</u>	