

Změna stavby č. 1.03 Dodatečné práce

Stavba: **III/4868 - Silnice III/4868: Rožnov pod Rahoštěm, ul. Videčská**

Objekt: **SO 102.2 - Opěrná zeď**

Rozpočet: **[SO 102.2] - Opěrná zeď**

Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace: **MSS - projekt s.r.o.**

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.**

Změna stavby celkem:

Celková cena:	209 749,00 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	44 047,29 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	253 796,29 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1.03

Rozpočet: [SO 102.2] - Opěrná zeď

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102.2 Opěrná zeď						209 749,00
3 Svislé a kompletní konstrukce						174 734,00
68	334323118	Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37	M3	27,630	4 400,00	121 572,00
69	334351112	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton	M2	3,960	1 050,00	4 158,00
70	334351211	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek	M2	3,960	300,00	1 188,00
71	334361216	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dřívků opěr	T	0,860	55 600,00	47 816,00
99 Staveništní přesun hmot						35 015,00
106	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	T	70,030	500,00	35 015,00