



# Smlouva o dílo

číslo objednatele 17/23/0053

číslo zhotovitele 23083655

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města  
ve věcech smluvních: Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: 485 243 111  
Fax: 485 243 113  
bank. spojení: [redacted]  
ve věcech technických oprávněn k jednání: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o.**  
PSC, sídlo: 180 00, Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň  
zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů, a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem  
IČO: 25021915  
DIČ: CZ25021915  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177  
bank. spojení: [redacted]  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů, a Ing. Tomáš Erhard, jednatel  
ve věcech technických oprávněn k jednání: [redacted]

(dále je „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

## 2. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení vyvolané investice provizorní cesty pro napojení Policie ČR na Ruskou ulici (po donu realizace investice P+R Pastýřská) v Liberci a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.



### **3. Předmět plnění**

Předmětem plnění díla je provizorní cesty pro napojení Policie ČR na Ruskou ulici (po dobu realizace investice P+R Pastýřská) Liberec, v rozsahu podle výkazu výměr, která je předmětem přílohy č. 1 této smlouvy.

### **4. Cena díla**

Cena díla a platební podmínky

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Cena díla bez DPH:	527.117,- Kč
DPH 21%:	93.988,65,-
Cena díla včetně DPH:	621.105,65,- Kč

Tato celková cena je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v této smlouvě a jako cena nejvýše přípustná

### **5. Všeobecná ujednání, doložky**

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení 12. mimořádné Rady města Liberec č. 1061/2023 ze dne 15.11.2023.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:






### Soupis objektů s DPH

Stavba: 22-136A - PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA  
Varianta: ZŘ -

Odbytová cena: 527 117,00  
OC+DPH: 621 105,65

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
D1	doplněk č. 1 - PROVIZORNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE	527 117,00	93 988,65	621 105,65



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 22-135A PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - III. ETAPA  
Rožpočet: D1 doplněk č. 1 - PROVIZORNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

D1 527 117,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>							
1	014101 b		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z výkopu z pol.č. 17120-pol.č.: 14,0=14,000 [A]	M3	14,000	200,00	2 800,00
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAŘÍŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Provizorní dopravní značení nad rámeček celkového DIO stavby, související s provizorní pozemní komunikací.	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
							<b>182 815,00</b>
<b>Zemní práce</b>							
3	113168		ODSTRAZENÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM rozebrání provizorní komunikace po dokončení stavby, odvoz panelů zpět na deponii z pol.č. 58301: 325,0m <sup>2</sup> ×0,15=48,750 [A]	M3	48,750	1 500,00	73 125,00
4	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	14,000	500,00	7 000,00
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮJ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	14,000	10,00	140,00
26	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO SD 0B3	M3	98,000	800,00	78 400,00
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I 120°+4+325 položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	805,000	30,00	24 150,00
<b>5</b>							
<b>Komunikace</b>							
8	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	8,000	750,00	6 000,00
9	58301 a		KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM 1000x3000x150mm, bez nákupu dovoz panelů z deponie (25km) lože a výplň spar kamenivo (nákup materiálu) - dř. 4/8 v místě sjezdu Tržní Pastýřská	M2	325,000	450,00	146 250,00
35	572214		SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 2 vrstvy pošířky: 0,4 KG/M2 a 0,3 KG/M2 vezovka: (120°3)	M2	360,000	15,20	5 472,00
			- dodání všech předepsaných materiálů pro pošířky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
36	57406		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ II, 85 mm živič. komunikace: (120°3)+0,065 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje pošířky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	23,400	6 500,00	152 100,00
<b>9</b>							
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>							
10	911CA2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ	M	8,000	730,00	5 840,00
11	911CA3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM pro přesun v rámci staveniště	M	8,000	730,00	5 840,00

1403,60 včetně nákupu panelů/m2