




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		91
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 91
Technické místnosti - upřesnění finálních podlah		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 16.10.2023		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
	_____	_____
		FAX: OSOBNĚ:
		MAIL XXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Technické místnosti - upřesnění finálních podlah		
DOTČENÉ MÍSTO:		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Daný změnový list vyčísluje náklady potřebné k realizaci finální povrchové úpravy v m.č. 1.28, 1.29 a 1.30. Navržené řešení je vhodné pro uvažované využití dotčených prostor.		
Daná změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 06.5.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ PRACÍ, PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PRÁCE.		ZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT ŽÁDNÉ PRÁCE.
STAVEBNÍ DOZOR:		
BKOM [REDACTED]		SE [REDACTED] Y:
[REDACTED] – SPORT, [REDACTED]		OS Magistrát města Brna,
[REDACTED]		[REDACTED]

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 91
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Technické místnosti - upřesnění finálních podlah	
		rozdílový rozpočet


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1 Technické místnosti - upřesnění finálních podlah						106 142,28
N1	12210011	Provedení epoxidových stěrek v technických místnostech vč. soklu - provedení epoxidové penetrace StoPox GH 530 0,4 kg/m2 bez dodávky penetrace, posyp křemičitým pískem zrno 0,3 + 0,8 mm, přebroušení a vysátí, epoxidový pečecí nátěr StoPox BB OS bal 7001, 7032 - 0,7 kg/m2	m2	68,88000	1 952,00	134 453,76
306	96.24	Přebroušení podkladní vrstvy po odstranění krytiny, podlah, odmaštění, odstranění lepidel, vysátí	m2	68,88000	97,60	6 722,69
N2	24623253R	Nátěr epoxidový 2-složkový podkladní StoPox GH 530	kg	27,55200	238,50	6 571,15
648a	777.1	Betonová stěrka tl. 5mm, základ cement, tříděné písky, chem. přísady, finální nátěr	m2	-72,70000	589,60	-42 863,92
649	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	1,20000	1 048,84	1 258,60
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						7 476,48
629	771575109R0X	Montáž podlah keram., hladké, tmel flex, 60x60 cm, a-30/30 cm	m2	3,82000	609,90	2 329,82
631	771579793R0X	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba, vodotěsná spárovací hmota	m2	3,82000	171,20	653,98
634	771.3	Dlažba keramická 60x60cm-a-30x30cm, protiskluzná, specifikace viz T.Z. a kniha standardů!!!	m2	4,20200	485,60	2 040,49
624	771478001R0X	Montáž lišt schodišťových, vč. dodávky lišty, pro dlažbu tl. 10mm	m	6,32	299,60	1 891,97
636	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	8,10000	69,16	560,22
Vícepráce bez DPH						113 618,76
DPH 21%						23 859,94
Cena s DPH						137 478,70



Položkový rozpočet

Stavba : STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 91
Objekt : SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet : Technické místnosti - upřesnění finálních podlah	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Technické místnosti - upřesnění finálních podlah				149 520,57
N1	12210011	Provedení epoxidových stěrek v technických místnostech vč. soklu - provedení epoxidové penetrace StoPox GH 530 0,4 kg/m2 bez dodávky penetrace, posyp křemičitým pískem zrno 0,3 + 0,8 mm, přebroušení a vysátí, epoxidový pečecí nátěr StoPox BB OS bal 7001, 7032 - 0,7 kg/m2	m2	68,88000	1 952,00	134 453,76
306	96.24	Přebroušení podkladní vrstvy po odstranění krytiny, podlah, odmaštění, odstranění lepidel, vysátí	m2	68,88000	97,60	6 722,69
N2	24623253R	Nátěr epoxidový 2-složkový podkladní StoPox GH 530	kg	27,55200	238,50	6 571,15
649	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	1,20000	1 477,48	1 772,97
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				7 476,48
629	771575109R0X	Montáž podlah keram., hladké, tmel flex, 60x60 cm, a 30/30 cm	m2	3,82000	609,90	2 329,82
631	771579793R0X	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba, vodotěsná spárovací hmota	m2	3,82000	171,20	653,98
634	771.3	Dlažba keramická 60x60cm-a-30x30cm, protiskluzná, specifikace viz T.Z. a kniha standardů!!!	m2	4,20200	485,60	2 040,49
624	771478001R0X	Montáž lišt schodišťových, vč. dodávky lišty, pro dlažbu tl. 10mm	m	6,32	299,60	1 891,97
636	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	8,10000	69,16	560,22
Vícepráce bez DPH						156 997,05
DPH 21%						32 969,38
Cena s DPH						189 966,43




Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 91
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Technické místnosti - upřesnění finálních podlah	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Technické místnosti - upřesnění finálních podlah				-43 378,29
648a	777.1	Betonová stěrka tl. 5mm, základ cement, tříděné písky, chem. přísady, finální nátěr	m2	-72,70000	589,60	-42 863,92
649	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	1,20000	-428,64	-514,37
Vícepráce bez DPH						-43 378,29

DPH 21%	-9 109,44
Cena s DPH	-52 487,73




Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZENU MPS LUŽANKY	ZL 92
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	VZT - doplnění regulačních prvků	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		VZT - doplnění regulačních prvků				99 237,37
	01.18	Regulační klapka do kruhového potrubí Ø125mm s ručním ovládním	ks	5,00000	388,40	1 942,00
	01.19	Regulační klapka do kruhového potrubí Ø200mm s ručním ovládním	ks	33,00000	486,00	16 038,00
N1	Pol_1	Škrtící klapka s fixací polohy listu klapky. Ruční kovové ovládní DN 315	ks	8,00000	975,91	7 807,28
N2	Pol_2	Škrtící klapka s fixací polohy listu klapky. Ruční kovové ovládní 1000x200	ks	14,00000	4 626,18	64 766,52
		Spojovací, tesnící, montážní, závěsný a pomocný materiál	ks	1,00000	1 373,81	1 373,81
		Doprava	kpl	1,00000	3 248,78	3 248,78
		Přesuny	kpl	1,00000	1 624,39	1 624,39
		Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení	kpl	1,00000	2 436,59	2 436,59
767		Konstrukce zámečnické				17 208,23
594	OS/41	Revizní dvířka do SDK podh.,600x600,rám,deska 12,5, zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00000	1 633,90	3 267,80
N1	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni práce	hod	20,00000	482,50	9 650,00
		demontáž již hotového rastru podhledu nutná k dodatečnému osazení regulačních prvků		10,00		
		zpětná montáž podhledu		10,00		
N3	Pol_3	Dodávka prvků podhledů poškozených při demontáži podhledu	kpl	1,00000	3 920,00	3 920,00
619	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,20000	168,38	370,43
Vícepráce bez DPH						116 445,60

DPH 21%	24 453,58
Cena s DPH	140 899,18





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		93
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Chlazení - narovnání VV		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:93 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 16.10.2023 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Chlazení - narovnání VV DOTČENÉ MÍSTO: bazénová hala ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list vyčísluje náklady potřebné k realizaci potrubí k chladicímu zařízení umístěnému v bazénové hale, které bylo ve výkresové dokumentaci uvažováno avšak chybělo ve výkazu výměr v potřebném množství. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 22.4.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU PŘÍKAZU K PROVEDENÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM _____ _____ - SPORT	SPRÁVCE VÝSTAVBY: M. _____ gr. Martin Jelínek	_____

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 93
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Chlazení - narovnění VV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Chlazení - narovnění VV				86 921,38
		Cu potrubí vč. izolace				
		Ø12,7mm	m	75,00000	332,80	24 960,00
		Ø22 mm	m	75,00000	698,50	52 387,50
		Chladivo R410A	kg	2,00000	984,00	1 968,00
		Spojovací, tesnicí, montážní, závěsný a pomocný materiál	ks	1,00000	1 203,31	1 203,31
		Doprava	kpl	1,00000	2 845,59	2 845,59
		Přesuny	kpl	1,00000	1 422,79	1 422,79
		Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení	kpl	1,00000	2 134,19	2 134,19
Vícepráce bez DPH						86 921,38

DPH 21%	18 253,49
Cena s DPH	105 174,87





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		94
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 94
Střešní plášť - narovnaní VV		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 16. 10. 2023 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP na Střešní plášť - narovnaní VV DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list vyčísluje méně práce vzniklé v důsledku aktualizace skladby střešní konstrukce R/01, kdy oproti navrhovanému řešení nebude použita nopová fólie, jejíž použití zhotovitel s ohledem ke svým zkušenostem a na základě vyjádření jeho poddodavatele nedoporučil. V případě, kdy by objednatel trval na zachování původně navržené sklady, nemohl by zhotovitel garantovat kvalitu nově vybudované střešní konstrukce. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 5.9.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRÁCE, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POČÍNÁJÍCÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POČÍNÁJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRÁCE. STAVEBNÍ DOZOR: _____ SPRÁVCE STAVBY: BKOM _____ OS Magistrát města Brna, _____ Mgr. Martin Jelínek _____		

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZENU MPS LUŽANKY	ZL 94
Objekt :	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Střešní plášť - narovnění VV	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Chlazení - narovnění VV				-217 936,29
372	712361701RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií volně, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	-1 426,00000	91,40	-130 336,40
		Střechy: R/01:-1426		-1 426,00		
374	28323113R	Fólie nopová drenážní v.20mm,tl. 1,0 mm š. 2000 mm	m2	-1 639,90000	48,00	-78 715,20
		Střechy: R/01:-1426		-1 426,00		
		Konec provozního součtu 1426,00*1,15		-1 639,90		
377	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	4,25000	-2 090,52	-8 884,69
Vícepráce bez DPH						-217 936,29

DPH 21%	-45 766,62
Cena s DPH	-263 702,91





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		95
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 95
VZT - Lakování kotevních a koncových prvků		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 16.10.2023		
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
		FAX: _____
		OSOBNĚ: _____
		MAIL: _____
		XXX: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na VZT - Lakování kotevních a koncových prvků		
DOTČENÉ MÍSTO: bazénová hala		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
<p>Změnový list vyčísluje náklady potřebné k realizaci lakování kotevních a koncových prvků zařízení vzduchotechniky v prostoru bazénové haly. Zadávací projektová dokumentace požadovala provedení lakování pouze trubního vedení. Provedením těchto prací bude dosaženo barevné sjednocení spolu se zvýšením ochrany dotčených prvků, která je nezbytná pro prvky umístěné v korozivním prostředí bazénové haly.</p>		
Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu dokončení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 25.4.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA ZMĚNU. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PO DOKONČENÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
BKOM _____	MM _____	r. Martin Jelínek
STAREZ – SP _____		

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 95
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	VZT - Lakování kotevních a koncových prvků	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Lakování kotevních a koncových prvků				128 915,12
		Lakování mřížky do kruhového potrubí 800×200mm, dvouřadá - RAL 9010	ks	12,00000	760,11	9 121,32
		Lakování mřížky do kruhového potrubí 600×200mm, dvouřadá - RAL 9010	ks	18,00000	760,11	13 681,98
		Lakování mřížky do kruhového potrubí 1200×200mm, jednořadá - RAL 9010	ks	24,00000	760,11	18 242,64
		Kotvicí materiál - lakování RAL 9010 závitové tyče, matice	kpl	1,00000	7 037,68	7 037,68
		Lakování konzol - RAL 9010	kpl	1,00000	7 431,84	7 431,84
		Lakování objímek včetně bílé gumy - RAL 9010	kpl	1,00000	62 119,20	62 119,20
		Spojovací, tesnicí, montážní, závesný a pomocný materiál	ks	1,00000	1 784,65	1 784,65
		Doprava	kpl	1,00000	4 220,36	4 220,36
		Přesuny	kpl	1,00000	2 110,18	2 110,18
		Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení	kpl	1,00000	3 165,27	3 165,27
Vícepráce bez DPH						128 915,12

DPH 21%	27 072,18
Cena s DPH	155 987,30



Položkový rozpočet

Stavba : STAVBA 25 METROVÉHO BAZENU MPS LUŽANKY				ZL 96		
Objekt : SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch						
Rozpočet : Tepelná izolace spodní stavby - stěny				Rozpočet		
385	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením Nerovnost stávající vs nový objekt: TL. 20mm: TL. 30mm: TL. 90mm: TL. 100mm:	m2	118,91 28,09 31,14 24,93 34,75	301,40	35 839,47
386	283754611X	Deska polystyrenová XPS tl. 20 mm Nerovnost stávající vs nový objekt: Začátek provozního součtu Výpočet: 28,09 Konec provozního součtu 28,09*1,1	m2	30,90 28,09 30,90	123,30	3 809,97 0,00
387	283754611R	Deska polystyrenová XPS tl. 30 mm Nerovnost stávající vs nový objekt: Začátek provozního součtu Výpočet: 31,14 Konec provozního součtu 31,14*1,1	m2	34,25 31,14 34,25	178,10	6 099,93
388	28375464X	Deska polystyrenová XPS tl. 90mm Nerovnost stávající vs nový objekt: Začátek provozního součtu Výpočet: 24,93 Konec provozního součtu 24,93*1,1	m2	27,42 24,93 27,42	548,00	15 026,16
389	28375464R	Deska polystyrenová XPS tl. 100mm Nerovnost stávající vs nový objekt: Začátek provozního součtu Výpočet: 34,75 Konec provozního součtu 34,75*1,1	m2	38,22 34,75 38,22	589,10	22 515,40
399	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,40	832,91	1 998,98
Vícepráce bez DPH					85 289,91	
DPH 21%					17 910,88	
Cena s DPH					103 200,79	




Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 97
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Schodiště u prosklené fasády - výšková úprava	
		Rozpočet


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 43 Schodiště						68 495,88
154	430321514R0Y	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37, XF3, S3	m3	3,80000	3 522,90	13 387,02
		a) nadbetonávka		1,14000		
		b) nadbetonávka		1,13000		
		c) nadbetonávka		1,53000		
156	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení	m2	11,43000	2 517,10	28 770,45
		a) bednění: 0,15*6,35*5		4,76250		
		b) nadbetonávka: 0,15*6,35*7		6,66750		
157	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	11,43000	193,00	2 205,99
N1	6665	Pronájem čerpadal na betonáž desky	kpl	1,00000	10 489,30	10 489,30
164	43.1	Prefabrikované schodišťové stupně, protiskluzný povrch,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m3	0,33338	34 925,00	11 643,12
		0,35*0,15*6,35		0,33338		
N2	Po_1	Doprava	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
Vícepráce bez DPH						68 495,88

DPH 21%	14 384,13
Cena s DPH	82 880,01



Položkový rozpočet

Stavba :		STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUZANKY			ZL 98	
Objekt :		SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch				
Rozpočet :		Vyrovnávka podlahy u odvodňovacího žlábků			Rozpočet	
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
N1	Poj_3	Eporip - úprava podlahy u přelivového žlábků velký bazén: (26,+22,0+26,0) malý bazén: (17,75+7,1)*2	mb	123,70 74,00 49,70	111,50	13 792,55
N2	622474125RT2	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.25 mm, Mapegrout T60 velký bazén: (26,+22,0+26,0)*0,205 malý bazén: (17,75+7,1)*2*0,205	m2	25,36 15,17 10,19	1 578,00	40 015,71
636	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	8,10	538,08	4 358,47
Vícepráce bez DPH						58 166,73
DPH 21%						12 215,01
Cena s DPH						70 381,74





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		99
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 99
Komunikace – předláždění parkovacích stání		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 16.10.2023		
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
		FAX: _____
		OSOBNĚ: _____
		MAIL: _____
		XXX: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Komunikace – předláždění parkovacích stání		
DOTČENÉ MÍSTO:		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Změnový list vyčísluje náklady potřebné k realizaci předláždění již provedených nových parkovacích stání. Důvodem je nové stanovisko PČR – odbor dopravy požadující max. výškový rozdíl mezi dlažbou a horní hranou obrubníků 10cm.		
Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 15.5.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PRÁCE.		POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
BKOM _____	MMB OS, Mgr. Martin Jelínek	
STAREZ – SPOR _____		


Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 99
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Komunikace - předláždění parkovacích stání	
		Přípočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Komunikace - předláždění parkovacích stání						
	2 113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	437,81000	42,00	18 388,02
	N1 113001001	Rozebrání dlažeb komunikací pro další použití včetně paletování dlažeb	m2	437,81000	73,70	32 266,60
	52 596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného m	m2	437,81000	280,00	122 586,80
	55 59245030.r	dlažba drenážní tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	6,74000	300,00	2 022,00
	21 181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	437,81000	24,00	10 507,44
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
	338 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	227,66120	146,40	33 329,60
		113,8306*2		113,8306*2		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
	115 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	46,37687	150,00	6 956,53

Vícepráce bez DPH	226 056,99
--------------------------	-------------------

DPH 21%	47 471,97
Cena s DPH	273 528,96





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		101
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 101
UT rozdělovač - změna provedení dvířek		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 16. 10. 2023		
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
		FAX: _____
		OSOBNĚ: _____
		MAIL: _____
		XXX: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP a VCP na UT rozdělovač - změna provedení dvířek		
DOTČENÉ MÍSTO:		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
<p>Změna vyčísluje méněpráce a vícepráce nutné k realizaci změny provedení revizních dvířek v místech rozdělovačů ÚT v bazénové hale. Původně navržený kryt v projektové dokumentaci nebyl vhodný do prostoru bazénové haly s ohledem na třídu korozivního prostředí a bylo tedy nutné jej zaměnit za vyhovující.</p> <p>Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby.</p>		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 6.10.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA OZNÁMENÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKUD NEBUDOU PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM _____ _____ - SPORT, _____ Fiala	SPRÁVCE STAVBY: OS _____ města Brna, Mgr. Martin Jelínek	_____

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 101
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	UT rozdělovač - změna provedení dvířek	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1 UT rozdělovač - změna provedení dvířek						
105	551282514R	skříň rozdělovače pod omítku; pozink; š = 1 150 mm; prášková bílá	kus	-4,00000	3 851,10	-15 404,40
N1	551001001R	D+M dvířek UT rozdělovače pro zadržení rozměr 1115 x 645 mm	kus	4,00000	5 552,63	22 210,52
N2	551001002R	Příplatek za zadržení dvířek	kus	4,00000	825,00	3 300,00
116	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	3,60000	101,06	363,82
Vícepráce bez DPH						10 469,94

DPH 21%	2 198,69
Cena s DPH	12 668,63




Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 101
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	UT rozdělovač - změna provedení dvířek	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1 UT rozdělovač - změna provedení dvířek						
105	551282514R	skříň rozdělovače pod omítku; pozink; š = 1 150 mm; prášková bílá	kus	-4,00000	3 851,10	-15 404,40
116	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	3,60000	-154,04	-554,56
Vícepráce bez DPH						-15 958,96

DPH 21%	-3 351,38
Cena s DPH	-19 310,34



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 101
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	UT rozdělovač - změna provedení dvířek	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		UT rozdělovač - změna provedení dvířek				
N1	551001001R	D+M dvířek UT rozdělovače pro zadláždění rozměr 1115 x 645 mm	kus	4,00000	5 552,63	22 210,52
N2	551001002R	Příplatek za zadláždění dvířek	kus	4,00000	825,00	3 300,00
116	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	3,60000	255,11	918,38
Vícepráce bez DPH						26 428,90

DPH 21%	5 550,07
Cena s DPH	31 978,97

