



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>		<b>102</b>
<b>ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Bazén - dotěsnění prostupů</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 102</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 16.10.2023 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na <b>Bazén - dotěsnění prostupů</b> DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Změnový list vyčísluje náklady potřebné k realizaci dotěsnění veškerých prostupů bazénové technologie v prostoru bazénu. Daným opatřením dojde ke zlepšení utěsnění navržených prostupů a k výrazné eliminaci možnosti vzniku úniků vody a tím pádem vyvarování se případných nutných oprav. Jelikož se jedná o klíčová místa v bazénu mající podstatný vliv na jeho řádné provozování, bylo rozhodnuto o provedení těchto prací. Dotěsnění speciálními materiály a jejich detaily nebyly řešeny v projektové dokumentaci.  Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu realizace.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 05.06.2023  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU A OZNÁMENÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POŘÍZENÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: PRKOM _____  STAREZ – SPORT, a	SPRÁVCE STAVBY: OS magistrat města Brna, Mgr. Martin Jelínek	




**Položkový rozpočet**

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	<b>ZL 102</b>
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Bazén - dotěsnění prostupů	<b>Přípočtový rozpočet</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Bazén - dotěsnění prostupů</b>						
N1	Po_1	Detaily prostupů bazénové technologie - D+M	kpl	1,00000	160 000,00	160 000,00
		TRYSKY - popis prací: vyřezání mirelonu, vysátí, odmaštění, aplikace Mepeproof Swell, aplikace kotevního můstku Eporip, závlvka MapEfill, aplikace Mapecoat I24. Počet aplikací - 49ks				
		ŽLABY VPUSTI - popis prací: vyřezání mirelonu, vysátí, odmaštění, aplikace Mepeproof Swell, Mapecoat I24. Počet aplikací - 48 ks				
		RÁMEČKY - popis prací: vyřezání a vysekání betonů okolo rámu a vpustí, aplikace Mepeproof Swell okolo vpustí, aplikace Adesilex PG1 okolo rámu. Počet aplikací - 5 ks				
		MĚŘENÍ VODY - popis prací: jádrové vrtání okolo vyústění do bazénu, vyřezání mirelonu, vysátí, odmaštění, aplikace Mepeproof Swell, aplikace MepegROUT 430, aplikace kotevního můstku Eporip, aplikace Adesilex PG1. Počet aplikací - 2 ks				

<b>Vícepráce bez DPH</b>	<b>160 000,00</b>
--------------------------	-------------------

DPH 21%	33 600,00
Cena s DPH	193 600,00





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>		<b>103</b>
<b>ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Interiérové vybavení - narovnání VV</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 103</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 16. 10. 2023 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP a VCP na <b>Interiérové vybavení - narovnání VV</b> DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Změnový list vyčísluje méněpráce a vícepráce související s narovnání počtu kusů skříněk a jejich rozměrů dle skutečného zaměření na stavbě pro provedení stěn a omítek, úpravu věšákových stěn a úpravu počtu sedacích lavic, tak aby bylo možno v běžném provozu provádět úklid bez nutnosti znalosti přesného umístění lavic o původně navržených různých rozměrech.  Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí I. _____		DATUM: 19.07.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA OZNÁMENÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVACÍ PRÁCE PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - _____ _____ - SPORT, a.s.	SPRÁVCE VÝSTAVBY: OS Magistrát města Brna, Mgr. Martin Jelínek	_____



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>		<b>103</b>	
<b>ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:103</b>	
<b>Interiérové vybavení - narovnění VV</b>		<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OS MMB			
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky			
DATUM: 16. 10. 2023			
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
		FAX: _____	
		OSOBNĚ: _____	
		Mail: _____	
		_XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP a VCP na <b>Interiérové vybavení - narovnění VV</b>			
DOTČENÉ MÍSTO:			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1 507 241,70 Kč	316 520,76 Kč	1 823 762,46 Kč
Méněpráce:	-1 613 610,00 Kč	-338 858,10 Kč	-1 952 468,10 Kč
Rozdíl:	-106 368,30 Kč	-22 337,34 Kč	-128 705,64 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD ADP: <u>SOUHLASÍ</u>	POD _____	DATUM: <u>19.7.2023</u>	
SCHVÁLIL: _____			DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR		SPRÁVCE STAVBY:	
BKOM - _____		_____ města Brna,	
_____ - SPORT, a.s.; Mg		_____	

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY</b>	<b>ZL 103</b>
Objekt :	<b>SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>	
Rozpočet :	<b>Interiérové vybavení - narovnání VV</b>	
		<b>Rozdílový rozpočet</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>						
	A1	šatní skříňky včetně zámku a čísla	kus	-89,00000	10 675,00	-950 075,00
	A2	šatní skříňky bezbariérové včetně zámku a čísla	kus	-20,00000	8 125,00	-162 500,00
	A2 N	šatní skříňky bezbariérové včetně zámku a čísla; š=450mm; h=500mm; v=2000mm	kus	32,00000	14 209,00	454 688,00
	A3	šatní skříňky půlené (1 skříňka = dvě místa) vč. zámku a čísla	kus	53,00000	11 375,00	602 875,00
	B1	lavice (fénovací zóna) 1800 mm	kus	-1,00000	3 875,00	-3 875,00
	B2	lavice (vstupní hala, u schodiště) 2000 mm	kus	-4,00000	6 677,50	-26 710,00
	B3	lavice (vstupní hala) 1800 mm	kus	-4,00000	3 875,00	-15 500,00
	B4	lavice (přezouvací zóna u schodiště) 2000 mm	kus	-2,00000	4 375,00	-8 750,00
	B4	lavice (vstupní hala) 2000 mm	kus	-1,00000	4 375,00	-4 375,00
	B5a	lavice (fénovací zóna) 1200 mm	kus	-1,00000	3 350,00	-3 350,00
	B5b	lavice (fénovací zóna)	kus	-1,00000	3 812,50	-3 812,50
	B6	lavice mezi skříňkami 1200 mm	kus	-9,00000	3 350,00	-30 150,00
	B7	sedací prvky - přezouvání	bm	-10,00000	15 125,00	-151 250,00
	B7 N	sedací prvky - přezouvání; v=422mm; š=900mm; d=2500mm	kus	4,00000	16 432,00	65 728,00
	B8	lavice (přezouvací zóna) 1850 mm	kus	-1,00000	4 012,50	-4 012,50
	B6	lavice mezi skříňkami 1200 mm	kus	79,00000	3 350,00	264 650,00
	B10	šatní lavice s věšáky (délka 2000 mm)	kus	-20,00000	10 087,50	-201 750,00
	B10a	šatní lavice s věšáky (délka 1500 mm)	kus	-4,00000	9 312,50	-37 250,00
	B10	HPL deska s věšáky	kus	60,00000	1 382,08	82 924,80
	E2	kryt na rozvaděče (vstupní hala)	kus	-1,00000	7 625,00	-7 625,00
	J1	Věšáková stěna	kus	-1,00000	2 625,00	-2 625,00
		označení skříněk čísla - nadstandart	kpl	1,00000	36 375,90	36 375,90

<b>Vícepráce bez DPH</b>	<b>-106 368,30</b>
DPH 21%	-22 337,34
<b>Cena s DPH</b>	<b>-128 705,64</b>




## Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	<b>ZL 103</b>
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Interiérové vybavení - narovnání VV	
		<b>Odpočet</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>						
	A1	šatní skříňky včetně zámku a čísla	kus	-89,00000	10 675,00	-950 075,00
	A2	šatní skříňky bezbariérové včetně zámku a čísla	kus	-20,00000	8 125,00	-162 500,00
	B1	lavice (fénovací zóna) 1800 mm	kus	-1,00000	3 875,00	-3 875,00
	B2	lavice (vstupní hala, u schodiště) 2000 mm	kus	-4,00000	6 677,50	-26 710,00
	B3	lavice (vstupní hala) 1800 mm	kus	-4,00000	3 875,00	-15 500,00
	B4	lavice (přezouvací zóna u schodiště) 2000 mm	kus	-2,00000	4 375,00	-8 750,00
	B4	lavice (vstupní hala) 2000 mm	kus	-1,00000	4 375,00	-4 375,00
	B5a	lavice (fénovací zóna) 1200 mm	kus	-1,00000	3 350,00	-3 350,00
	B5b	lavice (fénovací zóna)	kus	-1,00000	3 812,50	-3 812,50
	B6	lavice mezi skříňkami 1200 mm	kus	-9,00000	3 350,00	-30 150,00
	B7	sedací prvky - přezouvání	bm	-10,00000	15 125,00	-151 250,00
	B8	lavice (přezouvací zóna) 1850 mm	kus	-1,00000	4 012,50	-4 012,50
	B10	šatní lavice s věšáky (délka 2000 mm)	kus	-20,00000	10 087,50	-201 750,00
	B10a	šatní lavice s věšáky (délka 1500 mm)	kus	-4,00000	9 312,50	-37 250,00
	E2	kryt na rozvaděče (vstupní hala)	kus	-1,00000	7 625,00	-7 625,00
	J1	Věšáková stěna	kus	-1,00000	2 625,00	-2 625,00

<b>Vícepráce bez DPH</b>	<b>-1 613 610,00</b>
DPH 21%	-338 858,10
Cena s DPH	<b>-1 952 468,10</b>




## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY</b>	<b>ZL 103</b>
Objekt :	<b>SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>	
Rozpočet :	<b>Interiérové vybavení - narovnání VV</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>						
	A2 N	šatní skříňky bezbariérové včetně zámku a čísla; š=450mm; h=500mm; v=2000mm	kus	32,00000	14 209,00	454 688,00
	A3	šatní skříňky půlené (1 skříňka = dvě místa) vč. zámku a čísla	kus	53,00000	11 375,00	602 875,00
	B7 N	sedací prvky - přezouvání; v=422mm; š=900mm; d=2500mm	kus	4,00000	16 432,00	65 728,00
	B6	lavice mezi skříňkami 1200 mm	kus	79,00000	3 350,00	264 650,00
	B10	HPL deska s věšáky	kus	60,00000	1 382,08	82 924,80
		označení skříněk čísly - nadstandart	kpl	1,00000	36 375,90	36 375,90

<b>Vícepráce bez DPH</b>	<b>1 507 241,70</b>
DPH 21%	316 520,76
<b>Cena s DPH</b>	<b>1 823 762,46</b>







**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>		<b>104</b>
<b>ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 104</b>
<b>Komunikace - rozšíření přípojovacího asfaltového pásu</b>		<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OS MMB</b>		
<b>OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky</b>		
<b>DATUM: 17.10.2023</b>		
<b>ODESLÁNO: _____</b>	<b>POŠTOU: _____</b>	<b>KURÝR: _____</b>
		<b>FAX: _____</b>
		<b>OSOBNĚ: _____</b>
		<b>MAIL: _____</b>
		<b>XXX</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP a VCP na Komunikace - rozšíření přípojovacího asfaltového pásu</b>		
<b>DOTČENÉ MÍSTO:</b>		
<b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b>		
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část</b>		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
Změna vyčísluje náklady potřebné k realizaci přípojovacího pruhu asfaltového pásu na obslužné komunikaci před hlavní budovou. Původně projektem uvažovaný rozsah šířky asf.pásu bylo nutné rozšířit a to na základě zaměření skutečných výškových poměrů stávající komunikace a to v takovém rozsahu, aby byl zajištěn možný nájezd k nově provedeným parkovacím stáním a do nových vjezdů. Změna zároveň narovnává VV s ohledem na původně chybně uvedené položky.		
Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu dokončení stavby.		
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____</b>		<b>DATUM: 17.10.2023</b>
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU PRACÍ. NEBOUVĚŘUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU PRACÍ. NEBOUVĚŘUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKYNUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR: _____</b>		
<b>BKOM - _____</b>		<b>SPRAVCE STAVBY: _____</b>
<b>S _____ SPORT, a.s.</b>		<b>OS Magistrát města Brna</b>




### Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	<b>ZL 104</b>
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Komunikace - rozšíření připojovacího asfaltového pásu	
		<b>Rozdílový rozpočet</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Komunikace - rozšíření připojovacího asfaltového pásu</b>						
	5 113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	119,72500	48,00	5 746,80
43	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	-27,37000	385,00	-10 537,45
		SoD		-27,37000		
N1	565141111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2		119,72500	653,00	78 180,43
		rozšíření I (na 0,5m): 136,85*0,5		68,42500		
		rozšíření II (o dalších 0,5m): 102,6*0,5		51,30000		
45	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	92,35500	25,00	2 308,88
46	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	92,35500	15,00	1 385,33
47	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm	m2	-27,37000	300,00	-8 211,00
N2	577112113RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm, plochy 101-200 m2	m2	119,72500	489,50	58 605,39
84	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	102,60000	120,00	12 312,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
105	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	26,33950	550,00	14 486,73
106	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	500,45050	15,00	7 506,76
109	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	37,83310	630,00	23 834,85
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
110	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	16,48699	150,00	2 473,05
111	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,06585	50,00	353,29
<b>Vícepráce bez DPH</b>						<b>188 445,06</b>

DPH 21%	39 573,47
Cena s DPH	228 018,53




**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY</b>	<b>ZL 104</b>
Objekt :	<b>SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>	
Rozpočet :	<b>Komunikace - rozšíření přípojovacího asfaltového pásu</b>	
		<b>Odpočet</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1      Komunikace - rozšíření přípojovacího asfaltového pásu</b>						
43	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-27,37000	385,00	-10 537,45
		SoD		-27,37000		
45	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-27,37000	300,00	-8 211,00
<b>Díl: 99      Staveništní přesun hmot</b>						
110	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-5,52469	150,00	-828,70
111	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-2,36772	50,00	-118,39
<b>Vícepráce bez DPH</b>						<b>-19 695,54</b>

DPH 21%	-4 136,06
Cena s DPH	-23 831,60




## Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	<b>ZL 104</b>
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Komunikace - rozšíření přípojovacího asfaltového pásu	
		<b>Přípočet</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Komunikace - rozšíření přípojovacího asfaltového pásu</b>						
	5 113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m <sup>2</sup>	119,72500	48,00	5 746,80
N1	565141111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m <sup>2</sup>		119,72500	653,00	78 180,43
		rozšíření I (na 0,5m): 136,85*0,5		68,42500		
		rozšíření II (o dalších 0,5m): 102,6*0,5		51,30000		
45	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	92,35500	25,00	2 308,88
46	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	92,35500	15,00	1 385,33
N2	577112113RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm, plochy 101-200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	119,72500	489,50	58 605,39
84	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	102,60000	120,00	12 312,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
105	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	26,33950	550,00	14 486,73
106	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	500,45050	15,00	7 506,76
109	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	37,83310	630,00	23 834,85
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
110	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	22,01168	150,00	3 301,75
111	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,43358	50,00	471,68
<b>Vícepráce bez DPH</b>						<b>208 140,60</b>

DPH 21%	43 709,53
Cena s DPH	251 850,13





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b> <b>ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>	<b>105</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>VZT rozvody – prostupy</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 105</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na <b>VZT rozvody - prostupy</b> DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změnový list vyčísluje náklady potřebné na realizaci dodatečných prostupů pro rozvody VZT (mezi místnostmi 1.15 a 1.48 a 1.47, dále pak mezi bazénovou halou a strojovnou VZT) a zapravení stavební spáry okolo protidešťové žaluzie a ŽB stěnou v prostoru CHUC a anglického dvorku. Dle PD jsou stavební otvory velikosti 2200x1600mm (5ks) a potrubí jimi prostupující 2000x1400mm, rozdíly bylo tedy nutno utěsnit.  Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 19.06.2023  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K _____ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU _____ NĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POK _____ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - _____ _____ S - SPORT, a	SPRÁVČÍ STAVBY: <b>OS Magistrát města Brna,</b> <b>Mgr. Martin Jelínek</b>




**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>		<b>105</b>	
<b>ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:105</b>	
<b>VZT rozvody – prostupy</b>		<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OS MMB</b>			
<b>OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky</b>			
<b>DATUM:</b>			
<b>ODESLÁNO:</b>	<b>POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	
_____	_____	_____	
<b>FAX:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>		
_____ Mail	_____ XXX		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na VZT rozvody – prostupy</b>			
<b>DOTČENÉ MÍSTO:</b>			
<b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b>			
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část</b>			
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Vícepráce:	69 082,81 Kč	14 507,39 Kč	83 590,20 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	69 082,81 Kč	14 507,39 Kč	83 590,20 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>		<b>DATUM:</b>	
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>			
<b>OD ADP:</b> <u>SOUHLASÍ</u>		<b>DATUM:</b>	
<b>SCHVÁLIL:</b>	<b>PODPIS:</b>	<b>DATUM:</b>	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>		
<b>BKOM</b>	<b>strát města Brna,</b>		
<b>– SPORT, a.s.;</b>			

### Položkový rozpočet

S:	011RTT02	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch
O:	01	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch
R:	ZL č. 105	VZT rozvody - prostupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>12 287,43</b>
324	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm 8*0,3	m	2,40000	3 220,80	7 729,92
				2,40000		
2	970053100R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 100 mm	m	2,40000	395,50	949,20
3	970054100R00	Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 100 mm	m	2,40000	620,00	1 488,00
4	971038591R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 1 m2, nad 15 cm 0,9*0,6*0,25	m3	0,13500	1 522,00	205,47
				0,13500		
5	971052551R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 1 m2, tl. 60 cm 0,9*0,6*0,3	m3	0,16200	11 820,00	1 914,84
				0,16200		
<b>Díl: M24</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>56 098,30</b>
6	M24-01	Zapravení otvorů EPS, perlínka a lepidlo, montáž L profilu k žaluziím pozink včetně dodávky L profilu	ks	5,00000	11 219,66	56 098,30
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>697,08</b>
340	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,63841	134,20	85,67
341	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,63841	109,80	70,10
342	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,46888	18,30	81,78
338	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,63841	146,40	93,46
339	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,38412	36,60	233,66
345	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	0,63841	207,40	132,41
<b>Celkem</b>						<b>69 082,81</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>14 507,39</b>
<b>Celkem s DPH</b>						<b>83 590,20</b>







**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>		<b>106</b>
<b>ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 106</b>
<b>Vnitřní zábradlí - náhrada Z/09 za vyzděnou příčku PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>		
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 16.10.2023 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP a VCP na <b>Vnitřní zábradlí - náhrada Z/09 za vyzděnou příčku</b>		
DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Změna vyčísluje méněpráce a vícepráce potřebné k realizaci záměny projektovaného prvku Z/09 – prosklené zábradlí za vyzděnou příčku opatřenou omítkou. Změna vznikla po provedení nových přízdivek a oprav stávajících omítek. Křivost původních stěn nebylo možné zjistit před zahájením stavebních prací, když se jednalo o původní konstrukce, které bylo nezbytné v celém rozsahu obnažit a nahradit novou skladbou. Daný prostor se nachází v jediné přístupové cestě do původně pronajatého části 50m bazénu. Skleněné zábradlí původně navržené, by muselo být ukotveno v takové vzdálenosti od hrany schodiště (cca 45cm), že by vznikla rovná rampa, která by v případě pohybu osob, zejména pak dětí, byla nebezpečná s ohledem na možnost pádu do prostoru schodiště. Bylo tedy nutno nahradit tenkostěnné skleněné zábradlí vyzděnou příčkou, která pokryla nově vzniklý půdorysný rozdíl.  Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu dokončení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 18.6.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POŘÍZENÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: <b>BKOM</b> [redacted]  [redacted] <b>EZ – SPOR</b>	SPRÁVCE STAVBY: <b>OS</b> [redacted] <b>Mgr. Martin Jelínek</b>	[redacted]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>		<b>106</b>	
<b>ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:	
Vnitřní zábradlí - náhrada Z/09 za vyžděnou příčku		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB			
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky			
DATUM: 16.10.2023			
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
		Mail _XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Vnitřní zábradlí - náhrada Z/09 za vyžděnou příčku			
DOTČENÉ MÍSTO:			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	34 227,91 Kč	7 187,86 Kč	41 415,77 Kč
Méněpráce:	-112 525,27 Kč	-23 630,31 Kč	-136 155,58 Kč
Rozdíl:	-78 297,36 Kč	-16 442,45 Kč	-94 739,81 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD ADP: <i>SOVHLAŠTĚ</i>	PO	DATUM: 18.6.2023	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR	STAVBY:		
BKQM	strát města Brna,		
- SPORT, a.s.;			

### Položkový rozpočet - ROZDÍLOVÝ

S:	011RTT02	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch
O:	01	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch
R:	ZL č. 106	Vnitřní zábradlí - náhrada Z/09 za vyzděnou příčku


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>9 875,04</b>	
1	274272110RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 150 mm výplň tvárnic betonem C 20/25 (5,5+0,45)*1,0	m2	5,95000	1 242,00	7 389,90	RTS 23/ I
89	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí, z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,06300	39 446,60	2 485,14	SoD
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>5 174,13</b>	
3	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm ((1,15*1,5)+(2,75*1,5)/2)-((0,8*0,45)*2)	m2	3,06750	1 276,00	3 914,13	RTS 23/ I
4	380932114R00	Vlepení výztuže D 10 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou 0,15*10	m	1,50000	840,00	1 260,00	RTS 23/ I
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 690,98</b>	
145	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30, XC1 (5,5+0,45)*0,15*0,08	m3	0,07140	3 528,20	251,91	SoD
146	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zařízení (5,5+0,45)*0,15*2	m2	1,78500	670,60	1 197,02	SoD
147	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,78500	m2	1,78500	135,60	242,05	SoD
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>3 400,05</b>	
8	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 4 mm 21,52-(5,95+1,15+2,75)*0,08	m2	20,73200	164,00	3 400,05	RTS 23/ I
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>4 686,64</b>	
182	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	2,40000	21,10	50,64	SoD
184	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká 2,4*1,0	m2	2,40000	232,80	558,72	SoD
183	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 3,608*2,0+5,95*2,0+2,4	m2	21,51600	189,50	4 077,28	SoD
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>269,28</b>	
271	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, včetně proškrabání spár zdiva do hl. 20mm 2,4*1,0	m2	2,40000	112,20	269,28	SoD
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>618,70</b>	
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	3,07048	201,50	618,70	SoD
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>909,78</b>	
500	T/04	Vnitřní parapet,MDF deska, tl.17mm,CPL,RAL, čelo,kotvení,doplňky,detaily,D+M (5,5+0,45)*0,16	m2	0,95200	940,60	895,45	SoD
516	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	8,95450	1,60	14,33	SoD
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-112 525,27</b>	
530	Z/09	Zábradlí skleněné,AL,nerez,bezp.sklo,v.1,0m, kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	-9,80000	11 235,00	-110 103,00	SoD
619	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-1 101,03000	2,20	-2 422,27	SoD
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>6 085,42</b>	
620	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr (5,95+1,15+2,3+1,15+2,3)*0,08	m2	1,02800	37,50	38,55	SoD
621	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm (5,95+1,15+2,3+1,15+2,3)	m	12,85000	224,70	2 887,40	SoD
623	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	12,85000	37,50	481,88	SoD
630	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	12,85000	80,30	1 031,86	SoD

### Položkový rozpočet - ROZDÍLOVÝ

S:	011RTT02	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch
O:	01	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch
R:	ZL č. 106	Vnitřní zábradlí - náhrada Z/09 za vyzděnou příčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
631	771579793R0X	Příplatek za spárovací hmotu - plošné, keram. dlažba, vodotěsná spárovací hmota	m2	1,02800	171,20	175,99	SoD
634	771.3.2	Dlažba keramická 60x60cm, protiskluzná, specifikace viz T.Z. a kniha standardů!!!	m2	1,13080	896,50	1 013,76	SoD
		12,85*0,08*1,1		1,13080			
636	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	56,29440	8,10	455,98	SoD
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>1 397,34</b>	
666	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	20,73200	19,10	395,98	SoD
668	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x	m2	20,73200	48,30	1 001,36	SoD
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>120,55</b>	
340	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,11040	134,20	14,82	SoD
341	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,11040	109,80	12,12	SoD
342	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,77280	18,30	14,14	SoD
338	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,11040	146,40	16,16	SoD
339	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,10400	36,60	40,41	SoD
345	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% přiměsí	t	0,11040	207,40	22,90	SoD

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-78 297,36</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>-16 442,45</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>-94 739,81</b>



### Položkový rozpočet - PŘÍPOČTOVÝ

S:	011RTT02	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch
O:	01	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch
R:	ZL č. 106	Vnitřní zábradlí - náhrada Z/09 za vyzděnou příčku


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>9 875,04</b>	
1	274272110RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 150 mm výplň tvárnic betonem C 20/25 (5,5+0,45)*1,0	m2	5,95000	1 242,00	7 389,90	RTS 23/ I
89	311361821R00	Výztuž nadzáklad, zdí, z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,06300	39 446,60	2 485,14	SoD
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>5 174,13</b>	
3	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm ((1,15*1,5)+(2,75*1,5)/2)-((0,8*0,45)*2)	m2	3,06750	1 276,00	3 914,13	RTS 23/ I
4	380932114R00	Vlepení výztuže D 10 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou 0,15*10	m	1,50000	840,00	1 260,00	RTS 23/ I
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 690,98</b>	
145	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30, XC1 ((5,5+0,45)*0,15*0,08)	m3	0,07140	3 528,20	251,91	SoD
146	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení (5,5+0,45)*0,15*2	m2	1,78500	670,60	1 197,02	SoD
147	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,78500	m2	1,78500	135,60	242,05	SoD
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>3 400,05</b>	
8	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tlušťka vrstvy 4 mm 21,52-(5,95+1,15+2,75)*0,08	m2	20,73200	164,00	3 400,05	RTS 23/ I
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>4 686,64</b>	
182	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	2,40000	21,10	50,64	SoD
184	612473181R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká 2,4*1,0	m2	2,40000	232,80	558,72	SoD
183	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 3,608*2,0+5,95*2,0+2,4	m2	21,51600	189,50	4 077,28	SoD
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>269,28</b>	
271	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, včetně proškrabání spár zdiva do hl. 20mm 2,4*1,0	m2	2,40000	112,20	269,28	SoD
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>618,70</b>	
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	3,07048	201,50	618,70	SoD
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>909,78</b>	
500	T/04	Vnitřní parapet,MDF deska, tl.17mm,CPL,RAL, čelo,kotvení,doplňky,detaily,D+M (5,5+0,45)*0,16	m2	0,95200	940,60	895,45	SoD
516	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	8,95450	1,60	14,33	SoD
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>6 085,42</b>	
620	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr (5,95+1,15+2,3+1,15+2,3)*0,08	m2	1,02800	37,50	38,55	SoD
621	771475014R00	Obklad soklíků keram,rovných, tmel,výška 10 cm (5,95+1,15+2,3+1,15+2,3)	m	12,85000	224,70	2 887,40	SoD
623	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	12,85000	37,50	481,88	SoD
630	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	12,85000	80,30	1 031,86	SoD
631	771579793R0X	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba, vodotěsná spárovací hmota	m2	1,02800	171,20	175,99	SoD
634a	771.3.2	Dlažba keramická 60x60cm, protiskluzná, specifikace viz T.Z. a kniha standardů!!!	m2	1,13080	896,50	1 013,76	SoD

### Položkový rozpočet - PŘÍPOČTOVÝ

S:	011RTT02	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch
O:	01	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch
R:	ZL č. 106	Vnitřní zábradlí - náhrada Z/09 za vyzděnou příčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		12,85*0,08*1,1		1,13080			
636	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	56,29440	8,10	455,98	SoD
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>1 397,34</b>	
666	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	20,73200	19,10	395,98	SoD
668	784195412R00	Malba tekutá mališská, bílá, 2 x	m2	20,73200	48,30	1 001,36	SoD
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>120,55</b>	
340	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,11040	134,20	14,82	SoD
341	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,11040	109,80	12,12	SoD
342	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,77280	18,30	14,14	SoD
338	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,11040	146,40	16,16	SoD
339	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,10400	36,60	40,41	SoD
345	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% přiměsí	t	0,11040	207,40	22,90	SoD

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>34 227,91</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>7 187,86</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>41 415,77</b>




**Položkový rozpočet - ODPOČTOVÝ**

S:	011RTT02	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch
O:	01	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch
R:	ZL č. 106	Vnitřní zábradlí - náhrada Z/09 za vyzděnou příčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-112 525,27</b>	
530	Z/09	Zábradlí skleněné,AL, nerez, bezp.sklo, v.1,0m, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	-9,80000	11 235,00	-110 103,00	SoD
619	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-1 101,03000	2,20	-2 422,27	SoD

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-112 525,27</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>-23 630,31</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>-136 155,58</b>









**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>			<b>107</b>
<b>ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:107</b>	
<b>HI stěrka - narovnaní VV</b>		<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OS MMB			
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky			
DATUM: <i>16.10.2023</i>			
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:
_____	_____	_____	Mail: <u>XXX</u>
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na <b>HI stěrka - narovnaní VV</b>			
DOTČENÉ MÍSTO:			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	532 041,45 Kč	111 728,70 Kč	643 770,15 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	532 041,45 Kč	111 728,70 Kč	643 770,15 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ:			
OD ADP: <i>Souhlas</i>	PODPIS: _____	DATUM: <i>7.9.2023</i>	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____	[REDACTED]	
BKOM: _____	magistrát města Brna,		
<i>Z – SPORT, a.s.</i>	<i>áš Fiala</i>		

### Položkový rozpočet

Stavba :	<b>STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>	<b>ZL 107</b>
Objekt :	<b>SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>	
Rozpočet :	<b>HI stěrka - narovnání VV</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						
355	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, systémová, proti vlhkosti, pásky, rohy, detaily, doplňky, D+M	m2	745,95000	682,20	508 887,09
		SoD		-4 061,05		
		Skutečnost viz podrobný výpočet (Příloha č. 1)		4 807,00		
360	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	%	4,55000	5 088,87	23 154,36
<b>Vícepráce bez DPH</b>						<b>532 041,45</b>

DPH 21%	111 728,70
Cena s DPH	643 770,15





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>		<b>108</b>
<b>ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Vstupní prostory 1+2.NP - oprava omítek		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 108</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 16.10.2023 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na <b>Vstupní prostory 1+2.NP - oprava omítek</b> DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změnový list vyčísluje náklady potřebné k realizaci oprav původních omítek ve vstupních prostorách 1. a 2.NP stávající budovy navazující na nově zrekonstruované povrchy. Během provádění prací došlo na některých površích ke zhoršení stavu a to z důvodu vibrací během provádění výstavby, proto bylo nutno opravit větší rozsah omítek než původně projekt uvažoval.  Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do končícího termínu výstavby.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 13.07.2023  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PO PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: <b>BKOM</b> _____  STAREZ – SPORT, _____	SPRÁVCE STAVBY: <b>OS Magistrát města Brna,</b> <b>Mgr. Martin Jelínek</b>	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>				<b>108</b>
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vstupní prostory 1+2.NP - oprava omítek		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:108 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OS MMB				
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky				
DATUM: 16.10.2023				
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____	OSOBNĚ: _____
Mail _____ _XXX				
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Vstupní prostory 1+2.NP - oprava omítek				
DOTČENÉ MÍSTO:				
ODKAZ NA VÝKRESY:				
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část				
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>				
	Cena bez DPH		DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	79 065,21 Kč		16 603,69 Kč	95 668,90 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	79 065,21 Kč		16 603,69 Kč	95 668,90 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:		
VYJÁDŘENÍ:				
OD ADP: <u>SOUHLASÍ</u>	PO <u></u>		DATUM: <u>13.7.2023</u>	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____				
STAVEBNÍ DOZOR 		SPRÁVCE STAVBY: sta Brna,		
- SPORT, a.s.; M 				

### Položkový rozpočet

Stavba : <b>STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY</b>	ZL 108
Objekt : <b>SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>	
Rozpočet : <b>Vstupní prostory 1+2.NP - oprava omítek</b>	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Stěny a schodiště</b>						
N1	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	69,16000	42,20	2 918,55
N2	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFÍ UNI Putzgrund	m2	69,16000	61,90	4 281,00
183	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	69,16000	189,50	13 105,82
N3	602016141RU3	Štuk na stěnách vnitřní PROFÍ Feinputz, ručně, 2x nanášený, celková tloušťka vrstvy 6 mm	m2	69,16000	278,50	19 261,06
666	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	69,16000	19,10	1 320,96
667	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x	m2	69,16000	48,30	3 340,43
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	0,85551	201,50	172,39
<b>Díl: 1 Sloupy</b>						
N4	613442142R00	Omítka sloupů/pilířů sádrová s plochami oblémi	m2	16,66000	1 540,00	25 656,40
182	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	16,66000	21,10	351,53
N5	Pol_1	Strukturovaná stěrka sloupů	m2	16,66000	499,20	8 316,67
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	1,68934	201,50	340,40

<b>Vícepráce bez DPH</b>	<b>79 065,21</b>
DPH 21%	16 603,69
<b>Cena s DPH</b>	<b>95 668,90</b>





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>		<b>109</b>
<b>ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 109</b>
<b>Stojany na kola - změna provedení</b>		<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 16.10.2023 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____ XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP a VCP na <b>Stojany na kola - změna provedení</b> DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změna vyčísluje náklady nutné k realizaci změny technického provedení venkovních stojanů na kola v prostoru vstupní terasy. Původně navržený typ vyžadoval provedení pomocných kotevních prvků v konstrukci střešního pláště, které není technicky proveditelné bez zásahu do navržených izolačních vrstev. Nově navržený způsob lze provést bez nutnosti kotvení k podkladovým konstrukcím.  Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu dokončení.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 17.07.2023  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA ZMĚNU. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKYNU. ZHOTOVITEL NEBUDUJE PROVÁDĚT PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: <b>BKOM - _____</b>  _____ - SPORT, _____	SPRÁVCE STAVBY: <b>OS Magistrát města Brna,</b> <b>Mgr. Martin Jelínek</b>  _____	



## PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>		<b>109</b>
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stojany na kola - změna provedení	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:109 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: <u>16.10.2023</u>		
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
		FAX: _____ Mail
OSOBNĚ: _____ _XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na <b>Stojany na kola - změna provedení</b>		
DOTČENÉ MÍSTO:		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>		
	Cena bez DPH	DPH
	Cena s DPH	
Vícepráce:	77 659,33 Kč	16 308,46 Kč
		93 967,79 Kč
Méněpráce:	-79 084,81 Kč	-16 607,81 Kč
		-95 692,62 Kč
Rozdíl:	-1 425,48 Kč	-299,35 Kč
		-1 724,83 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: _____	
VYJÁDRĚNÍ:		
OD ADP: <u>SOUHLASÍ!</u>	PODPIS: _____	DATUM: <u>17.7.2023</u>
SCHVÁLIL: _____		
PODPIS: _____		
DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:	
_____	_____ města Brna,	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
AREZ – SPORT,	_____	

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY</b>	<b>ZL 109</b>
Objekt :	<b>SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>	
Rozpočet :	<b>Stojany na kola - změna provedení</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
N1	Pol_1	Stojan na kola pro 6 kol, s madlem, pozink	kus	3,00000	25 329,20	75 987,60
619	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,20000	759,88	1 671,73

<b>Vícepráce bez DPH</b>						<b>77 659,33</b>
DPH 21%						16 308,46
Cena s DPH						93 967,79






### Položkový rozpočet

Stavba :	<b>STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY</b>	<b>ZL 109</b>
Objekt :	<b>SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>	
Rozpočet :	<b>Stojany na kola - změna provedení</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
554	OS/08	Stojany na kola, ocel, žár. pozink, guma., kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-16,00000	4 836,40	-77 382,40
619	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,20000	-773,82	-1 702,41

<b>Vícepráce bez DPH</b>						<b>-79 084,81</b>
DPH 21%						-16 607,81
Cena s DPH						-95 692,62




### Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	<b>ZL 109</b>
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Stojany na kola - změna provedení	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
554	OS/08	Stojany na kola, ocel, žár. pozink, guma., kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-16,00000	4 836,40	-77 382,40
N1	Pol_1	Stojan na kola pro 6 kol, s madlem, pozink	kus	3,00000	25 329,20	75 987,60
619	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,20000	-13,95	-30,69

<b>Vícepráce bez DPH</b>						<b>-1 425,48</b>
DPH 21%						-299,35
Cena s DPH						-1 724,83





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b> <b>ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>	<b>110</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Přístřešek nad CHUC - změna technického provedení</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 110</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>

KOMU: OS MMB  
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky  
DATUM: 16.10.2023  
ODESLÁNO: \_\_\_\_\_ KURÝR: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_ OSOBNĚ: \_\_\_\_\_  
MAIL \_\_\_\_\_ XXX \_\_\_\_\_

**PŘEDMĚT ZMĚNY:** Uplatnění MNP a VCP na **Přístřešek nad CHUC – změna technického provedení**  
**DOTČENÉ MÍSTO:**  
**ODKAZ NA VÝKRESY:**  
**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:** viz. rozpočtová část  
**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:**

**POPIS ZMĚNY:**

Změna vyčísluje méněpráce a vícepráce potřebné k realizaci změny technického provedení opláštění prostoru CHUC a s tím spojené narovnání VV. Jedná se především o změnu materiálu z cementovláknité desky na cementotřískovou. Dále pak o změnu dimenze střešních desek z 10mm na 24mm – touto změnou dojde ke zvýšení únosnosti stropní konstrukce, která v původním návrhu nebylo pochozí a bylo tedy problematické provedení jejího kotvení.

Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu stavby.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí \_\_\_\_\_

DATUM: 14.09.2023

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKYNU. ZHOTOVITEL NENÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

BKOM \_\_\_\_\_

SPRÁVCE STAVBY:

OS \_\_\_\_\_  
Mgr. Martin Jelínek


\_\_\_\_\_  
- SPORT, a.s.



## Položkový rozpočet

Stavba : <b>STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY</b>	<b>ZL 110</b>
Objekt : <b>SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>	
Rozpočet : <b>Přístřešek nad CHUC</b>	
<b>Rozdílový rozpočet</b>	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 763 Dřevostavby</b>						
401	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	1,15625	848,40	980,96
		SoD: -16,0		-16,00000		
		skutečnost: 2,657*6,457		17,15625		
402	59590601R	Deska fasádní cementovláknitá tl. 10 mm	m2	-17,60000	1 061,70	-18 685,92
N3	595907484R	Deska cementotřísková Cetris PD tl. 24 mm	m2	18,87187	964,00	18 192,49
		17,156249*1,1		18,87187		
406	763612232R00	M.obložení stěn z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubo.	m2	-8,80000	317,50	-2 794,00
		W/20:8,8		-8,80000		
408	59590601R	Deska fasádní cementovláknitá tl. 10 mm	m2	-9,68000	2 291,10	-22 177,85
		W/20:8,8*1,1		-9,68000		
409	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 24 m	%	-9,10000	11,30	-102,83
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
209	62.1	Fasádní AL falcovaný plech,nosný rošt 40mm, poj.folie,kotvení,spáry,lišty,doplňky,detaily,D+M	m2	-7,64375	6 096,00	-46 596,31
		W/20:8,8		-8,80000		
		R/07		1,15625		
<b>Díl: 712 Živičné krytiny</b>						
362	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolace, za studena ALP, 1x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	-5,50000	54,90	-301,95
		R/07:				
		lemy:0,5*11		-5,50000		
370	712871801RT1	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	-5,50000	320,00	-1 760,00
		R/07:				
		lemy:0,5*11		-5,50000		
377	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	4,25000	-20,62	-87,63
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						
488	D/204	Dveře GP01 900/2100,DTD,HPL,bezfalč,samozav., ocel.zárubeň+RAL,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,00000	16 098,20	-16 098,20
516	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,60000	-160,98	-257,57
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						
538	Z/17	Konstrukce opláštění schodiště,jekly,cement.desky, dveře 0,9x1,2m,žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	1,11975	4 066,00	4 552,90
		SoD: -40,14		-40,14000		
		skutečnost: 41,25975		41,25975		
619	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,20000	45,53	100,16
<b>Vícepráce bez DPH</b>						<b>-85 035,75</b>
DPH 21%						-17 857,50
Cena s DPH						-102 893,25



**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY</b>	<b>ZL 110</b>
Objekt :	<b>SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>	
Rozpočet :	<b>Přístřešek nad CHUC</b>	
		<b>Odpočet</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 763 Dřevostavby</b>						
402	59590601R	Deska fasádní cementovláknitá tl. 10 mm	m2	-17,60000	1 061,70	-18 685,92
406	763612232R00	M.obložení stěn z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubo. W/20:8,8	m2	-8,80000	317,50	-2 794,00
				-8,80000		
408	59590601R	Deska fasádní cementovláknitá tl. 10 mm W/20:8,8*1,1	m2	-9,68000	2 291,10	-22 177,85
				-9,68000		
409	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 24 m	%	-9,10000	11,30	-102,83
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
209	62.1	Fasádní AL falcovaný plech,nosný rošt 40mm, poj.folie,kotvení,spáry,lišty,doplňky,detaily,D+M W/20:8,8 R/07	m2	-7,64375	6 096,00	-46 596,31
				-8,80000		
				1,15625		
<b>Díl: 712 Živičné krytiny</b>						
362	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolace, za studena ALP, 1x nátěr - včetně dodávky ALP R/07: lemy:0,5*11	m2	-5,50000	54,90	-301,95
				-5,50000		
370	712871801RT1	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - folie ve specifikaci R/07: lemy:0,5*11	m2	-5,50000	320,00	-1 760,00
				-5,50000		
377	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	4,25000	-20,62	-87,63
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						
488	D/204	Dveře GP01 900/2100,DTD,HPL,bezfalc,samozav., ocel.zárubeň+RAL,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,00000	16 098,20	-16 098,20
516	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,60000	-160,98	-257,57
<b>Vícepráce bez DPH</b>						<b>-108 862,26</b>
DPH 21%						-22 861,07
Cena s DPH						-131 723,33




### Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	<b>ZL 110</b>
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Příštěšek nad CHUC	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 763 Dřevostavby</b>						
401	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	1,15625	848,40	980,96
		SoD: -16,0		-16,00000		
		skutečnost: 2,657*6,457		17,15625		
N3	595907484R	Deska cementotřísková Cetris PD tl. 24 mm	m2	18,87187	964,00	18 192,49
		17,156249*1,1		18,87187		
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						
538	Z/17	Konstrukce opláštění schodiště,jekly,cement.desky, dveře 0,9x1,2m,žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	1,11975	4 066,00	4 552,90
		SoD: -40,14		-40,14000		
		skutečnost: 41,25975		41,25975		
619	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,20000	45,53	100,16

<b>Vícepráce bez DPH</b>						<b>23 826,51</b>
DPH 21%						5 003,57
Cena s DPH						28 830,08





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>		<b>111</b>
<b>ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 111</b>
<b>Opěrná stěna - finální povrchy</b>		<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 16.10.2023		
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
		FAX: _____
		OSOBNĚ: _____
		MAIL: _____
		XXX: _____
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Uplatnění VCP na <b>Opěrná stěna - finální povrchy</b>		
DOTČENÉ MÍSTO:		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
Změnový list vyčísluje náklady potřebné k realizaci finálních povrchů na staticky sanované opěrné zdi a na navazující atice lávky. Daná změna navazuje na práce související se statickými pracemi dotčené opěrné zdi, které jsou samostatně uvedeny v ZL116. Provedením dojde k povrchovému sjednocení všech dotčených ploch, zapravení koruny nadbetonované atiky. Provedení prací je pro dokončení povrchu nezbytné.		
Změna má dopad do ceny díla a do termínu výstavby		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 30.09.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU A OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPROVÁZEJÍCÍ STAVBY: _____	
BKOP: _____	OS: _____	
	Mgr. Martin Jelínek	
STAREZ – SPORT		





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>		<b>111</b>	
<b>ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:111</b>	
<b>Opěrná stěna - finální povrchy</b>		<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OS MMB			
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky			
DATUM: 16.10.2023			
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
		FAX: _____	
		OSOBNĚ: _____	
		Mail: _____	
		_XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na <b>Opěrná stěna - finální povrchy</b>			
DOTČENÉ MÍSTO:			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	193 354,74 Kč	40 604,50 Kč	233 959,24 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	193 354,74 Kč	40 604,50 Kč	233 959,24 Kč
PODPIS NAVRHO VATELE:		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ:			
OD ADP: <u>SOUHRAVA</u>	PO	DATUM: <u>30.9.2023</u>	
SCHVÁLIL: _____			DATUM: _____
PODPIS: _____		DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
BKOM	nĚsta Brna		
AREZ – SPORT, a.s.			

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY</b>	<b>ZL 111</b>
Objekt :	<b>SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>	
Rozpočet :	<b>Opěrná stěna - finální povrchy</b>	
		<b>Rozdílový rozpočet</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>						
N1	Pol_1	Vyrovnaní ploch rychletvrdnoucí cementovou maltou Planitop Fast 330, provedení vyspádování včetně přebroušení lokálních nerovností a penetrace podkladu	m2	7,17000	2 048,60	14 688,46
		atika: (17,1+6,8)*0,3		7,17000		
182	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	71,00000	21,10	1 498,10
		zateplení žb stěny u vtupu		23,00000		
		zateplení atiky nad schody		6,00000		
		zateplení stříkaného betonu		42,00000		
N5	713131131RT4	Montáž tepelné izolace stěn lepením lepidlo PCI Multicret® Super šedá	m2	110,02000	242,50	26 679,85
		zateplení žb stěny u vtupu		23,00000		
		zateplení atiky nad schody		6,00000		
		zateplení stříkaného betonu		42,00000		
		+ vyrovnání překladu EPS 80mm		7,02000		
		+ podlepy EPS 20mm		12,00000		
		+ podlepy EPS 10mm		20,00000		
N4	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	75,50000	297,00	22 423,50
		zateplení žb stěny u vtupu		23,00000		
		zateplení atiky nad schody		6,00000		
		zateplení stříkaného betonu		42,00000		
		pás kolem schodiště		4,50000		
N3	602021187R00	Stěrka na stěnách silikonová Baumit	m2	71,00000	439,50	31 204,50
N10	622311352RT3	Zatepl.system Baumit, ostění, EPS F plus tl. 20 mm		1,29000	2 485,00	3 205,65
		zapravení zespodu na atice: 0,2*6,45		1,29000		
197	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	35,00000	31,80	1 113,00
		zakrytí okolních konstrukcí				
N5	713133113R00	Montáž základací lišty pro izolaci, beton	m	18,00000	128,00	2 304,00
N6	55392753.AR	Lišta soklová š. 50 mm / 2 m základová lišta pro zateplení AL	m	18,00000	71,30	1 283,40
N11	5646465	Vytvoření otvoru pro vestavěná svítilna	ks	2,00000	500,00	1 000,00
N7	28375929R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F II. 10 mm	m2	22,00000	28,40	624,80
N8	28375930R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F II. 20 mm	m2	13,20000	56,70	748,44
N9	28375943R	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F II. 30 mm	m2	78,10000	110,50	8 630,05
N10	28375936R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F II. 80 mm	m2	7,72200	227,00	1 752,89
230	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté	m2	252,90	40,70	10 293,03
		stavěno 2x: (52,5+52,35+21,6)*2		252,90000		
231	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	126,45	30,00	3 793,50
232	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté	m2	252,90	26,80	6 777,72
N13	7777444458	Dodatečné osazení okapnice vč. zapravení navazujících povrchových úprav	kpl	1,00000	4 870,00	4 870,00
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	1,31750	201,50	265,48
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						
N1	764001001	Atika u schodiště - ochranná geotextilie, závětrná lišta (RAL 7016), vnější L, vnitřní L podtmelené, spojovací materiál, PVC fólie tl. 1,5mm (RAL 7016)	MB	23,90000	2 057,15	49 165,89
428	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2,10000	491,66	1 032,48
<b>Vícepráce bez DPH</b>						<b>193 354,74</b>

DPH 21%	40 604,50
Cena s DPH	233 959,24

