



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		122
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 122
Boční vstup - zateplená fasáda		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 16. 10. 2023		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
		MAIL XXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Boční vstup – zateplená fasáda		
DOTČENÉ MÍSTO:		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
<p>Změna vyčísluje náklady potřebné k realizaci zateplení vnější stěny u bočního vstupu do stávající budovy v 1.NP (v místě rampy pro invalidy). Daná změna vznikla po odbourání původní omítky, kdy byla zjištěna nedostatečná tepelná izolace obvodové stěny. Výše uvedené nebylo možno zjistit dříve, neboť se jedná o část venkovního prostoru vyhrazeného pro přístup veřejnosti k části vstupního schodiště a provedení sond by mohlo narušit stávající stěnu. Vzhledem k tomu, že stěna přímo sousedí s vnitřními prostory šaten, bylo přistoupeno k zaizolování dané části obvodového zdiva a tím ke snížení spotřeby na vytápění daných prostor.</p> <p>Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu dokončení díla.</p>		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 05.08.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PO UPLATNĚNÍ PŘÍKAZU KE ZMĚNĚ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPROVÁZENÍ STAVBY:	
BKOM - [redacted]	OS Magistrát města Brna,	
[redacted] SPORT [redacted]	Mgr. Martin Jelínek	

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 122
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Boční vstup - zateplená fasáda	
		Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:						
N2	622311520RT1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 60 mm, s omítkou GranoporTop K2, lepidlo StarContact (6,35*0,8)+(0,6*0,5) -(0,8*0,15)+(0,5*0,6)	m2	4,96000	1 583,00	7 851,68
				5,38000		
				-0,42000		
N3	622311130RT1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 60 mm, s omítkou GranoporTop K2, lepidlo ProContact (4,43*2,8)+(1,77*0,2)+(1*0,2)+(2,3*1)+(0,6*0,6)+(0,3*0,15) (0,3*0,15)+(0,6*0,6)+(1*2,3)	m2	12,95800	1 392,00	18 037,54
				15,66300		
				-2,70500		
N4	622311553RT1	Zateplovací systém Baumit, ostění, XPS tl. 30 mm, s omítkou GranoporTop K2, lepidlo ProContact (2,6+1,77+2,6)*0,24	m2	1,67280	1 392,00	2 328,54
				1,67280		
202	622311135RT3	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 160 mm, s omítkou silikonou probarvenou (0,3*0,15)+(0,6*0,6)+(1*2,3)	m2	2,70500	1 826,30	4 940,14
				2,70500		
N5	622311525RT1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 160 mm, s omítkou GranoporTop K2, lepidlo StarContact (0,8*0,15)+(0,5*0,6)	m2	0,42000	2 330,00	978,60
				0,42000		
197	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	4,68000	31,80	148,82
229	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	22,71580	53,50	1 215,30
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	0,28086	201,50	56,59
Vícepráce bez DPH						35 557,21

DPH 21%	7 467,01
Cena s DPH	43 024,22





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	123
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bazénová hala - tribuny – vyspádování	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 123 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 16. 10. 2023 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Bazénová hala - tribuny – vyspádování DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list vyčísluje náklady potřebné k provedení vyspádování tribuny v bazénové hale pro snadnější odtok odkapávající vody z daných ploch. Tímto dojde k zamezení vzniku hromadění vody a tím ke zvýšenému riziku případného uklouznutí uživatelů daných prostor. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 08.08.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA OZNÁMENÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PO [redacted] PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [redacted] STAREZ – SPORT, a.s.; [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města B [redacted]

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY	ZL 123
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Bazénová hala - tribuny - vyspádování	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů				
N1	Pol_1	Vyrovnání ploch tribuny v bazénové hale rychletvrdnoucí cementová maltou Planitop Fast 330, provedení vyspádování směrem k bazénům, včetně přebroušení lokálních nerovností a penetrace podkladu	m2	78,88000	2 048,60	161 593,57
Vícepráce bez DPH						161 593,57

DPH 21%	33 934,65
Cena s DPH	195 528,22




Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 124
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Místnost 1.15 Zázemí - změna provedení podhledu	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Místnost 1.15 Zázemí - změna provedení podhledu						
111	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-31,91600	836,60	-26 700,93
		lem: -16,7		-16,70000		
		čela:-0,4*38,04		-15,21600		
189	611475111RT2	Omítka vnitřní stropů vápenocem. jednovrstvá, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	-41,32300	258,60	-10 686,13
		'-((1,205*19,22)+(0,945*19,22))		-41,32300		
115	311.2	Podhled metalický AKU,děrov. kazety 1200/600/40mm, závěs,nástřík,lišty,kotvy,doplňky,detaily,D+M	m2	14,47000	2 983,50	43 171,25
		navýšení plochy podhledu: 14,47		14,47000		
112	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	55,59900	883,40	49 116,16
		lem: (19,22*1,275*2)+(1,22*5,4)		55,59900		
113	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	6,58800	146,30	963,82
		lem:(1,22*5,4)		6,58800		
N1	416093113R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD,1xRBI 12,5 mm	m2	9,18800	1 594,00	14 645,67
		čela zakrytí oplechování 1 deska:(0,2*19,22)+(0,2*7,5)		5,34400		
		čela zakrytí oplechování 2 desky:(0,2*19,22)		3,84400		
N2	416093113R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD,1xRBI 12,5 mm	m2	17,04000	1 124,00	19 152,96
		čela pro VZT:0,4*42,6		17,04000		
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	0,05591	201,50	11,26
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
N1	Pol_1	AL L-profil 35-15/35/2mm RAL 7021	mb	45,94000	962,70	44 226,44
		strana k bazénu: 19,22		19,22000		
		strana k ulici: 19,22+7,5		26,72000		
619	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,20000	442,26	972,98

Vícepráce bez DPH	134 873,49
DPH 21%	28 323,43
Cena s DPH	163 196,92




Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 124
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Místnost 1.15 Zázemí - změna provedení podhledu	
		Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Místnost 1.15 Zázemí - změna provedení podhledu						
115	311.2	Podhled metalický AKU,děrov. kazety 1200/600/40mm, závěs,nástřík,lišty,kotvy,doplňky,detaily,D+M	m2	14,47000	2 983,50	43 171,25
		navýšení plochy podhledu: 14,47		14,47000		
112	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	55,59900	883,40	49 116,16
		lem: (19,22*1,275*2)+(1,22*5,4)		55,59900		
113	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	6,58800	146,30	963,82
		lem:(1,22*5,4)		6,58800		
N1	416093113R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD,1xRBI 12,5 mm	m2	9,18800	1 594,00	14 645,67
		čela zakrytí oplechování 1 deska:(0,2*19,22)+(0,2*7,5)		5,34400		
		čela zakrytí oplechování 2 desky:(0,2*19,22)		3,84400		
N2	416093113R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD,1xRBI 12,5 mm	m2	17,04000	1 124,00	19 152,96
		čela pro VZT:0,4*42,6		17,04000		
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	1,07717	201,50	217,05
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
N1	Po_1	AL L-profil 35-15/35/2mm RAL 7021	mb	45,94000	962,70	44 226,44
		strana k bazénu: 19,22		19,22000		
		strana k ulici: 19,22+7,5		26,72000		
619	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,20000	442,26	972,98

Vícepráce bez DPH	172 466,33
DPH 21%	36 217,93
Cena s DPH	208 684,26




Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 124
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Místnost 1.15 Zázemí - změna provedení podhledu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Místnost 1.15 Zázemí - změna provedení podhledu						
111	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-31,91600	836,60	-26 700,93
		lem: -16,7		-16,70000		
		čela:-0,4*38,04		-15,21600		
189	611475111RT2	Omítka vnitřní stropů vápenocem. jednovrstvá, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	-41,32300	258,60	-10 686,13
		'-((1,205*19,22)+(0,945*19,22))		-41,32300		
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	-1,02126	201,50	-205,78

Vícepráce bez DPH	-37 592,84
DPH 21%	-7 894,50
Cena s DPH	-45 487,34





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		125
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zesílení stávající opěrné stěny – HULK		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 125 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 16.10.2023 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL _____ XXX _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Zesílení stávající opěrné stěny - HULK DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list vyčísluje náklady potřebné k realizaci zesílení stávající opěrné stěny u horního schodiště směrem k fitness HULK. Při provádění zemních prací a odkopu původní části svahu, bylo zjištěno, že opěrná stěna je pod úroveň terénu v havarijním stavu a je nutné ji staticky zajistit. Výše uvedené skutečnosti nebylo možno zjistit v průběhu přípravy projektové dokumentace, neboť se zídka nacházela pod úroveň původního terénu a zjištění jejího skutečného stavu bylo možné až po provedení kompletního odkopu původní části svahu v daném místě. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá vliv na termín POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 06.09.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POČÍNÁJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOMI _____ _____ – SPORT, a.s.	SPRÁVCE STAVBY: OS _____ Mgr. Martin Jelínek _____	

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 125
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Zesílení stávající opěrné stěny - HULK	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:						
N1	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni práce	hod	80,00000	482,50	38 600,00
				zesílení stávající opěrné stěny - HULK (2 pracovníci, 5 dnů, 8 hod/den)	80,00000	
N2	589222293R	Beton C 20/25 - X0 - Dmax 8 mm - S4 - portlandský CEM I	m3	0,37600	3 695,00	1 389,32
N3	595155110R	Tvárnice BEST ztracené bednění 20 - 200 x 500 x 200 mm	ks	26,00000	61,80	1 606,80
N4	13285291R	Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 10 mm	t	0,01159	32 140,00	372,63
Vícepráce bez DPH						41 968,75

DPH 21%	8 813,44
Cena s DPH	50 782,19




Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 126
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	VZT - prokabelování jednotky 3.01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1 VZT - prokabelování jednotky 3.01						
N1	Pol_1	Kabeláž včetně drátovaného žlabu 100x50	kpl	1,00000	20 830,94	20 830,94
N2	Pol_2	Kotvicí a spojovací materiál	kpl	1,00000	581,23	581,23
		Spojovací, tesnicí, montážní, závěsný a pomocný materiál	ks	1,00000	324,85	324,85
		Doprava	kpl	1,00000	768,20	768,20
		Přesuny	kpl	1,00000	384,10	384,10
		Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení	kpl	1,00000	576,15	576,15
Vícepráce bez DPH						23 465,47

DPH 21%	4 927,75
Cena s DPH	28 393,22




Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 127
Objekt :	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	VZT - změna barevného provedení mřížek	
		Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		VZT - změna barevného provedení mřížek				
N1	Pol_1	Stěnová mřížka - lakování do prostředí C5, příplatek za odstín RAL 7037				
		200x100 RAL 7037	ks	8,00000	261,56	2 092,48
		300x100 RAL 7037	ks	4,00000	310,05	1 240,20
		500x150 RAL 9003/7037	ks	2,00000	503,75	1 007,50
		300x200 RAL 9003/7037	ks	2,00000	368,16	736,32
		180x180 RAL 9003/7037	ks	2,00000	368,16	736,32
		200x200 RAL 7037	ks	2,00000	290,55	581,10
		400x200 RAL 7037	ks	4,00000	571,48	2 285,92
		300x200 RAL 7037	ks	2,00000	368,16	736,32
		500x100 RAL 7037	ks	2,00000	600,60	1 201,20
		Spojovací, tesnící, montážní, závěsný a pomocný materiál	ks	1,00000	161,08	161,08
		Doprava	kpl	1,00000	380,92	380,92
		Přesuny	kpl	1,00000	190,46	190,46
		Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení	kpl	1,00000	285,69	285,69
Vícepráce bez DPH						11 635,51


DPH 21%	2 443,46
Cena s DPH	14 078,97



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 128
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Stávající budova - oprava soklové části ul.Sportovní	
		Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:						
N1	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	13,60000	646,00	8 785,60
		řezání betonu pro napojení HI		13,60000		
N2	120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,50560	8 055,00	4 072,61
		pod fasádou: 0,1*0,085*13,6+0,15*0,13*13,6		0,38080		
		před vstupem: 0,15*0,13*6,4		0,12480		
N5	632477123R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 10 mm + penetrace	m2	2,50000	758,00	1 895,00
349	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	1,36000	42,70	58,07
		13,6*0,1		1,36000		
350	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	6,12800	54,90	336,43
		13,6*0,3+6,4*0,32		6,12800		
N3	711141559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	1,36000	601,00	817,36
		13,6*0,1		1,36000		
N4	711142559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	6,12800	645,00	3 952,56
		13,6*0,3+6,4*0,32		6,12800		
356	711132311R00	Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	7,00000	100,30	702,10
		(13,6+6,4)*0,35		7,00000		
357	28323110R	Fólie novová š. 8mm, tl. 0,6 mm š. 2000 mm	m2	8,05000	55,10	443,56
		7*1,15		8,05000		
360	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	%	4,55000	82,05	373,33
338	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,16288	146,40	170,25
339	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,62880	36,60	425,61
340	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,16288	134,20	156,06
341	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,16288	109,80	127,68
342	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,14016	18,30	148,96
345	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% přiměsí	t	1,16288	207,40	241,18
Vícepráce bez DPH						22 706,36
DPH 21%						4 768,34
Cena s DPH						27 474,70





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		129
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 129
Fasáda Pse04 – změna zadání PBR		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 16.10.2023		
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
		FAX: _____
		OSOBNĚ: _____
		MAIL: _____
		XXX: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Fasáda Pse04 – změna zadání PBR		
DOTČENÉ MÍSTO:		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Změna vyčísluje náklady potřebné k realizaci změny zadání PBR týkající se prosklené fasády Pse04 na hlavní bazénové hale. Původně navržené zasklení je nahrazeno novým zasklením s požární odolností EI15 DP1, které uvažoval projekt PBR.		
Změna má dopad do ceny díla a má dopad do termínu výstavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 29.08.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA OZNÁMENÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKYNY K PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
BKOM _____	OS Magistrát města Brna,	
	Mgr. Martin Jelínek	
REZ – SPOR		



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		129	
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:129	
Fasáda Pse04 - zajištění PBŘ		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB			
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky			
DATUM: 16.10.2023			
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
		FAX: _____	
		OSOBNĚ: _____	
		Mail: _____	
		XXX: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Fasáda Pse04 - zajištění PBŘ			
DOTČENÉ MÍSTO:			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	206 439,74 Kč	43 352,35 Kč	249 792,09 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	206 439,74 Kč	43 352,35 Kč	249 792,09 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ:			
OD ADP: <u>SOUHLASÍ</u>	PO: _____	DATUM: <u>29.8.2023</u>	
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
BKOM _____	OS Magistrát města Brna, Mgr. Martin _____		
_____	_____		
_____	_____		
REZ – SPORT, a	_____		

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 129
Objekt :	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Fasáda Pse04 - zajištění PBR	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
N1	Pse/04	Výroba a dodávka 2ks izolačních skel nových s PO EI 15 (rozměry: 2421x1703mm, 2421x1872 mm)	kpl	1,00000	203 188,72	203 188,72
		Výpočet příplatku / nákladu na protipožární sklo Pse/04:				
		původní položka č. 513 - částka 1.116.630,60 Kč, výměra 81,53m2				
		z dané částky a plochy vychází JC 13.695,95 Kč/m2				
		Z této částky je nutno uvažovat minimálně 40% na hliníkové profily což činí 5.478,38 Kč/m2 a zbývající částka ve výši 8.217,57 Kč je cena za skla				
		Dle předložené CN dodavatele povýšené o 10% vychází 249.830,- * 1,1 = 274.813,- Kč za výměnu 2ks skel za skla s PO ve výměře 8,83m2				
		Z dané celkové částky za nová skla a výměry měněných skel činí JC za m2 = 31.228,75,-Kč				
		Cenový rozdíl činí skel: 31.228,75 - 8.217,57 = 23.011,18 Kč/m2				
		Cenový nárůst pro výměru 8,8m2 činí: 23.011,18 * 8,8 = 203.188,72 Kč				
516	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,60000	2 031,89	3 251,02
Vícepráce bez DPH						206 439,74

DPH 21%	43 352,35
Cena s DPH	249 792,09





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		130
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 130
Venkovní oplocení Z-16 _změna zadání		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 16. 10. 2023		
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
		FAX: _____
		OSOBNĚ: _____
		MAIL: _____
		XXX: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Venkovní oplocení Z-16 _změna zadání		
DOTČENÉ MÍSTO:		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Změna vyčísluje náklady potřebné k realizaci změny zadání provedení venkovního oplocení (prvek Z/16). Změna vznikla po zpracování výrobní dokumentace, kdy byla z důvodu většího zabezpečení přístupu na střechu odstraněna horní vyztužující příčka, která by ovšem dle původní PD umožňovala snazší překonání oplocení.		
Změna má dopad do ceny díla a má dopad do termínu výstavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 29.08.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAZOVANO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ NA ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKUD NEBUDOU PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE: _____	/BY: _____
BKOM _____	OS Magistrát města Brna,	
_____	Mgr. Martin Jelínek	_____
_____	_____	_____
_____	SPORT, a.s.	_____

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 130
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Venkovní oplocení Z-16_změna zadání	
		Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
N1	Pol_1	Venkovní oplocení střechy, v. 1,55m, sloupky, výplň, jekly, branka 1x1m, kotvení, doplňky, detaily, D+M_dle nového zadání - PŘÍPLATEK ZA MB DANÉHO PRVKU OPLOCENÍ	mb	57,57000	2 334,38	134 390,26
		Výpočet navýšení JC u prvku Z/16 za mb:				
		A/ Výpočet navýšení tonáže u prvku Z/16:				
		původní tonáž prvku Z/16 dle zadávací dokumentace		2 258,00000		
		nová tonáž prvku Z/16 dle skutečně provedeného díla		3 262,00000		
		rozdíl (navýšení):		1 004,00000		
		Výpočet JC za kg pro původní prvek:				
		255.639,59 Kč / 2258kg = 113,22 Kč/kg				
		Výpočet cenového navýšení za zvýšenou tonáž:				
		1004 kg * 113,22 Kč/kg = 113.667,91 Kč				
		B/ Výpočet navýšení nákladů za navýšené množství kotevních prvků:				
		původní množství kotevních prvků M12 - 39ks (délka 57,57m : a` 1,5m = 39ks)				
		nové množství kotevních prvků M12 - 174ks (délka 57,57m : a` 0,33m = 174ks)				
953981203R00		Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta 2slož				
		JC dle RTS činí 153,5,-Kč/ks				
		Výpočet zvýšených nákladů: (174-39=135ks * 153,5,-kč/ks = 20.722,50 Kč)				
		Navýšení ceny celkem pro změnu provedení činí : 134.390,41 Kč				
		Přepočet na mb daného prvku (příplatek): 134.390,41 / 57,57m = 2.334,38 Kč/mb				
619	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,20000	1 343,90	2 956,59

Vícepráce bez DPH	137 346,85
DPH 21%	28 842,84
Cena s DPH	166 189,69





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		131
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 131
Venkovní schodiště HORNÍ (část I) – úprava založení		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 16.10.2023		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
		FAX:
		OSOBNĚ:
		MAIL:
		XXX:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Venkovní schodiště HORNÍ (část I) – úprava založení		
DOTČENÉ MÍSTO:		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Změna vyčísluje náklady potřebné k realizaci způsobu založení schodišťových ramen. Nově je navrženo založení na základových pasech provázaných pomocí betonářské výztuže s vlastní monolitickou deskou schodišťového ramene.		
Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]		DATUM: 4.9.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKYNU K PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:		SPRAVITEL STAVBY:
BKOM - [REDAKCE]		OS Magistrát města Brna [REDAKCE]
SPORT, a.s. [REDAKCE]		[REDAKCE]

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 131
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Venkovní schodiště HORNÍ (část I) - úprava založení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 43		Schodiště				20 177,38
154	430321514R0Y	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37, XF3,S3	m3	2,44800	3 522,90	8 624,06
		0,7*0,4*4,5		1,26000		
		0,33*0,4*4,5		0,59400		
		0,33*0,4*4,5		0,59400		
33	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	12,24000	761,40	9 319,54
		2,0*0,7*4,5		6,30000		
		2,0*0,33*4,5		2,97000		
		2,0*0,33*4,5		2,97000		
34	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	12,24000	174,60	2 137,10
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	0,47981	201,50	96,68
Vícepráce bez DPH						20 177,38

DPH 21%	4 237,25
Cena s DPH	24 414,63

