



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		142
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Okapový chodník a ukončení svahu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 142 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 22.10.2023 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL _____ XXX _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Okapový chodník a ukončení svahu DOTČENÉ MÍSTO: nová přístavba ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změna vyčísluje náklady na provedení okapového chodníku podél fasády ve 2.NP v místě násypu u stávající budovy. Dále změna řeší způsob ukončení násypu v místě přechodu na keramickou dlažbu na terčích a lemování dlažby schodiště z terasy směrem na horní obslužnou komunikaci. Změna má dopad do ceny díla a má dopad do termínu výstavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 22.10.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ PRACÍ. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PRACÍ. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PRACÍ JE POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ KE ZMĚNĚ PRACÍ. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: _____ _____ - SPORT, a	STAVBY: _____ OS Magistrát města Brna Mgr. Martin Jelínek	_____

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 142
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Okapový chodník	
		Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						
17	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	6,14800	24,00	147,55
		15,37*0,4		6,14800		
171	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	6,14800	139,70	858,88
167	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	7,07020	77,30	546,53
168	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	15,37000	299,10	4 597,17
N1	592468030R	Dlažba betonová 400 x 400 x 40 mm hladká	kus	40,34625	96,30	3 885,34
76	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,65000	260,00	2 249,00
80	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	38,50000	250,00	9 625,00
81	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	42,35000	100,00	4 235,00
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	12,99941	201,50	2 619,38
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
N2	Po_2	Lemování fasády u okapového chodníku - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou v antracitu, dodávka a úprava plechu, montáž vč. kotvení přes zateplovák	m	15,37000	909,70	13 982,09
428	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2,10000	139,82	293,62
Vícepráce bez DPH						43 039,56

DPH 21%	9 038,31
Cena s DPH	52 077,87





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		143
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 143
Vedlejší a ostatní náklady		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 21. 10. 2023		
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
		FAX: _____
		OSOBNĚ: _____
		MAIL: _____
		XXX: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Vedlejší a ostatní náklady		
DOTČENÉ MÍSTO:		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Změnový list vyčísluje vícenáklady vzniklé na základě prodloužení doby výstavby díla, která již byla zohledněna v Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k Dohodě.		
Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 21.11.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PRÁCE, JE POUZE POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRÁCE, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA OZNÁMENÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVÁNÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
BKOM _____	OS Magistrát města Brna,	
_____	Mgr. Martin Jelínek	
L – SPO _____		

ZL 143 – vyčíslení nákladů Zhotovitele ze dne 16.10.2023

p.č.	Název položky	MJ	množství	
Díl: Vedlejší náklady				
<i>částky jsou vypočteny z SOD/600dní*počet dní prodloužení</i>				
1	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	kpl	1,00	778 750,00
2	Provoz zařízení staveniště	kpl	1,00	178 000,00
3	Provozní vlivy	kpl	1,00	11 866,67
4	Dočasná dopravní opatření	kpl	1,00	2 225,00
6	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	kpl	1,00	8 900,00
7	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém	kpl	1,00	86 033,33
8	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka apod.	kpl	1,00	8 900,00
				1 074 675,00
Díl: Ostatní náklady				
1	Náklady na prodloužení pojištění stavby	kpl	1,00	44 366,00
<i>skutečně vzniklé náklady na základě prodloužení bankovní jistiny</i>				
2	Vytápění stavby	kpl	1,00	0,00
3	Vodné, stočné pro stavbu	kpl	1,00	0,00
4	Osvětlení a el. energie pro stavbu	kpl	1,00	0,00
				44 366,00
CELKEM				1 119 041,00

Položky z SOD

Předběžný odhad max. skutečných nákladů zhotovitele



DPH 21%	234 998,61
Celkem vč.DPH	1 354 039,61

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 144
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	NIPI - dodatečné požadavky	
		Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		NIPI - dodatečné požadavky				360 530,50
	NIPI 1	WC+sprcha imobilní - táhlo doprostřed mezi záchod a sprchu + stavební přípomoc				
N1	Pol_1	Doplnění nouzového volání - část slaboproud	kpl	1,00000	18 005,23	18 005,23
241	95.1	Stavební přípomoc pro profese	hod	3,00000	317,50	952,50
		dle PD jedno táhlo. Při první návštěvě dle pokynu pí. Videnkové osazeno doprostřed mezi záchod a sprchu. Při prohlídce další pí. Antonovičová požadavek na doplnění táhla (demontáž stávajícího, přesun k WC, doplnění dalšího ke sprše k vnější straně). Při další prohlídce p. Sobol spolu s pí. Antonovičovou požadavek p. Sobol přesunout táhla u sprchy do rohu z důvodu možného zachycení dokonstruované invalidního vozíku				
	NIPI 2	Doplnění venkovní gumové rohože s oky max 1,5cm vč. zednických prací				
N2	Pol_2	Dlažba na terče 60x60x2 – montáž vč.dod. stavitelných terčů od15mm do 190mm	m2	-7,26000	1 254,70	-9 109,12
636	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	8,10000	-91,09	-737,84
N2	Pol_2	Venkovní rohož TITAN 7,26m2 vč. rámu	kpl	1,00000	46 534,24	46 534,24
N3	Pol_3	Související stavební práce, podbetonování, materiál, přesuny	ppl	1,00000	4 500,00	4 500,00
		Gumová vnější rohož dle požadavku NIPI s oky max 15mm, podbetonování do roviny, osazení rámečku				
	NIPI 3	Cedulky - brailovo písmo				
N4	Pol_4	Doplnění cedulek v brailové písmu v rozsahu dle požadavku vč. montáže	kpl	1,00000	4 880,00	4 880,00
		dle požadavku NIPI p. Sobol / pí Antonovičová nalepeny cedulky s popisem v Braillově písmu na všechny dveře s možným pohybem osob se zrakovým omezením, požadavek na všechna dveře na WC normální i imobilní, na dveře do převlékacích kabin pro imobilní. Požadavek NIPI p. Sobol z poslední prohlídky nalepit čísla skříňek v Braillově písmu nad zámky na šatní skříňky - 8x šatna 1. NP, 8x šatna 2. NP (umístí se na skříňky pro imobilní)				
	NIPI 4	Indukční smyčka do pokladny – v pravé pokladně (u schodiště)				
N5	Pol_5	Dodávka indukční smyčky CLD1	kpl	1,00000	14 690,00	14 690,00
N6	Pol_6	Doprava a instalace indukční smyčky	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
	NIPI 5	Madlo ke schodům do šaten v 1.NP místnost 1.01 - povrch komaxit (2ks)				
N7	Pol_7	D+M madla - povrchová úprava komaxit	ks	2,00000	6 370,00	12 740,00
		nad rámec PD požadavek p. Sobol/pí. Antonovičová požadavek madlo vespod prodloužit o 150mm od hrany stupně, a zrcadlově doplnit madlo na protější stěnu				
	NIPI 6	Dlažba schody od prosklených dveří ze zázemí místn. 1,15 do bazénové haly - příplatek za provedení zvýrazňujících pásků				
N8	Pol_8	Příplatek za provedení zvýrazňujících pásků	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
		dle požadavku NIPI p. Sobol / pí Antonovičová provést kontrastní odlišení všech hran, tzn. nejen pochůzích schodu, ale i stupňů na bočních schodiště				
	NIPI 7	D+M fěnu do výšky 0,8m 1ZA v obou šatnách, tj. 2ks fěnu + související práce				
589	OS/36	Vysoušecí fěn,850x170x230mm,na stěnu,držák, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00000	10 165,00	20 330,00
619	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,20000	203,30	447,26
N9	Pol_9	Doplnění přívodů a napojení vysoušečů	kpl	1,00000	1 577,93	1 577,93
241	95.1	Stavební přípomoc pro profese	hod	4,00000	317,50	1 270,00
		dle požadavku NIPI p. Sobol / pí Antonovičová doplnit v šatně 1. NP i v šatně 2. NP 1+1 ruční fěn do snížené výšky - dodávka fěnu, montáž, přívod, zednické zapravení				

	NIPI 8	Doplnění madel na dveře do kabin převlékacích imobilních a na otevíravé dveře do sociálek pro imobilní, dovystrojení dveří posuvných, na otevíravá křídla madla				
N10	Pol_10	D+M madel pro imobilní d 700mm	ks	4,00000	4 030,00	16 120,00
N11	Pol_11	D+M madel pro imobilní d 700mm	ks	3,00000	4 290,00	12 870,00
		dle požadavku NIPI p. Sobol / pi Antonovičová doplnit vodorovná madla na celou šířku křídla na všechny otevíravá křídla dveří do imobilních WC i převlékáren				
	NIPI 9	Doplnění lavice do všech převlékacích kabin pro imobilní na celou šířku místnosti, 1. NP naproti dveřím, 2. NP kolmo ke dveřím, doplnění a posun madel	kpl			
N12	Pol_12	Atypická lavice, svařenec AL s HPL krytím, imobilní, výška 500 mm x šíře 600 mm, požadovaná délka 1800 mm (doporučená výroba jako 2x 900 mm)	ks	2,00000	15 721,00	31 442,00
N13	Pol_13	Atypická lavice, svařenec AL s HPL krytím, imobilní, výška 500 mm x šíře 600 mm, požadovaná délka 1400 mm (krajní hodnota pro výrobu 1 ks)	ks	2,00000	8 901,20	17 802,40
N14	Pol_14	Demontáž a zpětná montáž madla v převlékárnách	kpl	1,00000	3 250,00	3 250,00
N15	Pol_15	Dodávka a montáž madel	ks	4,00000	8 902,40	35 609,60
		dle požadavku NIPI p. Sobol / pi Antonovičová stávající sklopná sedátka demontovat, doplnit lavice š. 60 cm v délce na celou šíři místnosti, umístění lavic určeno dle prostorových možností v dané převlékárně, madlo (D+M dle předchozího požadavku NIPI do každé převlékárny) přesunout do nové polohy dle polohy lavice (demontáž, montáž)				
	NIPI 10	Demontáž podhledu a zpětná montáž po stavbě příčky, nová SDK příčka, výmalba, pomocné práce, demontáž stěny s dírami po madle kabina ve 2. NP, montáž nové				
N16	Pol_16	D+M dělicí příčka Comfort - příčka nerez - délka 1940mm, výška 2000mm	ks	1,00000	22 938,50	22 938,50
N17	Pol_17	SDK příčka 150 mm, 3 x UA profil kotvený do stropu, oboustranná výztuha z OSB 15 mm, 2x RBi 12,5 mm, bez IZ (m.č.1.05), dodatečně osazená	m2	7,20000	2 541,50	18 298,80
N18	Pol_18	DMT stávající kóje, DMT a zpětná montáž podhledu, přípravné práce, výmalba	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00
		dle požadavku NIPI p. Sobol / pi Antonovičová madlo osazené do sanitární příčky HPL v 1. NP neodpovídá nosnosti vyhláše. Požadavek na masivní konstrukci SDK příčky, demontáž/montáž madla, znova zrcadlo (zahrnuje v NIPI 11), malba příčky, demontáž a zapravení podhledu				
	NIPI 11	Do všech kabin požadováno zrcadlo 400/1200, spodní okraj 600 nad podlahou				
N19	Pol_19	D+M zrcadel 400/1200mm	ks	7,00000	1 860,00	13 020,00
	NIPI 13	D+M piktogramů	kpl			
N20	Pol_20	D+M piktogramů dle požadavku NIPI	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
		dle požadavku NIPI p. Sobol / pi Antonovičová na všechny dveře pro imobilní (WC, převlékací kabiny, skříňky pro imobilní) požadováno nalepení piktogramu vozíčkáře. Piktogramy na dveře WC řeší STAREZ.				
	NIPI 14	Nalepení okopových plechů v RAL dle požadavku pi. Konečné na dveře do převlékáren pro imobilní a do sociálek pro imobilní				
N20	Pol_20	dodávka a montáž okopného plech 140*903 RAL 7015	ks	4,00000	2 015,00	8 060,00
N21	Pol_21	dodávka a montáž okopného plech 140*930 RAL 9006	ks	2,00000	2 080,00	4 160,00
N22	Pol_22	dodávka a montáž okopného plech 140*1024 RAL 9006	ks	1,00000	2 145,00	2 145,00
N23	Pol_23	dodávka a montáž okopného plech 140*923 RAL 9006	ks	1,00000	2 080,00	2 080,00
		dle požadavku NIPI p. Sobol / pi Antonovičová na všechny dveře pro imobilní (WC, převlékací kabiny) požadováno nalepení kontrastních pásů ke spodní hraně dveří výška pásu 140mm, délka na celou šíři křídla.				
	NIPI 17	Nastavit doraz tak, aby dveře zůstávali 10 cm z pouzdra, osadit pod olivku oboustranné madlo/madlo.				
N25	Pol_25	Úprava 2 ks posuvných dveří vč.dodávky oboustranného nerezového madla DÉLKY 300 MM	ks	2,00000	12 577,00	25 154,00
		dle požadavku NIPI p. Sobol / pi Antonovičová požadavek přenastavit doraz posuvných dveří do WC imobilních tak, aby nezajižďelo křídlo celé do pouzdra, 10cm zůstalo z pouzdra ven, osadit madlo/madlo 300mm svisle oboustranné pod olivku. Demontáž křidel, přenastavení dorazu v pojezdu, doplnění madel.				

Vícepráce bez DPH

360 530,50

DPH 21%	75 711,41
Cena s DPH	436 241,91




Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 144
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	NIPI - dodatečné požadavky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		NIPI - dodatečné požadavky				-9 846,96
	NIPI 2	Doplnění venkovní gumové rohože s oky max 1,5cm vč. zednických prací				
N2	Pol_2	Dlažba na terče 60x60x2 – montáž vč. dod. stavitelných terčů od15mm do 190mm	m2	-7,26000	1 254,70	-9 109,12
636	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	8,10000	-91,09	-737,84

Vícepráce bez DPH	-9 846,96
--------------------------	------------------

DPH 21%	-2 067,86
Cena s DPH	-11 914,82



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 144
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	NIPI - dodatečné požadavky	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		NIPI - dodatečné požadavky				370 377,46
	NIPI 1	WC+sprcha imobilní - táhlo doprostřed mezi záchod a sprchu + stavební přípomoc				
N1	Pol_1	Doplnění nouzového volání - část slaboproud	kpl	1,00000	18 005,23	18 005,23
241	95.1	Stavební přípomoc pro profese	hod	3,00000	317,50	952,50
		dle PD jedno táhlo. Při první návštěvě dle pokynu pí. Vídenkové osazeno doprostřed mezi záchod a sprchu. Při prohlídce další pí. Antonovičová požadavek na doplnění táhla (demontáž stávajícího, přesun k WC, doplnění dalšího ke sprše k vnější straně). Při další prohlídce p. Sobol spolu s pí. Antonovičovou požadavek p. Sobol přesunout táhla u sprchy do rohu z důvodu možného zachycení dokonstrukce invalidního vozíku				
	NIPI 2	Doplnění venkovní gumové rohože s oky max 1,5cm vč. zednických prací				
N2	Pol_2	Venkovní rohož TITAN 7,26m2 vč. rámu	kpl	1,00000	46 534,24	46 534,24
N3	Pol_3	Související stavební práce, podbetonování, materiál, přesuny	ppl	1,00000	4 500,00	4 500,00
		Gumová vnější rohož dle požadavku NIPI s oky max 15mm, podbetonování do roviny, osazení rámečku				
	NIPI 3	Cedulky - brailovo písmo				
N4	Pol_4	Doplnění cedulek v brailové písmu v rozsahu dle požadavku vč. montáže	kpl	1,00000	4 880,00	4 880,00
		dle požadavku NIPI p. Sobol / pí Antonovičová nalepeny cedulky s popisem v Braillově písmu na všechny dveře s možným pohybem osob se zrakovým omezením, požadavek na všechna dveře na WC normální i imobilní, na dveře do převlékacích kabin pro imobilní. Požadavek NIPI p. Sobol z poslední prohlídky nalepit čísla skříňek v Braillově písmu nad zámky na šatní skříňky - 8x šatna 1. NP. 8x šatna 2. NP (umístí se na skříňky pro imobilní)				
	NIPI 4	Indukční smyčka do pokladny – v pravé pokladně (u schodiště)				
N5	Pol_5	Dodávka indukční smyčky CLD1	kpl	1,00000	14 690,00	14 690,00
N6	Pol_6	Doprava a instalace indukční smyčky	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
	NIPI 5	Madlo ke schodům do šaten v 1.NP místnost 1.01 - povrch komaxit (2ks)				
N7	Pol_7	D+M madla - povrchová úprava komaxit	ks	2,00000	6 370,00	12 740,00
		nad rámec PD požadavek p. Sobol/pí. Antonovičová požadavek madlo vespod prodloužit o 150mm od hrany stupně, a zrcadlově doplnit madlo na protější stěnu				
	NIPI 6	Dlažba schody od prosklených dveří ze zázemí místn. 1,15 do bazénové haly - příplatek za provedení zvýrazňujících pásků				
N8	Pol_8	Příplatek za provedení zvýrazňujících pásků	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
		dle požadavku NIPI p. Sobol / pí Antonovičová provést kontrastní odlišení všech hran, tzn. nejen pochuzích schodů, ale i stupňů na bocích schodiště				
	NIPI 7	D+M fénu do výšky 0,8m 1ZA v obou šatnách, tj. 2ks fénu + související práce				
589	OS/36	Vysoušecí fénu, 850x170x230mm, na stěnu, držák, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00000	10 165,00	20 330,00
619	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,20000	203,30	447,26
N9	Pol_9	Doplnění přívodů a napojení vysoušečů	kpl	1,00000	1 577,93	1 577,93
241	95.1	Stavební přípomoc pro profese	hod	4,00000	317,50	1 270,00
		dle požadavku NIPI p. Sobol / pí Antonovičová doplnit v šatně 1. NP i v šatně 2. NP 1+1 ruční fénu do snížené výšky - dodávka fénu, montáž, přívod, zednické zapravení				
	NIPI 8	Doplnění madel na dveře do kabin převlékacích imobilních a na otevíravé dveře do sociálek pro imobilní, dovstrojení dveří posuvných, na otevíravá křídla madla				

N10	Pol_10	D+M madel pro imobilní d 700mm	ks	4,00000	4 030,00	16 120,00
N11	Pol_11	D+M madel pro imobilní d 700mm	ks	3,00000	4 290,00	12 870,00
		dle požadavku NIPI p. Sobol / pí Antonovičová doplnit vodorovná madla na celou šířku křídla na všechny otevíravá křídla dveří do imobilních WC i převlékárén				
	NIPI 9	Doplnění lavice do všech převlékacích kabin pro imobilní na celou šířku místnosti, 1. NP naproti dveřím, 2. NP kolmo ke dveřím, doplnění a posun madel	kpl			
N12	Pol_12	Atypická lavice, svařenec AL s HPL krytím, imobilní, výška 500 mm x šíře 600 mm, požadovaná délka 1800 mm (doporučená výroba jako 2x 900 mm)	ks	2,00000	15 721,00	31 442,00
N13	Pol_13	Atypická lavice, svařenec AL s HPL krytím, imobilní, výška 500 mm x šíře 600 mm, požadovaná délka 1400 mm (lkrajní hodnota pro výrobu 1 ks)	ks	2,00000	8 901,20	17 802,40
N14	Pol_14	Demontáž a zpětná montáž madla v převlékárnách	kpl	1,00000	3 250,00	3 250,00
N15	Pol_15	Dodávka a montáž madel	ks	4,00000	8 902,40	35 609,60
		dle požadavku NIPI p. Sobol / pí Antonovičová stávající sklopná sedátka demontovat, doplnit lavice š. 60 cm v délce na celou šíři místnosti. umístění lavic určeno dle prostorových možností v dané převlékárně. madlo (D+M dle předchozího požadavku NIPI do každé převlékárny) přesunout do nové polohy dle polohy lavice (demontáž, montáž)				
	NIPI 10	Demontáž podhledu a zpětná montáž po stavbě příčky, nová SDK příčka, výmalba, pomocné práce, demontáž stěny s dírami po madle kabina ve 2. NP, montáž nové				
N16	Pol_16	D+M dělicí příčky Comfort - příčka nerez - délka 1940mm, výška 2000mm	ks	1,00000	22 938,50	22 938,50
N17	Pol_17	SDK příčka 150 mm, 3 x UA profil kotvený do stropu, oboustranná výztuha z OSB 15 mm, 2x RBi 12,5 mm, bez IZ (m.č.1.05), dodatečně osazená	m2	7,20000	2 541,50	18 298,80
N18	Pol_18	DMT stávající kóje, DMT a zpětná montáž podhledu, přípravné práce, výmalba	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00
		dle požadavku NIPI p. Sobol / pí Antonovičová madlo osazené do sanitární příčky HPL v 1. NP neodpovídá nosnosti vyhláše. Požadavek na masivní konstrukci SDK příčky, demontáž/montáž madla, znova zrcadlo (zahrnuto v NIPI 11), malba příčky, demontáž a zapravení podhledu				
	NIPI 11	Do všech kabin požadováno zrcadlo 400/1200, spodní okraj 600 nad podlahou				
N19	Pol_19	D+M zrcadel 400/1200mm	ks	7,00000	1 860,00	13 020,00
	NIPI 13	D+M piktogramů	kpl			
N20	Pol_20	D+M piktogramů dle požadavku NIPI	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
		dle požadavku NIPI p. Sobol / pí Antonovičová na všechny dveře pro imobilní (WC, převlékací kabiny, skříňky pro imobilní) požadováno nalepení piktogramu vozíčkáře. Piktogramy na dveře WC řeší STAREZ.				
	NIPI 14	Nalepení okopových plechů v RAL dle požadavku pí. Konečné na dveře do převlékárén pro imobilní a do sociálek pro imobilní				
N20	Pol_20	dodávka a montáž okopného plech 140*903 RAL 7015	ks	4,00000	2 015,00	8 060,00
N21	Pol_21	dodávka a montáž okopného plech 140*930 RAL 9006	ks	2,00000	2 080,00	4 160,00
N22	Pol_22	dodávka a montáž okopného plech 140*1024 RAL 9006	ks	1,00000	2 145,00	2 145,00
N23	Pol_23	dodávka a montáž okopného plech 140*923 RAL 9006	ks	1,00000	2 080,00	2 080,00
		dle požadavku NIPI p. Sobol / pí Antonovičová na všechny dveře pro imobilní (WC, převlékací kabiny) požadováno nalepení kontrastních pásů ke spodní hraně dveří výška pásu 140mm, délka na celou šíř křídla.				
	NIPI 17	Nastavit doraz tak, aby dveře zůstávali 10 cm z pouzdra, osadit pod olivku oboustranné madlo/madlo.				
N25	Pol_25	Úprava 2 ks posuvných dveří vč. dodávky oboustranného nerezového madla DÉLKY 300 MM	ks	2,00000	12 577,00	25 154,00
		dle požadavku NIPI p. Sobol / pí Antonovičová požadavek přenastavit doraz posuvných dveří do WC imobilních tak, aby nezajíždělo křídlo celé do pouzdra, 10cm zůstalo z pouzdra ven, osadit madlo/madlo 300mm svisle oboustranně pod olivku. Demontáž křidel, přenastavení dorazu v pojezdu, doplnění madel.				

Vícepráce bez DPH


370 377,46

DPH 21%

77 779,27

Cena s DPH

448 156,73





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		145
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 145
IO 100 - Zásypy - výměna materiálu		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 27.10.2023		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
		MAIL: XXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na IO 100 - Zásypy - výměna materiálu		
DOTČENÉ MÍSTO:		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Změna vyčísluje náklady potřebné k realizaci záměny zásypového materiálu na zpevněných plochách v rámci stavby. Bylo zjištěno, že zemina původně uvažovaná pro zpětný zásyp má jako materiál pod chodníky a schodiště nevyhovující parametry a je tedy nutné ji odvézt na skládku a nahradit vhodným parametrem. Výše uvedenou skutečnost nebylo možno předem prověřit, neboť na základě IG průzkumu nelze prokázat kvalitu zeminy v rozsahu projektovaných zpevněných plochách, když struktura zeminy v daném rozsahu není jednotná.		
Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]		DATUM: 27.10.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA OZNÁMENÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PO OZNÁMENÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:		SPIŠOVSKÝ ÚŘAD STAVBY:
BKOM [REDAKCE]		OS Magistrát města Brna,
[REDAKCE]		Mgr. Martin Jelínek
[REDAKCE] - SPORT		[REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		145	
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:145	
IO 100 - Zásypy - výměna materiálu		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB			
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky			
DATUM: 27.10.2023			
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
		FAX: _____	
		OSOBNĚ: _____	
		Mail: _____	
		_XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na IO 100 - Zásypy - výměna materiálu			
DOTČENÉ MÍSTO:			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	446 187,45 Kč	93 699,36 Kč	539 886,81 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	446 187,45 Kč	93 699,36 Kč	539 886,81 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ:			
OD ADP: <u>SOUHLASÍ</u> PO: _____ DATUM: <u>27.10.2023</u>			
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
BKOM - _____	OS Magistrát města Brna		
_____	_____		
_____ - SPORT, a.s.	_____		

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 145
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	IO 100 - Zásypy - výměna materiálu	

Přípočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						356 250,45
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	333,10000	64,40	21 451,64
13	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	333,10000	92,00	30 645,20
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 331,70000	6,30	14 689,71
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	333,10000	365,00	121 581,50
13	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	599,58000	280,00	167 882,40


333,1*1,8

599,58

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						89 937,00
115	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	599,58000	150,00	89 937,00

Vícepráce bez DPH	446 187,45
--------------------------	-------------------

DPH 21%	93 699,36
Cena s DPH	539 886,81





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	146
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 146 VZT jednotky - doplnění odpadu pro odvod kondenzátu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 7.10.2023 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL _____ XXX _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na VZT jednotky - doplnění odpadu pro odvod kondenzátu DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změna vyčísluje náklady potřebné k realizaci odpadního potrubí pro odvod kondenzátu od VZT jednotek ve strojovně vzduchotechniky. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____	DATUM: 7.10.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRÁCE NEŽ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRÁCE. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - _____	STAVBA STAVBY: OS Magistrát města Brna, Mgr. Martin Jelínek _____
STAREZ - STOR _____	_____

Položkový rozpočet


Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 146
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	VZT jednotky - doplnění odpadu pro odvod kondenzátu	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Montáž sifonu od VZT jednotek				
N1	Pol_1	Montáž sifonu DN 50	ks	6,00000	455,00	2 730,00
92	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	16,00000	396,90	6 350,40
94	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	ks	6,00000	83,50	501,00
109	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	16,00000	23,70	379,20
N2	Pol_2	Uchycení potrubí	kpl	1,00000	2 145,00	2 145,00
Vícepráce bez DPH						12 105,60

DPH 21%	2 542,18
Cena s DPH	14 647,78



Vyúčtování neprovedených prací - RAKAPITULACE	
	ČÁSTKA
CELKEM ZA SO 01 + SO 02 - ASŘ	-1 874 496,65
CELKEM ZA SO 01 + SO 02 - Vytápění	-39 641,12
CELKEM ZA SO 01 + SO 02 - ZTI	-132 684,77
CELKEM ZA IO 100 - Příprava území, terénní úpravy	-1 189 100,01
CELKEM ZA IO 400 - Areálové rozvody kanalizace dešťové	-21 515,70
CELKEM ZA IO 420 - D.2 - Areálové rozvody kanalizace jednotné	-10 424,49
CELKEM ZA IO 800 - Sadové úpravy	-175 089,75
CELKEM ZA PS 1000 - Bazénová technologie	-100 800,00
Realizace stavebních objektů - INTERIÉR	-35 439,00
ZL 14	-21 647,52
ZL 23	-12 045,38
CELKEM ODPOČET	-3 612 884,39
DPH 21%	-758 705,72
Cena s DPH	-4 371 590,11




Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 148
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Poklopy šachet na areálové dešťové kanalizaci	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8		Trubní vedení				
56	8948125PC3	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop BEGU plný A15 DN600	kus	6,00000	2 860,00	17 160,00
N2	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	2 825,00	2 825,00
		Přesun jednoho poklopu		1,00000		
14	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	0,70352	340,00	239,20

Vícepráce bez DPH	20 224,20
--------------------------	------------------

DPH 21%	4 247,08
Cena s DPH	24 471,28





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		149
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 149
Rampa pro invalidy - stavební úpravy		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 3. 10. 2023		
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
		FAX: _____
		OSOBNĚ: _____
		MAIL: _____
		XXX: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Rampa pro invalidy - stavební úpravy		
DOTČENÉ MÍSTO:		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Změna vyčísluje náklady potřebné k realizaci změny umístění již provedené monolitické opěrné zídky, kterou bylo po provedení statického zajištění opěrné stěny (viz ZL116) nutno upravit tak, aby byly dodrženy normové rozměry šířky rampy pro invalidní.		
Změna má dopad do cen díla a má dopad do termínu v _____		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 3 .10.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ _____, POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NA _____ ENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PO _____ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
BKOM _____	OS Magistrát města Brna,	
_____	Mgr. Martin Jelínek	_____
STAREZ – SPORT, s		

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 149
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Rampa pro invalidy - stavební úpravy	Přípočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	_1	Rampa pro invalidy - stavební úpravy				
261	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,70438	3 416,00	2 406,15
N1	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	hod	48,00000	482,50	23 160,00
		zbudování nové konstrukce z betonových palisád: 3 pracovníci 2 dny		48,00000		
N2	592284840R	Palisáda PADOVA PA - 3/60 - v. 600 x 120 x 165 mm přírodní	kus	7,00000	230,50	1 613,50
N3	59228484R	Palisáda PADOVA PA - 3/80 - v. 800 x 120 x 165 mm přírodní	kus	7,00000	324,00	2 268,00
N4	59228492R	Palisáda PADOVA PA - 3/120 - v. 1200 x 120 x 165 mm přírodní	kus	9,00000	490,50	4 414,50
N5	778	Doprava na stavbu + rozbalné	kpl	1,00000	3 380,00	3 380,00
N6	58922145R	Beton C 12/15 - X0 - Dmax 16 mm - S1 - struskoportlandský CEM II	m3	0,50000	2 935,00	1 467,50
N7	779	Zpravení v místě ubourané stěny pomocí sanační malty	ks	1,00000	550,00	550,00
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	2,17000	201,50	437,26
338	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,69050	146,40	247,49
339	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,90500	36,60	618,72
340	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,69050	134,20	226,87
341	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,69050	109,80	185,62
342	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,83350	18,30	216,55
345	97999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	1,69050	207,40	350,61
Vícepráce bez DPH						41 542,77

DPH 21%	8 723,98
Cena s DPH	50 266,75

