

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22079-14XC-CP0
Stavba: Zajištění sesuvu na LC Kloboucká

KSO:
Místo: k.ú. Brumov

CC-CZ:
Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel:



IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Paleso s.r.o.

IČ: 29276276
DIČ: CZ29276276

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:




IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			102 746,44
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	102 746,44	21 576,75
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			124 323,19



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22079-14XC-CP0

Stavba: Zajištění sesuvu na LC Kloboucká

Místo: k.ú. Brumov

Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Paleso s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		102 746,44	124 323,19	
22079-14XC-CP-01	Vícepráce	121 171,57	146 617,60	STA
22079-14XC-CP-01-01	Cesta - vícepráce	69 524,90	84 125,13	Soupis
22079-14XC-CP-01-02	Trubní propustek TP1 - vícepráce	51 646,67	62 492,47	Soupis
22079-14XC-CP-02	Méněpráce	-18 425,13	-22 294,41	STA
22079-14XC-CP-02-01	Cesta - méněpráce	-12 754,58	-15 433,04	Soupis
22079-14XC-CP-02-02	Trubní propustek - méněpráce	-5 670,55	-6 861,37	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zajištění sesuvu na LC Kloboucká

Objekt:

22079-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis:

22079-14XC-CP-01-01 - Cesta - vícepráce

KSO:

Místo: k.ú. Brumov

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprosjekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 524,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 524,90	21,00%	14 600,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 125,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zajištění sesuvu na LC Kloboucká

Objekt: 22079-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis: **22079-14XC-CP-01-01 - Cesta - vícepráce**

Místo: k.ú. Brumov

Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	69 524,90
HSV - Práce a dodávky HSV	69 524,90
1 - Zemní práce	42 344,00
5 - Komunikace pozemní	24 564,80
998 - Přesun hmot	2 616,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění sesuvu na LC Kloboucká

Objekt:

22079-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis:

22079-14XC-CP-01-01 - Cesta - vícepráce

Místo: k.ú. Brumov

Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 524,90

D HSV Práce a dodávky HSV 69 524,90

D 1 Zemní práce 42 344,00

1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	268,000	55,00	14 740,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252206
 VV "Sanace pláňě" 40*2*0,25 20,000
 VV "Příkop v km 0,065 - 0,096 - prům. kub. 8 m3/bm" 31*8 248,000
 VV Odkopávky Součet 268,000

2	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	268,000	71,00	19 028,00	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

VV Odkopávky 268,000
 VV Násypy Součet 268,000

3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	268,000	32,00	8 576,00	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	--

VV Násypy 268,000
 VV Součet 268,000

D 5 Komunikace pozemní 24 564,80

4	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	80,000	307,06	24 564,80	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564671111
 VV "Sanace pláňě" 40*2 80,000
 VV Součet 80,000

D 998 Přesun hmot 2 616,10

5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	38,472	68,00	2 616,10	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zajištění sesuvu na LC Kloboucká

Objekt:

22079-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis:

22079-14XC-CP-01-02 - Trubní propustek TP1 - vícepráce

KSO:

Místo: k.ú. Brumov

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 646,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 646,67	21,00%	10 845,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 492,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zajištění sesuvu na LC Kloboucká

Objekt: 22079-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis: **22079-14XC-CP-01-02 - Trubní propustek TP1 - vícepráce**

Místo: k.ú. Brumov

Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

51 646,67

HSV - Práce a dodávky HSV

51 646,67

1 - Zemní práce

4 653,36

2 - Zakládání

46 756,81

998 - Přesun hmot

236,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění sesuvu na LC Kloboucká

Objekt:

22079-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis:

22079-14XC-CP-01-02 - Trubní propustek TP1 - vícepráce

Místo: k.ú. Brumov

Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 646,67

D HSV Práce a dodávky HSV

51 646,67

D 1 Zemní práce

4 653,36

1	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	14,400	140,00	2 016,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104
VV " TP1 km 0,113 " 6*1,6*1,5
VV Jámy Součet

14,400
14,400

2	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	14,400	80,15	1 154,16	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103
VV Jámy

14,400

3	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	14,400	71,00	1 022,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106
VV Jámy
VV Součet

14,400
14,400

4	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	14,400	32,00	460,80	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101
VV Jámy
VV Součet

14,400
14,400

D 2 Zakládání

46 756,81

5	K	212752111	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100	m	7,000	178,00	1 246,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752111
VV "U výtokového čela TP1 km 0,113 - nad podkladním betonem" 7

7,000

6	K	212752131	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 100	m	10,000	325,30	3 253,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752131
VV "U výtokového čela TP1 km 0,113 - nad podkladním betonem - převedení drénu přes základ čela do koryta zpevněného rovinaninou" 10

10,000

7	K	275315223	Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	14,400	2 934,57	42 257,81	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275315223
VV "TP - výtokové čelo"
VV " TP1 km 0,113 " 6*1,6*1,5
VV Součet

14,400
14,400

D 998 Přesun hmot

236,50

8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,478	68,00	236,50	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zajištění sesuvu na LC Kloboucká

Objekt:

22079-14XC-CP-02 - Méněpráce

Soupis:

22079-14XC-CP-02-01 - Cesta - méněpráce

KSO:

Místo: k.ú. Brumov

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-12 754,58
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 754,58	21,00%	-2 678,46
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-15 433,04
			v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zajištění sesuvu na LC Kloboucká

Objekt: 22079-14XC-CP-02 - Měněpráce

Soupis: **22079-14XC-CP-02-01 - Cesta - měněpráce**

Místo: k.ú. Brumov

Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-12 754,58
HSV - Práce a dodávky HSV	-12 754,58
1 - Zemní práce	-1 874,88
2 - Zakládání	-10 445,45
998 - Přesun hmot	-434,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění sesuvu na LC Kloboucká

Objekt:

22079-14XC-CP-02 - Méněpráce

Soupis:

22079-14XC-CP-02-01 - Cesta - méněpráce

Místo: k.ú. Brumov

Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -12 754,58

D HSV Práce a dodávky HSV -12 754,58

D 1 Zemní práce -1 874,88

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	-4,960	275,00	-1 364,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101
 VV " D1 km 0,065 - 0,096 - vpravo" -31*0,4*0,4 -4,960
 VV Rýhy Součet -4,960

2	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	-4,960	71,00	-352,16	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	---------	--

VV Rýhy -4,960
 VV Násypy Součet -4,960

3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	-4,960	32,00	-158,72	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	---------	--

VV Násypy -4,960
 VV Součet -4,960

D 2 Zakládání -10 445,45

4	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo travivodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	-52,700	61,50	-3 241,05	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971122
 VV " D1 km 0,065 - 0,096 - vpravo" -31*(0,45+0,3+0,45+0,5) -52,700

5	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	-52,700	32,00	-1 686,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

6	K	212752111	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100	m	-31,000	178,00	-5 518,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752111
 VV " D1 km 0,065 - 0,096 - vpravo" -31 -31,000

D 998 Přesun hmot -434,25

7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-6,386	68,00	-434,25	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	---------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zajištění sesuvu na LC Kloboucká

Objekt:

22079-14XC-CP-02 - Méněpráce

Soupis:

22079-14XC-CP-02-02 - Trbuní propustek - méněpráce

KSO:

Místo: k.ú. Brumov

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-5 670,55
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 670,55	21,00%	-1 190,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-6 861,37
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zajištění sesuvu na LC Kloboucká

Objekt:

22079-14XC-CP-02 - Méněpráce

Soupis:

22079-14XC-CP-02-02 - Trbuní propustek - méněpráce

Místo:

k.ú. Brumov

Datum:

26. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-5 670,55

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 670,55

2 - Zakládání

-5 670,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění sesuvu na LC Kloboucká

Objekt:

22079-14XC-CP-02 - Méněpráce

Soupis:

22079-14XC-CP-02-02 - Trbuní propustek - méněpráce

Místo: k.ú. Brumov

Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: I [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-5 670,55

D HSV Práce a dodávky HSV

-5 670,55

D 2 Zakládání

-5 670,55

1	K	274315413	Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-0,070	4 465,00	-312,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274315413					
		W	"TP - výtokové čelo"					
		W	" TP1 km 0,113 " -7*0,1*0,1		-0,070			
		W	Součet		-0,070			
2	K	275315413	Základové konstrukce z betonu bloky prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-1,200	4 465,00	-5 358,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275315413					
		W	"TP - výtokové čelo"					
		W	" TP1 km 0,113 " -6*2*0,1		-1,200			
		W	Součet		-1,200			

SEZNAM FIGUR

Kód: 22079-14XC-CP0
 Stavba: Zajištění sesuvu na LC Kloboucká

Datum: 26. 10. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
22079-14XC-CP-01	Vícepráce		
Hutnene_nasypy		m3	144,000
Násypy			268,000
	Odkopávky		268,000
Násypy	Součet		268,000
Odkopávky		m3	268,000
	"Sanace pláně" 40*2*0,25		20,000
	"Příkop v km 0,065 - 0,096 - prům. kub. 8 m3/bm" 31*8		248,000
Odkopávky	Součet		268,000
Rýhy		m3	4,960
22079-14XC-CP-01/ 22079-14XC-CP-01-01	Cesta - vícepráce		
Násypy			268,000
	Odkopávky		268,000
Násypy	Součet		268,000
Použití figury:			
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	268,000
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	268,000
Odkopávky		m3	268,000
	"Sanace pláně" 40*2*0,25		20,000
	"Příkop v km 0,065 - 0,096 - prům. kub. 8 m3/bm" 31*8		248,000
Odkopávky	Součet		268,000
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	268,000
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	268,000
22079-14XC-CP-01/ 22079-14XC-CP-01-02	Trubní propustek TP1 - vícepráce		
Jámy		m3	14,400
	" TP1 km 0,113 " 6*1,6*1,5		14,400
Jámy	Součet		14,400
Použití figury:			
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	14,400
161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	14,400
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,400
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	14,400
22079-14XC-CP-02	Měněpráce		
Hutnene_nasypy		m3	144,000
Násypy			-4,960
	Rýhy		-4,960
Násypy	Součet		-4,960
Odkopávky		m3	1 151,000
Rýhy		m3	-4,960

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" D1 km 0,065 - 0,096 - vpravo" -31°0,4'0,4		-4,960
Rýhy	Součet		-4,960
22079-14XC-CP-02/ 22079-14XC-CP-02-01	Cesta - méněpráce		
Násypy			-4,960
	Rýhy		-4,960
Násypy	Součet		-4,960
Použití figury:			
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-4,960
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	-4,960
Rýhy		m3	-4,960
	" D1 km 0,065 - 0,096 - vpravo" -31°0,4'0,4		-4,960
Rýhy	Součet		-4,960
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-4,960
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-4,960

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST