

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 15.11. 2023

HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme lokální opravu střechy ve Valašském Meziříčí ve výpravní budově v ulici nádražní. (IC6000384817). Jedná se o odstranění části staré krytiny + očištění, penetrace, položení nové krytiny, oplechování atik a komínů, zaizolování uchycení stožáru TRS, dle nabídkového listu 356/2023.

Zakázka E216H6321ZPU / objekt RE:

Dohodnutá cena:

Termín: březen 2024

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **356/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216H6321ZPU

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

Valašské Meziříčí - výpravní budova

IC6000384817

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4744255N, 17.96123641E

Lokální oprava střechy - Věž

Na základě zatékání do střešní konstrukce požadujeme přetavení spojů asfaltových pásů
doplnění lepenky dále přetěsnění detailů u lišt a kominků a u stožáru .

Prosím o zpracování položkového rozpočtu dle skutečnosti.

Termín ukončení prací : březen 2024

Příloha: Fotodokumentace, půdorys

Vzdálenost v KM

-

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 356-2023

Stavba: Valašské Meziříčí - výpravní budova - Lokální oprava střechy - Věž

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Správce obvodu

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel - Vedoucí PO, Přednost SPS:

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 356-2023

Stavba: Valašské Meziříčí - výpravní budova - Lokální oprava střechy - Věž

Místo: Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

Náklady z rozpočtů

- 1 Lokální oprava střechy - Věž
- 2 VRN
- 3 Index

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - výpravní budova - Lokální oprava střechy - Věž

Objekt:

1 - Lokální oprava střechy - Věž

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OR Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	135,000		
D	997		Přesun sutě				
21	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,700		
22	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,500		
2	K	9970135-R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	km	112,000		
3	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,700		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	712		Povlakové krytiny				
4	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	135,000		
5	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,063		
26	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	60,000		
6	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	135,000		
19	M	SKA.628024	<i>ELASTODEK 40 SPECIAL DEKOR grey 7,5 M2</i>	m2	157,500		
8	K	712341719	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,09 do 0,25 m2	kus	12,000		
20	M	SKA.6280241	<i>ELASTODEK 40 SPECIAL DEKOR grey 7,5 M2</i>	m2	12,000		
17	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 215,185		
18	K	998712292	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 215,185		
D	764		Konstrukce klempířské				
24	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	4,000		
11	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	49,000		
12	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	6,000		
13	K	764214405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	49,000		
23	K	764215445	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš do 400 mm	kus	4,000		
14	K	7643144-R	Lemování prostupů střech bez lišty z Pz plechu	m2	6,000		
15	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	610,290		
16	K	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	%	610,290		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - výpravní budova - Lokální oprava střechy - Věž

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správaželeznic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

3	K	011002000	Průzkumné práce	...			1,000
---	---	-----------	-----------------	-----	--	--	-------

D VRN4 Inženýrská činnost

1	K	040001000	Inženýrská činnost	...			1,000
---	---	-----------	--------------------	-----	--	--	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - výpravní budova - Lokální oprava střechy - Věž

Objekt:

3 - Index

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správaželeznic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	N00	Index dle SOD		
1	K	000001	Index dle SOD	0,020





