

Soupis prací

Doplnění kamer v ŽST Praha Libeň

Název	Sazba za jednotku	Množství ks, hod.	Cena celkem
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)		40	
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1 Gbps FTP Stíněný plášť, PE venkovní, drát		800	
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Patch panel pro 24/48 opt. kabelů		4	
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické Adaptéry E2000/APC (H+S), with flange, na šroubky		120	
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Optický pigtail do 2 m		120	
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Kazeta pro uložení svárů		12	
Díly televizních zařízení 3 Mpx venkovní válečková IP kamera s IR, antivandal		23	
Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Mikrotrubička HDPE 12/10 mm		600	
Optické kabely Optické mikrokabely Pro záfuk do trubičky 5,5 mm 4 vl. PA plášť 4,1 mm		250	
Optické kabely Optické mikrokabely Pro záfuk do trubičky 8 mm 4x12 vl./trubička,HDPE plášť 5,8 mm (6 el.),		550	
Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta NIEDAX PH 5822		35	
Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 4025 pr.25 750N tm.šedá		450	
Díly televizních zařízení Montážní sada pro venkovní ocelový rozvaděč pro komplexní řešení venkovních kamerových bodů		4	
Díly televizních zařízení Venkovní ocelový rozvaděč pro komplexní řešení venkovních kamerových bodů, osazený		4	
NVR Hikvision 16kanálů vč. HDD		2	
Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.		40	

Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6)		800	
Montáž optického rozvaděče		4	
Montáž a provedení kamerové zkoušky		23	
Zprovoznění kamery venkovní		23	
Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 47 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění		450	
Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednodílných zaklapávacích rozměru do 40/40 mm - na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez krabic		35	
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového žlabu		600	
Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky		800	
Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 4 vlákna - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem		8	
Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR a TM po položení nebo zavěšení, kabelu do 8 vláken - včetně vyhotovení měřicího protokolu		4	
Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 24 vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem		2	
Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 48 vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem		2	
Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR a TM po položení nebo zavěšení, kabelu se 48 vlákny - včetně vyhotovení měřicího protokolu		1	
NVR Hikvision 16kanálů vč. HDD, sestavení, montáž a konfigurace		2	
Dopravné		90	
CELKEM			1 603 608,00 Kč