

DÍLČÍ VÝZVA č. 0111/100230205 /2023

Tato dílčí Výzva je vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze dne 12.5.2023, evidované pod číslem Objednatele 89/23 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)

Poskytovatel:

Inženýring dopravních staveb, a.s.
se sídlem: Bránická 514/140
IČO: 05315522, DIČ: CZ05315522

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:



Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:



Název projektu: „Výstavba VO cyklostezky Běchovice“

Objednatel vystavuje Poskytovateli tuto Výzvu pro činnosti Technického dozoru dle Smlouvy v rozsahu specifikace Přílohy č.1 Smlouvy.

1. Specifikace projektu:

Výstavba osvětlení cyklostezky v ulici Běchovice dojde k výstavbě 44 nových světelných míst. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (příloha č. 1) Výzvy. Stožáry a Svítidla budou dodány ze skladu Thmp.

2. Místo provádění činností:

Lokalita: MČ Praha 20

3. Předpokládaný termín realizace projektu:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz
IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Zahájení stavby: 16.11.2023

Dokončení stavby 07.1.2024

4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 3 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí.

5. Cena:

Cena bude účtována dle skutečně odpracovaných hodin, současně ale nesmí být vyšší než maximální cena pro danou kategorii stavby, která je stanovena v tabulce uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy 89/23 - „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a odsouhlasena v Předávacím protokolu dle Smlouvy.

Cena projektu bez DPH:

2 539 704,38 Kč

Maximální cena za výkon TDS dle kategorie (2,2%)

55 873,50Kč

6. Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

7. Fakturace:

Poskytovatel je povinen zaslat potvrzenou Výzvu, včetně kopie předávacího protokolu a fakturu na adresu: uctarna@thmp.cz .

Datum vystavení objednávky Objednatelem:

Datum potvrzení objednávky Poskytovatelem:

15.11.2023

.....2023

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

.....

██████████

Investiční technik

.....

██████████

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.
Uchazeč: EnShield ES s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
Akce: Název akce: výstavba Vo cyklostezky Běchovice
Rozsah: Rozsah akce: Výstavba nových 44ks stožárů s kabelovými poli a výměna 27ks stavajících svítidel za nové

Datum: 19.10.2023

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

| Díl | cena bez DPH (Kč) |
|--------------------------|------------------------|
| Materiál | 810 504,21 Kč |
| Montáž | 1 729 200,17 Kč |
| - demontáže | 17 420,48 Kč |
| - elektromontáže | 786 838,03 Kč |
| - zemní práce | 608 273,88 Kč |
| - ostatní práce | 316 667,78 Kč |
| CELKEM zhotovitel | 2 539 704,38 Kč |

Místo: Praha

Zadavatel THMP, a.s.

Účastník EnShield ES s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Akce: Název akce: výstavba Vo cyklostezky Běchovice

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná: RAMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

| Č. položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|----------------|----------|-----------|----------------------|
| 1. Demontáže | | | | | |
| 1.1. Demontáže - agregované položky | | | | | |
| 1.1.11. | Demontáž svodového kabelu | m | 216,00 | | |
| 1.1.12. | Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku | ks | 27,00 | | |
| Celkem za Demontáže | | | | | 17 420,48 Kč |
| 2.1. Elektromontáže - agregované položky | | | | | |
| 2.1.1. | Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu | ks | 44,00 | | |
| 2.1.14. | Montáž svodového kabelu | m | 528,00 | | |
| 2.1.15. | Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení | ks | 71,00 | | |
| 2.1.19. | Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) | m | 2 492,00 | | |
| 2.1.21. | Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojovacího místa, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm ²) | ks | 1,00 | | |
| 2.1.24. | Pokládka zemního drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemních svorek | m | 150,00 | | |
| Celkem za Elektromontáže | | | | | 786 838,03 Kč |
| 3. Zemní práce | | | | | |
| 3.1.3. | Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén) | m | 100,00 | | |
| 3.1.9. | Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka) | m | 30,00 | | |
| 3.1.10. | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) | m ² | 60,00 | | |
| 3.1.15. | Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) | m ² | 60,00 | | |
| 3.1.22. | Řízený prolak pod komunikací od 6m, včetně | m | 33,00 | | |
| Celkem za Zemní práce | | | | | 608 273,88 Kč |
| 4. Ostatní práce | | | | | |
| 4.1. | Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů | kpl | 1,00 | | |
| 4.3. | Inženýring políhebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel | kpl | 1,00 | | |
| 4.4. | Vytyčení inženýrských sítí | m | 1 550,00 | | |
| 4.5. | Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK | km | 1,55 | | |
| 4.6. | Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) | ks | 45,00 | | |
| 4.8. | Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě | ks | 1,00 | | |
| 4.9. | Revize na světelné místo, 3x originál v tištěné podobě | ks | 71,00 | | |
| 4.10. | Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD | kpl | 1,00 | | |
| 4.13. | Prořez zeleně včetně povolení | h | 20,00 | | |
| 4.20. | Aplikace nátěru na stožár do 6m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 | m ² | 64,54 | | |
| Celkem za Ostatní práce | | | | | 316 667,78 Kč |

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100230205- Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **EnShield ES s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1**
 Akce: **Název akce: výstavba Vo cyklostezky Běchovice**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zak **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

| Č. položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|--|-----|----------|-----------|----------------------|
| 5. Materiál (nezahnutý v jiných agregovaných položkách) | | | | | |
| 5.1. Držák pro doplněk zařízení | | | | | |
| 5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj) | | | | | |
| 5.2.2. | Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 35 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU | kus | 44,00 | | |
| 5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál | | | | | |
| 5.3.1. | kabel CYKY 3x1,5 mm ² | m | 528,00 | | |
| 5.3.13. | kabel CYKY 4x16 mm ² | m | 1 661,00 | | |
| 5.3.14. | kabel CYKY 4x25 mm ² | m | 830,00 | | |
| 5.3.20. | Drát zemnicí FeZn 10 | m | 150,00 | | |
| 5.3.24. | Chránička korugovaná dn 63 | m | 150,00 | | |
| 5.3.26. | Chránička korugovaná dn 110 | m | 50,00 | | |
| 5.4. Ostatní materiál | | | | | |
| Celkem za Materiál | | | | | 810 504,21 Kč |

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100230205- Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.
Uchazeč: EnShield ES s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
Akce: Název akce: výstavba Vo cyklostezky Běchovice

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

| Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23 | | | | | |
|--|--|----|----------|-----------|---------------------|
| Položka číslo | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem bez DPH (Kč) |
| Díl: | Materiál ze skladu THMP | | | | |
| | k5 | ks | 38,00 | | 0,00 Kč |
| | k6 | ks | 6,00 | | 0,00 Kč |
| | svítidla led | ks | 71,00 | | 0,00 Kč |
| | Celkem za materiál ze skladu THMP | | | | 0,00 Kč |