

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice FM, stavební opravy garáží

Objekt: 23102921 - Stavební oprava garáží-místnost č.1-stěny

Místo: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Zadavatel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zhotovitel:

Datum: 22. 8. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 55 860,43

D	PSV	Práce a dodávky PSV				55 860,43	
D	767	Konstrukce zámečnické				55 860,43	
1	K	767411312	Montáž C-kazet skladebné š do 0,5 m kotvené do ocelové kce budov v do 6 m šroubováním	m2	12,440	314,00	3 906,16
VV		24,880*0,50			12,440		
2	M	553	DĚROVANÝ PLECH HLINÍKOVÝ QG 10-14, 1000x2000mm	ks	8,000	946,00	7 568,00
3	K	767414190	Příplatek k montáži C-kazet za přirezání	m	24,880	130,00	3 234,40
4	K	767428102	Montáž lemování spodního ukončení kovových fasád	m	24,880	262,00	6 518,56
VV		(3,90+7,76+0,30+0,18+0,30)*2			24,880		
5	M	19418073	Al profil 20x20	m	26,870	267,00	7 174,29
VV		24,88*1,08 'Přepočtené koeficientem množství			26,870		
6	K	767428103	Montáž lemování horního ukončení kovových fasád	m	24,880	364,00	9 056,32
7	M	19418073	Al profil 20x20	m	26,870	267,00	7 174,29
VV		24,88*1,08 'Přepočtené koeficientem množství			26,870		
8	K	767428104	Montáž lemování svislého ukončení rohového kovových fasád	m	24,880	173,00	4 304,24
9	M	19418071	Ukončující Al profil 25x25	m	26,870	230,00	6 180,10
VV		24,88*1,08 'Přepočtené koeficientem množství			26,870		
10	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	551,164	1,35	744,07