

Rozpočtová tabulka

Čištění koryt vodních toků v Karviné

pol. č.úseku	popis	měrná jednotka	délka úseku /bm	cena jednotková	cena celkem
1.	úsek koryta Mlýnky podél ul. Zahradní od ul. Nádražní po stávající rozdělovací objekt - délka úseku cca 500 m: - sečení travního porostu na obou březích vodního toku (bude-li potřeba) - prohrábka a pročištění dna koryta toku od nánosů, naplavenin, odpadků, listí, větví a překážek odtoku - vyrovnaní nivelety dna koryta ve spádu tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok vody - likvidace odpadu a odvoz na skládku dle prokazatelných vážních	bm	500		595 000,00 Kč
2.	úsek koryta Mlýnky v parku Boženy Němcové mezi bývalým Modrým pavilonkem a saunou - délka úseku cca 182 bm: - posečení travního porostu podél dřevěného opevnění vodního toku (v místech, kde není posečeno), - prohrábka a odstranění náletových dřevin a travního porostu z koryta toku, - odstranění nánosů ze dna koryta a zajištění bezproblémového odtoku vody, likvidace odpadu (naplaveniny, usazeniny, rostlinný porost) a odvoz na skládku dle prokazatelných vážních lístků nesmí dojít k poškození stávajícího dřevěného opevnění - haťování	bm	150		284 000,00 Kč
3.	úsek koryta Mlýnky od ul. Ostravské, podél ul. Hornická stezka a podél zimního stadionu, konec úseku u mostu na ul. Mlýnské – délka úseku cca 210 m: - sečení travního porostu na obou březích vodního toku (bude-li potřeba), - prohrábka a pročištění dna koryta toku od nánosů, naplavenin, travního porostu, odpadků, listí, větví a překážek odtoku – vyrovnaní nivelety dna koryta ve spádu tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok vody, - očištění betonového opevnění břehů od nánosů, - likvidace odpadu (naplaveniny, usazeniny, větve, travní porost), odvoz na skládku dle prokazatelných vážních lístků.	bm	200		345 000,00 Kč
	cena bez DPH				1 224 000,00 Kč
	celková cena včetně DPH (21%)				1 481 040,00 Kč