

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000031/2022/DIL

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA**, starostou města Chrudim

IČO 00270211  
DIČ CZ00270211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:








a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120  
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim  
(dále jen *objednatel*)

#### 1.2 Zhotovitel:

Název: S T A K O společnost s ručením omezeným  
Sídlo společnosti Bieblova 782/7, 500 03 Hradec Králové  
Doručovací adresa Bieblova 782/7, 500 03 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních  telefon:   
b) technických  telefon:   
d) hlavní stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro pozemní stavby  
  
e) zástupce hlavního stavbyvedoucího (stavbyvedoucí) - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro pozemní stavby  
  
f) statik - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro statiku a dynamiku staveb, nebo inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce  


Telefon: 495 716 111  
E-mail: stako@stako.cz  
IČ: 422 28 468  
DIČ: CZ 422 28 468

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 50001511/0100

(dále jen *zhotovitel*)

### **Akce: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa**

#### 1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000031/2022/DIL ze dne 01.12.2022, akce **Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa**

## 1.1

### Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.23, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a dále na základě požadavků vedení města Chrudim a provozovatele, kterým jsou Sportovní areály města Chrudim, spol. s r. o., s ohledem na nové skutečnosti vyplývající ze současně zpracovávané Studie stavby, zastavovací a dispoziční studie „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, II. a III. etapa“, je třeba vyřešit následující změny a nutné práce a dodávky:

- Odpočet demontáže časomíry.
- Úprava nároží směrem k parkovišti, vč. změn ZTI a EL, vč. přípravy pro nápojový automat.
- Změna v provedení vodovodní přípojky dle skutečnosti a požadavků VS Chrudim, a.s.
- Doplnění odvětrání úklidové místnosti, vlivem dalších etap.
- Výměna podloží pod kolektorem, z důvodu zajištění dostatečné únosnosti.
- Navýšení prací na bourání starého kolektoru, dle skutečnosti.
- Změny ve vedení kanalizace v SO 03 vlivem dalších etap.
- Změny ve vedení areálové splaškové a dešťové kanalizace.
- Změny v akumulačních nádržích dešťových vod – materiál, umístění a zvětšení.
- Odpočet – ze statického hlediska není nutné provádět zesilování vaznic.
- Doplnění úprav podlah v SO 03.
- Doplnění lokálních oprav nátěrů trapézových plechů zastřešení.
- Osekání nesoudržných částí omítky fasády, před provedením zateplení.
- Demontáž nesoudržného stávajícího zateplení SO01.

Podrobnosti viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

## 2.1

### Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

<b>Původní cena</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
<b>Původní sjednaná cena</b>	<b>85.138.217 Kč</b>	<b>17.879.026 Kč</b>	<b>103.017.243 Kč</b>

<b>Cena dodatku č. 1</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.22. dodatku č. 1, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	2.498.244 Kč	524.631,24 Kč	3.022.875,24 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.22. dodatku č. 1, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	-516.446 Kč	-108.453,66 Kč	-624.899,66 Kč
<b>Sjednaná cena dodatkem č. 1 CELKEM</b>	<b>1.981.798 Kč</b>	<b>416.177,58 Kč</b>	<b>2.397.975,58 Kč</b>

Cena dodatku č. 2	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.23. dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	2.025.394 Kč	425.333 Kč	2.450.727 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.23. dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	-747.361 Kč	-156.946 Kč	-904.307 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.23. dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. (6) ZZVZ	-269.242 Kč	-56.541 Kč	-325.783 Kč
<b>Sjednaná cena dodatkem č. 1 CELKEM</b>	<b>1.008.791 Kč</b>	<b>211.846 Kč</b>	<b>1.220.637 Kč</b>

Celková cena	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
<b>Cena CELKEM</b>	<b>88.128.806 Kč</b>	<b>18.507.049,58 Kč</b>	<b>106 635 855,58 Kč</b>

## 2.2

### Článek 4. Cena

Doplňuje se bod 4.5.:

Na základě dohody smluvních stran, s ohledem na termín provádění prací, nebude cena prací a dodávek, dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo, inflačně indexována.

## 4 . Závěrečná ustanovení dodatku č. 2:

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000031/2022/DIL ze dne 01.12.2022 zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu.
- 4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. František  
Pilný, MBA

Digitálně podepsal Ing.  
František Pilný, MBA  
Datum: 2023.11.20  
14:53:49 +01'00'

.....  
Ing. František Pilný, MBA  
starosta města

Ing. Petr Kulda

Digitálně podepsal  
Ing. Petr Kulda  
Datum: 2023.11.16  
09:12:48 +01'00'

.....  
Ing. Petr Kulda  
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: 1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **1 008 791,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 008 791,00	211 846,00
	15,00%	0,00	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 220 637,00</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Místo: Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 008 791,00</b>	<b>1 220 637,11</b>
14 MP	Odpočet demontáže tabule	-1 500,00	-1 815,00
23 VP	Úprava nároží u parkoviště, změny ZTI a EL náp.automat - dřípiočty	154 218,00	186 604,00
24 -1 MP	Copilitová fasáda, změna výměry - odpočty	-281 423,00	-340 522,00
24-2 MP	Úprava nároží u parkoviště - odpočty	-89 306,00	-108 060,00
25 VP	Vodovodní přípojka	216 518,00	261 987,00
25 MP	Vodovodní přípojka	-93 690,00	-113 365,00
26 VP	Doplnění odvětrání úklidové místnosti 2.1.04	2 342,00	2 834,00
27 VP	Výměna podloží pod kolektor	51 627,00	62 469,00
28 VP	Bourání starého kolektoru	34 619,00	41 889,00
29	Kanalizace	944 169,00	1 142 444,49
29a VP	Změna kanalizace SO03 1PP v návaznosti na budoucí etapu	142 785,00	172 770,00
29b VP	Rozvody splaškové k...	66 644,00	80 639,00
29c VP	Areál dešťová kanal...	32 000,00	38 720,00
29c MP	Areál dešťová kanal...	-45 390,00	-54 922,00
29d VP	Akumulační nádrž	954 497,00	1 154 941,00
29d MP	Akumulační nádrž	-206 367,00	-249 704,00
30 MP	Odpočet - zesílení vaznic SO01	-269 242,00	-325 783,00
31	Úpravy podlahy SO03 1.PP	59 698,00	72 234,58
31a VP	Míst čís. 3001, 3002, 3003	61 722,00	74 684,00
31a MP	Míst čís. 3001, 3002, 3003	-29 685,00	-35 919,00
31b VP	Míst čís. 3004, 3005	27 661,00	33 470,00
32 VP	Lokální opravy nátěru trapézových plechů	146 462,00	177 219,00
33 VP	Osekání omítky fasády	100 866,00	122 048,00
34 VP	Demontáž stávajícího zateplení SO01	33 433,00	40 454,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

14 MP - Odpočet demontáže tabule

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-1 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 500,00	21,00%	-315,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-1 815,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

14 MP - Odpočet demontáže tabule

Místo:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-1 500,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 500,00

---

767 - Konstrukce zámečnické

-1 500,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

14 MP - Odpočet demontáže tabule

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 500,00</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 500,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-1 500,00
1	K	7671938011	Demontáž světelné tabule	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

23 VP - Úprava nároží u parkoviště, změny ZTI a EL náp.automat - přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

154 218,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 218,00	21,00%	32 386,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

186 604,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

**23 VP - Úprava nároží u parkoviště, změny ZTI a EL náp.automat - přípočty**

Místo:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**154 218,42**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**119 612,49**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

40 570,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

79 041,57

### PSV - Práce a dodávky PSV

**34 605,93**

764 - Konstrukce klempířské

4 343,84

767 - Konstrukce zámečnické

23 649,18

781 - Dokončovací práce - obklady

6 612,91

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 540,01

720 - Zdravotechnika

3 340,01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

23 VP - Úprava nároží u parkoviště, změny ZTI a EL náp.automat - přípočty

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

154 218,42

D HSV Práce a dodávky HSV 119 612,49

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 570,92

1	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	26,007	1 560,00	40 570,92
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

vv			"kopility"				
vv			2,15*3,6+5,36*3,38-1,0*2,10		23,757		
vv			0,9*0,9+0,9*1,6		2,250		
vv			Součet		26,007		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 79 041,57

2	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	33,425	928,00	31 018,40
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

vv			2,15*3,60+6,275*3,794-1,0*2,10+0,9*4,42		33,425		
----	--	--	---	--	--------	--	--

3	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm	m2	35,096	795,00	27 901,32
---	---	----------	--	----	--------	--------	-----------

vv			33,425*1,05 Přepočtené koeficientem množství		35,096		
----	--	--	--	--	--------	--	--

4	K	622541032	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	33,425	602,00	20 121,85
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 34 605,93

D 764 Konstrukce klempířské 4 343,84

5	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	4,185	891,00	3 728,84
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

vv			"nároží" 4,185		4,185		
----	--	--	----------------	--	-------	--	--

6	K	764216642	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	1,000	615,00	615,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

vv			1,0 "K01"		1,000		
----	--	--	-----------	--	-------	--	--

vv			Součet		1,000		
----	--	--	--------	--	-------	--	--

D 767 Konstrukce zámečnické 23 649,18

7	K	767620118	Montáž oken kovových zdvojených pevných do zdiva pl přes 2,5 m2	m2	2,100	1 170,00	2 457,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

vv			1,0*2,10		2,100		
----	--	--	----------	--	-------	--	--

8	M	55341005	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	2,100	7 960,00	16 716,00
---	---	----------	--	----	-------	----------	-----------

vv			1,0*2,10		2,100		
----	--	--	----------	--	-------	--	--

vv			Součet		2,100		
----	--	--	--------	--	-------	--	--

9	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	25,860	103,00	2 663,58
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

vv			25,86 "Z18"		25,860		
----	--	--	-------------	--	--------	--	--

vv			Součet		25,860		
----	--	--	--------	--	--------	--	--

10	M	553999012	zámečnické konstrukce žárově zinkovaná	kg	25,860	61,00	1 577,46
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

vv			25,86		25,860		
----	--	--	-------	--	--------	--	--

vv			Součet		25,860		
----	--	--	--------	--	--------	--	--

11	M	5539990092	nátěr zámečnických konstrukcí	kg	13,832	17,00	235,14
----	---	------------	-------------------------------	----	--------	-------	--------

vv			0,4*4*8,02+1,0		13,832		
----	--	--	----------------	--	--------	--	--

vv			Součet		13,832		
----	--	--	--------	--	--------	--	--

D 781 Dokončovací práce - obklady 6 612,91

12	K	781571121	Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými standardním lepidlem	m	4,600	261,00	1 200,60
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

vv			3,60+1,0		4,600		
----	--	--	----------	--	-------	--	--

13	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	1,449	602,00	872,30
----	---	----------	--	----	-------	--------	--------

vv			4,6*0,30*1,05		1,449		
----	--	--	---------------	--	-------	--	--

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 540,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	741000001	Přívod elektro pro výrobek ledu, mrazničku a nápojový automat vč. zednického zapravení	soub	1,000	1 200,00	1 200,00
<i>D 720</i>			<i>Zdravotechnika</i>				<i>3 340,01</i>
16	K	720000001	Změna - přemístění umývadla	soub	1,000	720,01	720,01
17	K	720000002	Doplnění přívodu vody a odpadu k výrobku ledu	soub	1,000	1 470,00	1 470,00
18	K	720000003	Doplnění přívodu vody a odpadu k automatu na nápoje	soub	1,000	1 150,00	1 150,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

24 -1 MP - Copilitová fasáda, změna výměry - odpočty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-281 423,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-281 423,00	21,00%	-59 099,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-340 522,00**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

24 -1 MP - Copilitová fasáda, změna výměry - odpočty

Místo:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-281 423,20**

PSV - Práce a dodávky PSV

-281 423,20

---

799 - Ostatní

-281 423,20

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

24 -1 MP - Copillitová fasáda, změna výměry - odpočty

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-281 423,20**

D PSV Práce a dodávky PSV

**-281 423,20**

D 799 Ostatní

**-281 423,20**

2	M	999999157	M + D Fasáda z alkalického stavebního skla tl. 164 mm, třívrstvé zasklení do systémového eloxovaného Al rámu s přerušným tepelným mostem včetně příslušenství - 254 m2	kpl	-1,000	2 320 000,00	-2 320 000,00
3	M	999999157a	M + D Fasáda z alkalického stavebního skla tl. 164 mm, třívrstvé zasklení do systémového eloxovaného Al rámu s přerušným tepelným mostem včetně příslušenství - 223 m2	kpl	1,000	2 038 576,80	2 038 576,80

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

24-2 MP - Úprava naroží u parkoviště - odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-89 306,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-89 306,00	21,00%	-18 754,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-108 060,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

24-2 MP - Úprava naroží u parkoviště - odpočty

Místo:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-89 306,35**

HSV - Práce a dodávky HSV

-218,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-218,40

PSV - Práce a dodávky PSV

**-89 087,95**

764 - Konstrukce klempířské

-11 896,85

766 - Konstrukce truhlářské

-69 024,88

767 - Konstrukce zámečnické

-8 166,22

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

24-2 MP - Úprava naroží u parkoviště - odpočty

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-89 306,35</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-218,40
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-218,40
1	K	317143431a	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 1300 mm jen práce	kus	-1,000	218,40	-218,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-89 087,95
D	764		Konstrukce klempířské				-11 896,85
4	K	764216642	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	-0,900	615,00	-553,50
VV			-0,90 "K01"		-0,900		
VV			Součet		-0,900		
5	K	764222430	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 120 mm	m	-15,646	725,00	-11 343,35
VV			-3,85-2*3,794 "K18"		-11,438		
VV			-0,414-3,794 "K19"		-4,208		
VV			Součet		-15,646		
D	766		Konstrukce truhlářské				-69 024,88
6	K	766629613	Předsazená montáž oken kotvením do TI nosného profilu vyložení do 90 mm	m	-10,640	400,00	-4 256,00
VV			-(0,9+4,42)*2*1 "O08"		-10,640		
VV			Součet		-10,640		
7	M	553410151	okno Al otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 4,5m	m2	-3,978	16 142,00	-64 212,88
VV			-0,9*4,42*1 "O08"		-3,978		
VV			Součet		-3,978		
8	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl do 1,0 m	kus	-1,000	160,00	-160,00
VV			-1 "V16"		-1,000		
VV			Součet		-1,000		
9	M	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm	m	-0,900	440,00	-396,00
VV			-1*0,9 "V16"		-0,900		
VV			Součet		-0,900		
D	767		Konstrukce zámečnické				-8 166,22
10	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	-49,040	103,00	-5 051,12
VV			-49,04 "Z19 zábradlí"		-49,040		
VV			Součet		-49,040		
11	M	553999012	zámečnické konstrukce žárově zinkovaná	kg	-49,040	61,00	-2 991,44
VV			-49,04		-49,040		
12	M	5539990092	nátěr zámečnických konstrukcí	kg	-7,274	17,00	-123,66
VV			-(2,971+2,32+2,791)*0,9 "Z19 zábradlí"		-7,274		
VV			Součet		-7,274		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

25 VP - Vodovodní přípojka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**216 518,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	216 518,00	21,00%	45 469,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**261 987,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

**25 VP - Vodovodní přípojka**

Místo:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**216 518,49**

### D1 - Přípojka vodovodu

**216 518,49**

D3 - Nová vodovodní přípojka D+M

87 996,55

997 - Přesun sutě

44 626,94

D4 - Nová hlavní vodoměrná sestava D+M

70 959,00

D4a - Konstrukce a práce neobsažené v rozpočtu

12 936,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

25 VP - Vodovodní přípojka

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

216 518,49

D D1 Přípojka vodovodu 216 518,49

D D3 Nová vodovodní přípojka D+M 87 996,55

5	K	113107143.1	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm	m2	38,570	370,00	14 270,90
6	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	38,570	151,00	5 824,07
48	K	566901271a	Podklad ze směsi stmelené cementem SCI, po zhuštění t.120mm	m2	38,570	712,60	27 484,98
49	K	566901271a	Podklad ze směsi stmelené cementem SCI, po zhuštění t.120mm	m2	22,000	712,60	15 677,20
8	M	Pol576	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	38,570	356,00	13 730,92
11	M	Pol441a	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	t	39,204	280,80	11 008,48

D 997 Přesun sutě 44 626,94

12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	67,170	52,50	3 526,43
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	604,530	13,30	8 040,25
14	K	Pol1	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12,250	55,70	682,33
15	K	Pol2	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	220,500	13,20	2 910,60
16	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,250	209,00	2 560,25
17	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	67,170	299,00	20 083,83
18	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,250	557,00	6 823,25

D D4 Nová hlavní vodoměrná sestava D+M 70 959,00

19	K	Pol584	Elektrokoleno 90° d110 - dodávka a montáž	ks	1,000	1 461,00	1 461,00
23	M	Pol592a	Přírubová redukce dn100/50-dodávka a montáž	ks	1,000	3 120,00	3 120,00
25	M	Pol593a	Přírubový čistící kus s filtrem dn50 - dodávka a montáž HAWLE	ks	1,000	12 969,00	12 969,00
27	M	Pol594a	Přírubová tvarovka TP 50-800 - dodávka a montáž	ks	1,000	5 566,00	5 566,00
29	M	Pol595a	Přírubová tvarovka TP 50-800 - dodávka a montáž	ks	1,000	5 566,00	5 566,00
31	M	Pol596a	Přírubová redukce dn100/50-dodávka a montáž	ks	1,000	3 120,00	3 120,00
33	M	Pol598	Přírubové šoupě dn100 - dodávka a montáž	ks	1,000	6 447,00	6 447,00
34	M	Pol591	Ovládací ruční kolo pro šoupě DN100 - dodávka a montáž	ks	1,000	669,00	669,00
37	M	Pol600a	Zpět. klapka DN100 - dodávka a montáž HAWLE	ks	1,000	18 455,00	18 455,00
42	M	Pol605	Konzola - dodávka a montáž	ks	4,000	2 860,00	11 440,00
43	M	Pol3	Závitová příruba s vnitřním závitem dn100 - 2"	ks	1,000	2 146,00	2 146,00

D D4a Konstrukce a práce neobsažené v rozpočtu 12 936,00

44	K	Pol4	Elektrospojka MB d110	ks	6,000	525,00	3 150,00
45	K	Pol5	Trubka PVC 160	m	2,000	602,00	1 204,00
46	K	Pol6	UNPL 160	ks	2,000	1 041,00	2 082,00
47	K	Pol7	Náhradní zásobení vodou	ks	1,000	6 500,00	6 500,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

25 MP - Vodovodní přípojka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-93 690,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-93 690,00	21,00%	-19 675,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-113 365,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

25 MP - Vodovodní přípojka

Místo:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-93 689,90**

D1 - Přípojka vodovodu

**-93 689,90**

D3 - Nová vodovodní přípojka D+M

-33 966,90

D4 - Nová hlavní vodoměrná sestava D+M

-59 723,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

25 MP - Vodovodní přípojka

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-93 689,90

D D1 Přípojka vodovodu -93 689,90

D D3 Nová vodovodní přípojka D+M -33 966,90

7	M	Pol575	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m	m2	-22,000	1 188,00	-26 136,00
9	M	Pol568	Zřízení pažení a rozepření stěn výkopu příložené do hloubky 2.5 m	m2	-69,300	84,00	-5 821,20
10	M	Pol569	Odstranění pažení a rozepření stěn výkopu příložené do hloubky 2.5 m	m2	-69,300	29,00	-2 009,70

D D4 Nová hlavní vodoměrná sestava D+M -59 723,00

20	M	Pol587	Přírubové koleno 90, dn100; Q-kus - dodávka a montáž	ks	-1,000	4 884,00	-4 884,00
21	M	Pol589	UNlextra příruba - dodávka a montáž	ks	-1,000	3 653,00	-3 653,00
22	M	Pol592	Přírubová redukce dn100/80-dodávka a montáž	ks	-1,000	3 872,00	-3 872,00
24	M	Pol593	Přírubový čistící kus s filtrem dn80 - dodávka a montáž	ks	-1,000	7 191,00	-7 191,00
26	M	Pol594	Přírubová tvarovka o délce 5x DN, dn80,L=400mm - dodávka a montáž	ks	-1,000	3 323,00	-3 323,00
28	M	Pol595	Přírubová tvarovka o délce 3x DN, dn80,L=250mm - dodávka a montáž	ks	-1,000	3 237,00	-3 237,00
30	M	Pol596	Přírubová redukce dn100/80-dodávka a montáž	ks	-1,000	3 872,00	-3 872,00
32	M	Pol597	Gumový kompenzátor dn100 - dodávka a montáž	ks	-1,000	3 838,00	-3 838,00
35	M	Pol599	Mezikroužek se závitovou odbočkou, dn100-5/4" - dodávka a montáž	ks	-1,000	2 968,00	-2 968,00
36	M	Pol600	Zpět. klapka DN100 - dodávka a montáž	ks	-1,000	15 398,00	-15 398,00
38	M	Pol601	PE lemový nákrůžek d125mm, dlouhé provedení, dn100,d125mm - dodávka a montáž	ks	-1,000	1 381,00	-1 381,00
39	M	Pol602	Profilová volná příruba DN100; d125mm - dodávka a montáž	ks	-1,000	4 276,00	-4 276,00
40	M	Pol603	Kulový kohout závitový 1 1/4" PN25 - dodávka a montáž	ks	-1,000	949,00	-949,00
41	M	Pol604	Elektrospojka dn125 - dodávka a montáž	ks	-1,000	881,00	-881,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

26 VP - Doplnění odvětrání úklidové místnosti 2.1.04

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 342,00</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	2 342,00	21,00%		492,00
snížená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>2 834,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

26 VP - Doplnění odvětrání úklidové místnosti 2.1.04

Místo:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 342,00**

D1 - Vzduchotechnika

2 219,00

D3 - Zařízení pro větrání sociálního zázemí a chodeb D+M

2 219,00

PSV - Práce a dodávky PSV

123,00

766 - Konstrukce truhlářské

123,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

26 VP - Doplnění odvětrání úklidové místnosti 2.1.04

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 342,00</b>
D	D1		Vzduchotechnika				2 219,00
D	D3		Zařízení pro větrání sociálního zázemí a chodeb D+M				2 219,00
1	M	Pol650	Talířový ventil kruhový pro odvod vzduchu dn100	ks	1,000	345,00	345,00
	WV		1,		1,000		
	WV		Součet		1,000		
2	M	Pol670	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek prům. 100; včetně rezervy 10%; 8% tvarovek včetně oc.doplňkových konstrukcí, těsnícího a montážního materiálu a nátěrů	bm	3,000	527,00	1 581,00
	WV		3,0		3,000		
	WV		Součet		3,000		
3	M	Pol685	Pružná hadice pro připojení talířového ventilu DN100	bm	1,000	293,00	293,00
	WV		1,0		1,000		
	WV		Součet		1,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				123,00
D	766		Konstrukce truhlářské				123,00
4	K	766663916	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva - seřiznutí křídla	kus	1,000	123,00	123,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

27 VP - Výměna podloží pod kolektor

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**51 627,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 627,00	21,00%	10 842,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**62 469,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

27 VP - Výměna podloží pod kolektor

Místo:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**51 627,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

51 627,20

---

1 - Zemní práce

47 515,19

---

2 - Zakládání

4 112,01

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

27 VP - Výměna podloží pod kolektor

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

51 627,20

D HSV Práce a dodávky HSV

51 627,20

D 1 Zemní práce 47 515,19

1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	19,357	334,00	6 465,24
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,357	282,00	5 458,67
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	96,785	21,00	2 032,49

VV 19,357\*5 'Přepočtené koeficientem množství 96,785

4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	19,357	165,00	3 193,91
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	19,357	22,88	442,89
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	34,843	306,00	10 661,96

VV 19,357\*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 34,843

7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	19,357	156,00	3 019,69
8	M	58981121a	recyklát betonový frakce 8/64	t	34,843	380,00	13 240,34

VV 19,357\*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 34,843

9	K	199000001	Ukouška únosnosti - lehká dynamická deska	soub	2,000	1 500,00	3 000,00
---	---	-----------	---	------	-------	----------	----------

D 2 Zakládání 4 112,01

10	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	64,524	23,10	1 490,50
11	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	76,429	34,30	2 621,51

VV 64,524\*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 76,429

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

28 VP - Bourání starého kolektoru

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**34 619,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 619,00	21,00%	7 270,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**41 889,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

28 VP - Bourání starého kolektoru

Místo:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**34 619,31**

HSV - Práce a dodávky HSV

**34 619,31**

8 - Trubní vedení

4 470,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 941,00

997 - Přesun sutě

12 208,31



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

28 VP - Bourání starého kolektoru

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>34 619,31</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				34 619,31
D		8	Trubní vedení				4 470,00
1	K	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot	kus	1,000	4 470,00	4 470,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 941,00
2	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,315	10 200,00	3 213,00
		vv	"ruční bourání"0,315		0,315		
3	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	2,800	5 260,00	14 728,00
		vv	"strojní nbourání"2,80		2,800		
D		997	Přesun sutě				12 208,31
4	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	7,476	803,00	6 003,23
8	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	7,476	413,00	3 087,59
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	104,664	12,50	1 308,30
		vv	7,476*14 'Přepočtené koeficientem množství		104,664		
7	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	7,476	242,00	1 809,19

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

29 - Kanalizace

Soupis:

**29a VP - Změna kanalizace SO03 1PP v návaznosti na budoucí etapu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**142 785,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
142 785,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
29 985,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**172 770,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

29 - Kanalizace

Soupis:

**29a VP - Změna kanalizace SO03 1PP v návaznosti na budoucí etapu**

Místo:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**142 784,95**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**44 498,95**

1 - Zemní práce

18 194,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce

491,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 571,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 526,30

997 - Přesun sutě

5 098,08

998 - Přesun hmot

3 617,32

### PSV - Práce a dodávky PSV

**94 416,00**

D1 - Rozvody kanalizace

0,00

D2 - 1. Kanalizační potrubí

94 416,00

### M - Práce a dodávky M

**3 870,00**

21-M - Elektromontáže

3 870,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

29 - Kanalizace

Soupis:

**29a VP - Změna kanalizace SO03 1PP v návaznosti na budoucí etapu**

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**142 784,95**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 498,95
D	1		Zemní práce				18 194,45
1	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,560	2 390,00	8 508,40
	VV		"kanalizace"7,90*0,4		3,160		
	VV		"sonda"1,0*0,4		0,400		
	VV		Součet		3,560		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,560	138,00	491,28
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	3,560	127,00	452,12
	VV		3,56		3,560		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,560	282,00	1 003,92
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17,800	21,00	373,80
	VV		3,56		3,560		
	VV		3,56*5 'Přepočtené koeficientem množství		17,800		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,560	162,00	576,72
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,408	306,00	1 960,85
	VV		3,56*1,8		6,408		
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,560	600,00	2 136,00
	VV		"kanalizace"7,90*0,4		3,160		
	VV		"sonda"1,0*0,40		0,400		
	VV		Součet		3,560		
9	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	6,408	420,00	2 691,36
	VV		3,56*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		6,408		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				491,40
10	K	389381001	Dobetonování	m3	0,054	9 100,00	491,40
	VV		"dobetonování rampy"				
	VV		(0,35*1,55)*0,5*0,20		0,054		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 571,40
11	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,890	6 260,00	5 571,40
	VV		"kanalizace"7,90*0,10		0,790		
	VV		"sonda"1,0*0,10		0,100		
	VV		Součet		0,890		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 526,30
12	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků	kus	1,000	125,00	125,00
13	M	13011063	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x3mm	t	0,004	36 700,00	146,80
	VV		1,5*2,45*0,001		0,004		
14	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	5,400	126,00	680,40
	VV		"míst.č. 30.05"(1,55+0,25)*3,0		5,400		
15	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,890	3 690,00	3 284,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		7,90*0,10		0,790		
	VV		1,0*0,10		0,100		
	VV		Součet		0,890		
16	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	1,000	7 290,00	7 290,00
	D	997	Přesun sutě				5 098,08
17	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,752	803,00	2 209,86
18	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,752	457,00	1 257,66
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	79,808	12,50	997,60
	VV		2,752*29 Přepočtené koeficientem množství		79,808		
20	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,752	230,00	632,96
	D	998	Přesun hmot				3 617,32
21	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	9,323	388,00	3 617,32
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				94 416,00
	D	D1	Rozvody kanalizace				0,00
	D	D2	1. Kanalizační potrubí				94 416,00
22	M	Pol97	Dodávka Svodné PVC KG potrubí, SN4, včetně tvarovek, těsnění, a vazelíny; revizní šachty v trase potrubí - Přímá trouba KG110	bm	16,000	412,00	6 592,00
	VV		16,0		16,000		
	VV		Součet		16,000		
23	M	Pol98	Dodávka svodné PVC KG potrubí, SN4, včetně tvarovek, těsnění, a vazelíny; revizní šachty v trase potrubí - Přímá trouba KG125	bm	34,000	404,00	13 736,00
	VV		34,0		34,000		
	VV		Součet		34,000		
24	M	Pol99	Dodávka svodné PVC KG potrubí, SN4, včetně tvarovek, těsnění, a vazelíny; revizní šachty v trase potrubí - Přímá trouba KG160	bm	5,000	485,00	2 425,00
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		5,000		
25	M	Pol100	Dodávka potrubí PVC spojované lepením pr.50, vč.tvarovek, upevňovacích prvků	m	7,000	138,00	966,00
26	M	Pol108	Montáž přípojovací a svodné PP HT potrubí; včetně tvarovek, těsnění, vazelíny a kotvicích prvků - Přímá trouba HT110	bm	13,000	10,00	130,00
	VV		13,0		13,000		
	VV		Součet		13,000		
27	M	Pol109	Montáž přípojovací a svodné PP HT potrubí; včetně tvarovek, těsnění, vazelíny a kotvicích prvků - Přímá trouba HT125	bm	28,000	15,00	420,00
	VV		28,0		28,000		
	VV		Součet		28,000		
28	M	Pol112	Montáž svodné PVC KG potrubí, SN4, včetně tvarovek, těsnění, a vazelíny; revizní šachty v trase potrubí - Přímá trouba KG160	bm	4,000	20,00	80,00
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
29	K	Pol113	Montáž potrubí PVC, spojované lepením, Ø50, vč. tvarovek, upevňovacích prvků	m	7,000	176,00	1 232,00
30	M	Pol124	Plastová podlahová vpust s mřížkou z nerezové oceli, průtok min. 0,5l/s. svislý odtok DN50/75/110, pachotěsnost i bez vody v zápachové uzávěrce, D+M	ks	1,000	2 215,00	2 215,00
31	M	Pol134	Zkouška plynotěsnosti plastového potrubí	m	52,000	23,00	1 196,00
32	M	Pol135	Proplach potrubí	m	52,000	9,00	468,00
33	M	Pol136	Zkouška vodotěsnosti kanalizace	m	52,000	18,00	936,00
34	K	Pol137	Čerpací stanice splaškových vod Sanibroy SANICUBIC 1 WP, 230V, 50-60Hz, IP68, 1500W	kus	1,000	48 400,00	48 400,00
	VV		"dodávka, montáž a doprava"1,0		1,000		
35	K	Pol138	Odvětrávací hlavice s uhlíkovým filtrem, na potrubí DN50	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
36	K	Pol139	Uzavíratelný ventil DN125 (šoupě), PVC, tažný uzávěr	kus	1,000	12 870,00	12 870,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	M	Práce a dodávky M				3 870,00
	D	21-M	Elektromontáže				3 870,00
37	K	218190402	Demontáž rozvaděčů vn vnitřních do 10 kV bez odpojení vodičů	kus	1,000	3 870,00	3 870,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

29 - Kanalizace

Soupis:

29b VP - Rozvody splaškové k...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**66 644,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 644,00	21,00%	13 995,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**80 639,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

29 - Kanalizace

Soupis:

**29b VP - Rozvody splaškové k...**

Místo:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**66 644,40**

1 - Zemní práce

24 226,40

3. - Trubní vedení, objekty na kanalizaci

42 418,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

29 - Kanalizace

Soupis:

29b VP - Rozvody splaškové k...

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

66 644,40

D 1

### Zemní práce

24 226,40

1	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	19,200	483,00	9 273,60
2	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,200	134,00	2 572,80
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	19,200	162,00	3 110,40
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,500	282,00	1 833,00
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,700	306,00	3 580,20
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,500	20,80	135,20
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,700	156,00	1 981,20
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,900	600,00	1 740,00

D 3.

### Trubní vedení, objekty na kanalizaci

42 418,00

9	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	28,000	168,00	4 704,00
10	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	28,000	434,00	12 152,00
vv			27,1844660194175*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		28,000		
vv			Součet		28,000		
11	M	Poj460	Vstup PVC hladké DN 200 s těsněním (šachtová vložka)	ks	1,000	328,00	328,00
12	K	01	Napojení nového kanalizačního potrubí na stáv. revizní betonovu šachtu, tl. stěny 120mm - vývrt pro šachtovou vložku DN160	kus	1,000	2 959,00	2 959,00
15	K	894811133	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	7 275,00	7 275,00
14	K	998000001	Přesun hmot pro trubní vedení	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
vv			"cena je pro celý oddíl, chybělo v SOD"1,0		1,000		
vv			Součet		1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

29 - Kanalizace

Soupis:

29c VP - Areál dešťová kanal...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**32 000,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
32 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
6 720,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**38 720,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt: 29 - Kanalizace

Soupis: **29c VP - Areál dešťová kanal...**

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**32 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

32 000,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2  
Objekt: 29 - Kanalizace  
Soupis: 29c VP - Areál dešťová kanal...

Místo: Datum: 5. 9. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>32 000,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 000,00
15	K	998000001	Přesun hmot pro trubní vedení	soub	1,000	32 000,00	32 000,00
	VV		"platí pro celý oddíl, chybělo v rozpočtu SOD"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

29 - Kanalizace

Soupis:

29c MP - Areál dešťová kanal...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**-45 390,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-45 390,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-9 532,00  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-54 922,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

29 - Kanalizace

Soupis:

**29c MP - Areál dešťová kanal...**

Místo:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-45 390,47**

1 - Zemní práce

-1 246,00

2 - Zakládání

-2 558,47

8 - Trubní vedení

-41 586,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

29 - Kanalizace

Soupis:

29c MP - Areál dešťová kanal...

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-45 390,47**

### D 1 Zemní práce -1 246,00

1	M	Pol434	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-2,000	623,00	-1 246,00
	W		-2		-2,000		
	W		Součet		-2,000		

### D 2 Zakládání -2 558,47

2	M	Pol444	Lože pod drobné objekty ze štěrkodrtě 16-32 mm	m3	-0,666	1 793,00	-1 194,14
	W		-0,666		-0,666		
	W		Součet		-0,666		
3	M	Pol445	Podkladní desky z betonu C12/15	m3	-0,266	3 551,00	-944,57
	W		-0,266		-0,266		
	W		Součet		-0,266		
4	M	Pol446	Bednění podkladních desek z betonu	m3	-1,060	396,00	-419,76
	W		-1,06		-1,060		
	W		Součet		-1,060		

### D 8 Trubní vedení -41 586,00

5	M	Pol453	Zřízení kanalizačních revizních šachet z betonových dílců výšky do 1,5 m, kruhové dno do DN 1000	ks	-2,000	4 560,00	-9 120,00
6	M	Pol485	Šachtové dno TBZ-Q.1 150/500	ks	-1,000	8 283,00	-8 283,00
7	M	Pol486	Šachtové dno TBZ-Q.1 200/500	ks	-1,000	8 471,00	-8 471,00
8	M	Pol456	Kónus TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	ks	-2,000	1 947,00	-3 894,00
9	M	Pol457	Vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 60/600/120	ks	-1,000	354,00	-354,00
10	M	Pol458	Šachtové klínové těsnění DN 1000 SG 19	ks	-2,000	186,00	-372,00
11	M	Pol459	Vstup PVC hladké DN 160 s těsněním (šachtová vložka)	ks	-2,000	225,00	-450,00
12	M	Pol460	Vstup PVC hladké DN 200 s těsněním (šachtová vložka)	ks	-1,000	328,00	-328,00
13	M	Pol462	Osazení poklopů litinových včetně rámu pro tř. zatížení D400	ks	-2,000	1 199,00	-2 398,00
14	M	Pol463	Poklop D400 BEGU s odvětráním, rám BEGU	ks	-2,000	3 958,00	-7 916,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

29 - Kanalizace

Soupis:

29d VP - Akumulační nádrž

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**954 497,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
954 497,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
200 444,00  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 154 941,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

29 - Kanalizace

Soupis:

29d VP - Akumulační nádrž

Místo:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**954 496,70**

1 - Zemní práce

217 198,70

2 - Zakládání

57 850,00

3 - Akumulační nádrž

679 448,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2  
 Objekt: 29 - Kanalizace  
 Soupis: 29d VP - Akumulační nádrž

Místo: Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 954 496,70**

**D 1 Zemní práce 217 198,70**

1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	158,000	334,00	52 772,00
2	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	92,500	250,00	23 125,00
3	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	92,500	125,00	11 562,50
4	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	158,000	134,00	21 172,00
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	92,000	162,00	14 904,00
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	92,000	282,00	25 944,00
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	165,600	306,00	50 673,60
	VV		92*1,8		165,600		
	VV		Součet		165,600		

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	92,000	20,80	1 913,60
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	97,000	156,00	15 132,00

**D 2 Zakládání 57 850,00**

11	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	39,000	1 300,00	50 700,00
12	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	5,500	1 300,00	7 150,00

**D 3 Akumulační nádrž 679 448,00**

16	K	POI545a	AN1 - akumulace nádrž tvořená galerií z plastových bloků, obaleno nepropustnou hydroizolační PVC folií a dvěma vrstvami geotextilie. 3 kontrolní šachty s poklopem D400. Celkový užitečný objem 37,5m3. Stavební rozměr 4,86x4,06x1,95m. Rozměr 1 bloku 0,8x0,8	kus	1,000	310 832,00	310 832,00
17	K	Pol545b	AN2 - akumulace nádrž tvořená galerií z plastových bloků, obaleno nepropustnou hydroizolační PVC folií a dvěma vrstvami geotextilie. 2 kontrolní šachty s poklopem D400. Celkový užitečný objem 37,5m3. Stavební rozměr 4,86x4,06x1,95m. Rozměr 1 bloku 0,8x0,8	kus	1,000	310 832,00	310 832,00
31	K	HZS1432	Hodinová zúčtovací sazba potrubář	hod	56,000	514,00	28 784,00
32	K	998000001	Přesun hmot pro trubní vedení	soub	1,000	29 000,00	29 000,00

VV "platí pro celý oddíl, přesun hmot chybí ve VV SOD"1,0 1,000  
 VV Součet 1,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

29 - Kanalizace

Soupis:

29d MP - Akumulační nádrž

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-206 367,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-206 367,00	21,00%	-43 337,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-249 704,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

29 - Kanalizace

Soupis:

**29d MP - Akumulační nádrž**

Místo:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-206 367,40**

2 - Zakládání

-12 593,40

3 - Akumulační nádrž

-193 774,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2  
Objekt: 29 - Kanalizace  
Soupis: 29d MP - Akumulační nádrž

Místo: Datum: 5. 9. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem -206 367,40**

**D 2 Zakládání -12 593,40**

10	M	Pol541	Lože pod akumulaci nádrž, otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	-0,900	1 236,00	-1 112,40
13	M	Pol543	Podkladní betonová deska z betonu C20/25-XC2, tl. 150mm, KARI síť 8mm, 150x150mm	m3	-2,500	3 690,00	-9 225,00
14	M	Pol544	Bednění podkladních desek z betonu	m2	-2,820	800,00	-2 256,00

**D 3 Akumulační nádrž -193 774,00**

15	M	Pol545	Prefabrikovaná akumulaci nádrž o vnějších rozměrech 5500x2800x2000mm; tl. stěn, dna a stropu 150mm; o celkovém objemu 20m3, prostupy a otvory ve stropní desce a stěnách nádrže - dle projektové dokumentace	ks	-1,000	141 500,00	-141 500,00
18	M	Pol546	Stupadla poplastovaná, na stěnu nádrže	ks	-14,000	380,00	-5 320,00
19	M	Pol547	Zřízení kanalizačních revizních šachet z betonových dílců výšky do 1,5 m, kruhové dno do DN 1000	ks	-2,000	7 250,00	-14 500,00
20	M	Pol548	Kónus TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	ks	-2,000	1 946,00	-3 892,00
21	M	Pol549	Vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 120/600/120	ks	-2,000	358,00	-716,00
22	M	Pol550	Osazení poklopů litinových včetně rámu pro tř. zatížení D400	ks	-2,000	1 200,00	-2 400,00
23	M	Pol551	Poklop D400 BEGU s odvětráním, rám BEGU	ks	-2,000	3 960,00	-7 920,00
24	M	Pol552	Šachtové klínové těsnění DN 1000 SG 19	ks	-4,000	189,00	-756,00
25	M	Pol553	Prostupové těsnění, stavební otvor d100mm, pro vodovodní potrubí d40mm	ks	-2,000	1 120,00	-2 240,00
26	M	Pol554	Prostupové těsnění, stavební otvor d100mm, pro 4x kabel d8-30mm	ks	-1,000	850,00	-850,00
27	M	Pol555	Nátok potrubí DN200, vložka do prostupu pro PVC-KG hladké	ks	-1,000	340,00	-340,00
28	M	Pol556	Odtok potrubí DN200, vložka do prostupu pro PVC-KG hladké	ks	-1,000	340,00	-340,00
29	M	Pol557	Spojovací a těsnící materiál	díl	-1,000	1 000,00	-1 000,00
30	M	Pol559	Autojeřáb do 50t pro kompletaci retenční nádrže v místě stavby	h	-8,000	1 500,00	-12 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

30 MP - Odpočet - zesílení vaznic SO01

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-269 242,00</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
DPH základní	-269 242,00	21,00%	-56 541,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-325 783,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

30 MP - Odpočet - zesílení vaznic SO01

Místo:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-269 242,05**

767 - Konstrukce zámečnické

**-269 242,05**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

30 MP - Odpočet - zesílení vaznic SO01

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**-269 242,05**

D 767

Konstrukce zámečnické

**-269 242,05**

1	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	-3 499,650	27,00	-94 490,55
2	M	13321010	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 90x10mm	t	-3,850	45 390,00	-174 751,50



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

31 - Úpravy podlahy SO03 1.PP

Soupis:

31a VP - Míst čfs. 3001, 3002, 3003

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**61 722,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 722,00	21,00%	12 962,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**74 684,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

31 - Úpravy podlahy SO03 1.PP

Soupis:

**31a VP - Míst čís. 3001, 3002, 3003**

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**61 721,84**

HSV - Práce a dodávky HSV

**48 183,79**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

47 258,52

998 - Přesun hmot

925,27

PSV - Práce a dodávky PSV

**13 538,05**

777 - Podlahy lité

13 538,05

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2  
Objekt: 31 - Úpravy podlahy SO03 1.PP  
Soupis: 31a VP - Míst čís. 3001, 3002, 3003

Místo: Datum: 5. 9. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>61 721,84</b>
D HSV Práce a dodávky HSV							48 183,79
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							47 258,52
1	K	632450134a	Vyrovnávací potěr tl do 10 mm ze suchých směsí provedený v ploše - Mapei - Planex HR MAXI	m2	59,370	796,00	47 258,52
	VV		P19				
	VV		59,37		59,370		
	VV		Součet		59,370		
D 998 Přesun hmot							925,27
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,494	371,00	925,27
D PSV Práce a dodávky PSV							13 538,05
D 777 Podlahy lité							13 538,05
4	K	777131111a	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	39,580	280,00	11 082,40
	VV		"m.č. 3001 až 3003 zvýšená spotřeba"				
	VV		59,37/3*5-59,37		39,580		
	VV		Součet		39,580		
5	K	777131125	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 1,0 do 1,5 kg/m2	m2	59,370	40,20	2 386,67
6	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,089	775,00	68,98

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

31 - Úpravy podlahy SO03 1.PP

Soupis:

**31a MP - Míst čís. 3001, 3002, 3003**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**-29 685,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-29 685,00	21,00%	-6 234,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**-35 919,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

31 - Úpravy podlahy SO03 1.PP

Soupis:

**31a MP - Míst čís. 3001, 3002, 3003**

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-29 685,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-29 685,00

---

777 - Podlahy lité

-29 685,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2  
Objekt: 31 - Úpravy podlahy SO03 1.PP  
Soupis: 31a MP - Míst čís. 3001, 3002, 3003

Místo: Datum: 5. 9. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem -29 685,00**

D PSV Práce a dodávky PSV -29 685,00

D 777 Podlahy lité -29 685,00

3	K	777121115	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm	m2	-59,370	500,00	-29 685,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

W P19  
W -59,37 -59,370  
W Součet -59,370

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

31 - Úpravy podlahy SO03 1.PP

Soupis:

31b VP - Míst čís. 3004, 3005

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>27 661,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 661,00	21,00%	5 809,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>33 470,00</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

31 - Úpravy podlahy SO03 1.PP

Soupis:

**31b VP - Míst čís. 3004, 3005**

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>27 660,54</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>13 701,81</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 439,88
998 - Přesun hmot	261,93
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>13 958,73</b>
777 - Podlahy lité	13 958,73



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

31 - Úpravy podlahy SO03 1.PP

Soupis:

**31b VP - Míst čís. 3004, 3005**

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>27 660,54</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 701,81
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 439,88
1	K	632450134a	Vyrovnávací potěr tl do 10 mm ze suchých směsí provedený v ploše - Mapei - Planex HR MAXI	m2	16,800	796,00	13 372,80
	W		"m.č. 3004 a 3005"4,55+12,25		16,800		
	W		Součet		16,800		
2	K	632459121	Příplatek k potěrům tl do 10 mm za sklon přes 15 do 30°	m2	3,063	21,90	67,08
	W		1,75*1,75		3,063		
D	998		Přesun hmot				261,93
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,706	371,00	261,93
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 958,73
D	777		Podlahy lité				13 958,73
4	K	777131111a	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	16,750	280,00	4 690,00
	W		"m.č. 3004 a 3005"4,55+12,2		16,750		
	W		Součet		16,750		
5	K	777131125	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 1,0 do 1,5 kg/m2	m2	16,750	40,20	673,35
6	K	777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	33,500	256,00	8 576,00
	W		P19 - 2 vrstvy				
	W		"m.č. 3004 a 3005"(4,55+12,2)*2		33,500		
	W		Součet		33,500		
7	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,025	775,00	19,38

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

32 VP - Lokální opravy nátěru trapézových plechů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**146 462,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 462,00	21,00%	30 757,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**177 219,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

**32 VP - Lokální opravy nátěru trapézových plechů**

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**146 462,19**

HSV - Práce a dodávky HSV

11 329,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 329,88

PSV - Práce a dodávky PSV

114 252,31

762 - Konstrukce tesařské

50 587,20

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

63 665,11

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

20 880,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

32 VP - Lokální opravy nátěru trapézových plechů

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>146 462,19</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 329,88
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 329,88
1	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	3 090,00	3 090,00
	W		"trapéz na galerii" 1,0		1,000		
2	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	3,000	423,00	1 269,00
3	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	1 640,00	1 640,00
4	K	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčnky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	54,000	51,30	2 770,20
	W		3*6*3		54,000		
5	K	949211211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčnky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m za každý den použití	m2	756,000	0,88	665,28
	W		54*14		756,000		
6	K	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčnky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	54,000	35,10	1 895,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				114 252,31
D	762		Konstrukce tesařské				50 587,20
7	K	762222141	Montáž zábradlí rovného osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	54,000	358,00	19 332,00
	W		(3+6)*2*3		54,000		
8	K	766311811	Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	54,000	150,00	8 100,00
9	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	90,000	60,60	5 454,00
	W		5*6,0*3		90,000		
10	M	61223303a	I-nosník velký 60x100mm výška 240mm impregnovaný - pronájem	m	90,000	75,00	6 750,00
11	K	762526130	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti přes 65 do 100 cm	m2	54,000	87,30	4 714,20
	W		"srovnání výšek pod podkladový rošt podlah"				
	W		3*6*3		54,000		
12	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,693	9 000,00	6 237,00
	W		7*3*0,10*0,10*3*1,1		0,693		
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				63 665,11
13	K	789111240	Odmaštění nečlenitých zařízení	m2	95,250	27,90	2 657,48
	W		63,5*1,5		95,250		
14	K	789123153	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy III stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D	m2	95,250	182,00	17 335,50
	W		"lokální opravy trapézového plechu"				
	W		63,50*1,5		95,250		
	W		Součet		95,250		
15	K	789123270	Odrezivění odrezovačem ocelových konstrukcí třídy III	m2	95,250	63,50	6 048,38
	W		95,25		95,250		
	W		Součet		95,250		
16	K	789327110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm	m2	95,250	131,00	12 477,75
	W		63,5*1,5		95,250		
	W		Součet		95,250		
17	K	789327115	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 40 µm	m2	95,250	133,00	12 668,25
18	K	789327120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm	m2	95,250	131,00	12 477,75
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				20 880,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	HZS2111	Hodinová zúčtovací sazba tesař	hod	45,000	464,00	20 880,00
	w		"vodorovný ruční přesun lešeňových podlážek a nosníků do haly a svislý přesun na spodní pásnice a zpět "				
	w		3*10*1,5		45,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

33 VP - Osekání omítky fasády

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**100 866,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 866,00	21,00%	21 182,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**122 048,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

**33 VP - Osekání omítky fasády**

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**100 865,77**

HSV - Práce a dodávky HSV

100 865,77

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 496,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 657,43

997 - Přesun sutě

32 711,87

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

33 VP - Osekání omítky fasády

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>100 865,77</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				100 865,77
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 496,47
1	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	269,336	76,10	20 496,47
	W		88,636+180,70		269,336		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 657,43
2	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	88,636	150,00	13 295,40
	W		"m. čís 2105"((30,95+1,83)*3,04-(2,55*2,19+2,48*2,19))		88,636		
3	K	978036161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	63,003	77,90	4 907,93
	W		"míst čís 2205"				
	W		3,05*21,85-(1,0*2,02+2*0,9*0,9)		63,003		
4	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	180,700	163,00	29 454,10
	W		"míst čís. 2202"				
	W		3,05*9,16		27,938		
	W		"fasáda SO 01 ze strany parkoviště"				
	W		"parapet"(1,085-0,20)*(1*5,45+5*5,85)		30,710		
	W		"nadpraží"(2,46-0,2)*(1*5,45+5*5,85)		78,422		
	W		"poslední pole"9,195*4,745		43,630		
	W		Součet		180,700		
D	997		Přesun sutě				32 711,87
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	17,244	1 010,00	17 416,44
6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	17,244	413,00	7 121,77
	W		1,23171428571429*14 'Přepočtené koeficientem množství		17,244		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	241,416	12,50	3 017,70
	W		17,244*14 'Přepočtené koeficientem množství		241,416		
8	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	17,244	299,00	5 155,96



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

**34 VP - Demontáž stávajícího zateplení SO01**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**33 433,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 433,00	21,00%	7 021,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**40 454,00**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

**34 VP - Demontáž stávajícího zateplení SO01**

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**33 432,58**

HSV - Práce a dodávky HSV

**33 432,58**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

414,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 935,17

9a - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 911,07

997 - Přesun sutě

8 171,60

998 - Přesun hmot

996,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 2

Objekt:

**34 VP - Demontáž stávajícího zateplení SO01**

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>33 432,58</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				33 432,58
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				414,74
1	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 %	m2	6,440	64,40	414,74
	W		6,44		6,440		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 935,17
2	K	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl do 60 mm	m2	79,138	77,30	6 117,37
	W		"nad střešou S3"10,84*(8,45-7,06)		15,068		
	W		"nad střešou S2"45,44*(10,36-8,95)		64,070		
	W		Součet		79,138		
3	K	985221121	Doplnění zdiva cihlami do vápenocementové nebo vápenocementové malty	m3	1,286	12 300,00	15 817,80
	W		1,0*0,5*0,05		0,025		
	W		5,0*1,3*0,08		0,520		
	W		1,5*1,3*0,08		0,156		
	W		5,5*1,3*0,08		0,572		
	W		0,5*0,5*0,05		0,013		
	W		Součet		1,286		
D		9a	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 911,07
4	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	15,070	163,00	2 456,41
	W		"nad střešou S3"15,07		15,070		
5	K	978036131	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	12,880	35,30	454,66
	W		"nad střešou S2 20% omítka a 20% odsekání buchet po KZS"				
	W		12,88		12,880		
D		997	Přesun sutě				8 171,60
6	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,029	1 770,00	1 821,33
	W		"izolant"1,029		1,029		
7	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,029	413,00	424,98
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,421	12,50	630,26
	W		1,029		1,029		
	W		1,029*49 'Přepočtené koeficientem množství		50,421		
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,029	1 900,00	1 955,10
10	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,882	1 770,00	1 561,14
	W		"sut"0,882		0,882		
11	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,882	413,00	364,27
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,348	12,50	154,35
	W		0,882		0,882		
	W		0,882*14 'Přepočtené koeficientem množství		12,348		
13	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,882	299,00	263,72
D		998	Přesun hmot				996,45
14	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,511	1 950,00	996,45