

Stavební rozpočet

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------|--|
| Název stavby: | Oprava dlážděného chodníku z kamene v zázemí dendrologie | Doba výstavby: | Objednatel: | Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěv |
| Druh stavby: | Oprava stávajících zpevněných ploch | Začátek výstavby: | Projektant: | |
| Lokalita: | Dendrologie | Konec výstavby: | Zhotovitel: | |
| JKSO: | | Zpracováno dne: | Zpracoval: | |

| Č | Kód | Zkrácený popis | MJ | Rozměry | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) |
|------------|-----------------|--|----|------------|----------|----------------------|---------------------|
| 11 | | Přípravné a přidružené práce | | | | | 12 325,81 |
| 1 | 113106004RA0 | Odstranění dlažby vč.podkladu, pl.nad 50 m2 <i>Položka obsahuje</i> <i>Poznámka: POdstranění všech vrstev zpevněné plochy, naložení a odvoz do 1 km</i> | m2 | | 70,00 | 176,08 | 12 325,81 |
| 56 | | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | | | | | 51 442,91 |
| 2 | 564942113R00 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 14 cm | m2 | | 70,00 | 268,72 | 18 810,41 |
| 3 | 451312111R00 | Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm | m2 | | 70,00 | 466,18 | 32 632,50 |
| 772 | | Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene | | | | | 65 531,28 |
| 4 | 772507340R00 | Dlažba z kamene různé tl., bez úpravy, tl. 3-15 cm <i>Položka obsahuje</i> <i>Kladení kamenné dlažby, kámen dodaný objednatelem, spárování kamene</i> <i>Poznámka: po položení do čisté spáry (beton podkladu ještě nevyzrálý, zvlhčený, s dostatečnou únosností pro spárování z důvodu dosažení co nejlepšího spoje podklad-spára. Osvědčená technologie na již provedených zpevněných kamenných plochách v areálu ZOO Ostrava</i> | m2 | | 70,00 | 826,52 | 57 856,27 |
| 5 | 1112666ZOOJeřVI | Přesun betonů a kamene kolečkem do 20m s naložením <i>Položka obsahuje</i> <i>Převoz materiálu (beton+kámen) v rámci staveniště do 10 m (naložení</i> <i>Poznámka: na stavební kolečka, složení na místě podkládky). Položka kalkulována vlastním výpočtem objednatele.</i> | t | 26,25+9,12 | 35,40 | 216,81 | 7 675,01 |

Celkem:

129 300,00

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|----------|---------------------|
| Název stavby: | Oprava dlážděného chodníku z kamene v zázemí dendrologie | Objednatel: | Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěp | IČO/DIČ: | 00373249/CZ00373249 |
| Druh stavby: | Oprava stávajících zpevněných ploch | Projektant: | | IČO/DIČ: | |
| Lokalita: | Dendrologie | Zhotovitel: | | IČO/DIČ: | |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | | Položek: | 5 |
| JKSO: | | Zpracoval: | | Datum: | |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|----------|----------------------------------|--|
| HSV | Dodávky | 41 515,44 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 | | |
| | Montáž | 22 253,28 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 | | |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 | | |
| | Montáž | 65 531,28 | | | Provozní vlivy | 0,00 | | |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | Ostatní | 0,00 | | |
| | Montáž | 0,00 | | | NUS z rozpočtu | 0,00 | | |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 0,00 | | | | | | |
| ZRN celkem | | 129 300,00 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 | | |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 | | |
| | | | | | VORN celkem | 0,00 | | |
| | | | | | VORN celkem z obj. | 0,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | 129 300,00 |
| Základ 21% | 129 300,00 | DPH 21% | 27 153,00 | Celkem včetně DPH | 156 453,00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

V rámci opravy bude původní dlážděný chodník z kamene na šterkovém loži vybourán a vybudován nový chodník na betonovém podloží se šterkovým podsypem. Chodník je v současné době zničen pohybem podloží, vymýváním, praskáním kamene. Po odtěžení podkladu včetně nedostatečné šterkové vrstvy se provede oprava v celé ploše.