

72	461968	VÝZTUŽ PODKL.VRSTEV Z KARI-SITÍ Zl.1: změna dle RDS $2,5*4,97*5,916*0,001=60,0735$ kari síť 100x100x8 hmotnost 5,916kg/m2 položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakožů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřičích skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže	t		0,0735	35 100,00	2 579,85
73	122834	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. II. ODVOZ DO SKM Zl.1: změna dle RDS $(1,5*2,3*2,5)+(1,5*2,3*3,5)=17,25$ odkop pro zářt.pas $(2,6*8,1*0,3)+(0,7*1,4*0,3*2)=6,906$ odkop pro sanaci $(1,25*0,5*8*2)=10,0$ svahování výkopu podélně s osou propustku Celkem=34,156 položka zahrnuje: - vodovodná a svítlá doprava, pfmistlání, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávků nezapažené i zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve sítňových prostorech a pod. - lženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - lženi a rozpojování jednotlivých balvanů - vylahování a nošení výkopku - svahování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podzi a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozptění odstředivé hominy - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přeřazování (výjma šlitových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhuštění podzdi, případně svahů vč. svahování - zřízení stupňů, v podzdi a lavic; na svazích, nem-li pro tyto práce zřízena samostatně položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - řízení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrty a pod.)	m3		34,156	422,00	14 413,83
74	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI B500B Zl.1: změna dle RDS Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (třemě přesuny), včetně naložení a uložení, případně uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakožů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřičích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřič skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže,	t		0,039	39 100,00	1 482,00
75	21450	SANACÍ VRSTVY Z KAMENIVA Zl.1: změna dle RDS $(2,6*8,1*0,3)+(0,7*1,4*0,3*2)=6,906$ položka zahrnuje dodávku přepraveného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy a jeho uložení nen-í v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	m3		6,906	885,00	6 111,81
76	457325	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 Zl.1: změna dle RDS $(0,12*4,5*1,8)+(0,02*0,7*1,8)=0,9972$ Sřahující ŽB D - dodání čerstvého betonu (betonové směsí) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vozek, opravných, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) a úpravu dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsakruvacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruža) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro potěžení požadované izolace, povlaku a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářadí zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, lžnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo	m3		0,9972	4 980,00	4 977,15
77	457366	VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ Zl.1: změna dle RDS $(6,5*1,9*5,925*0,001=0,048$ za sřahující ŽB desky položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakožů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - povrchovou antikorozní úpravu výztuže	t		0,048	31600	1 516,80
78	285393	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍ BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTU Zl.1: změna dle RDS Položka zahrnuje: dodání výztuže přepraveného profilu a přepravené délky (do 600mm) provedení vrtu přepraveného profilu a přepravené délky (do 300mm) vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zapevnění přepraveným pojivem případně nutné lešení	kus		16	824	8 432,00
79	711312	ISOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROT. ZEMNÍ VLNKOSTI ASPA TOVÝMI PÁSKY Zl.1: změna dle RDS (15% na přesahy) $(1,9+1,85+1,9)*4,5*1,15=29,23875$ položka zahrnuje: - dodání přepraveného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, nezotavovaných míst a pod. - zřízení podhledů, tepelných izolací, ušlech. odvodň. zařízení, potrubí, konstrukcí pro zřízení	m2		29,23875	233,00	6 812,63