

Príloha č. 2

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vícepráce -Změna způsobu užívání části přízemí - nově prodejna potravin , Štěpánská 63, Praha 1	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Štěpánská 63, Praha 1
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		15.11.2023	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	1 615,99	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	313 562,45	9	Bez pevné podl.	0	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	266 843,33	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	532 619,03	11		0	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		10 702,92	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 114 640,80	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		10 702,92	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23 Součet 7, 12, 19-22		
Objednatel			24 DPH 15,00 % z 0,00		
Datum a podpis			25 DPH 21,00 % z 1 125 343,72		
Zhotovitel			26 Cena s DPH (ř. 23-25)		
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27 Dodávky zadavatele		
			28 Klouzavá doložka		
			29 Zvýhodnění + -		

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce -Změna způsobu užívání části přízemí - nově prodejna potravin , Štěpánská 63, Praha 1
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Štěpánská 63, Praha 1

Zpracoval:

Datum: 15. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 310 505,42 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 310 505,42 0,000

1	952900005	Pomocné a dokončovací práce	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000
2	952900006	Zasekání a zapravení odpadu do podlahy (sprchové kouty, 2x úklidová komora)	m2	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
3	952900015	Výškové vyrovnání sprchové vaničky	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000
4	952900016	Dodání keramické vaničky + podezdění	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	0,000
5	952900017	Vybourání stávajícího soklu, vybetonování nového železobetonového pod výlohou (výměna výlohy)	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000
6	952900018	Čistící zóna atypický tvar D+M	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
7	952900019	Oprava oplechování nad výlohou	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000
8	952900020	Výroba a montáž výstrče	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
9	952900021	Změna grafických návrhů (polepy skla, malba, loga,tapetování a další)	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000
10	952900022	Oprava poškozené boční konstrukce výlohy (do výšky 4,00 m)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000
11	952900023	Dodatečná úprava výlohy	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000
12	952900024	Nová madla na dveře (mosaz)	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	0,000
13	952900025	Dodávka a montáž včetně loga - prosklená horní část nad výlohou	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	0,000
14	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	23,040	92,20	2 124,29	0,000
15	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	15,000	107,00	1 605,00	0,000
16	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	18,996	93,50	1 776,13	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 804 135,38 6,170

713 Izolace tepelné 5 918,97 0,056

17	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů	m2	12,475	122,00	1 521,95	0,004
18	28372311	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\gamma=0,037$ tl 110mm	m2	13,099	252,00	3 300,95	0,036
19	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,680	231,00	388,08	0,010
20	28372317	deska EPS 100 tl 150mm	m2	1,764	343,00	605,05	0,007
21	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	58,160	1,77	102,94	0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 48 094,64 0,028

22	721111000	D+M umyvadla vč. instalace studené a teplé vody napojení na odpad a baterie	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	0,014
23	721111001	Nové připojení pro výlevky včetně drážek a zapravení a obkladů	kpl	1,000	35 800,00	35 800,00	0,014
24	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	473,000	1,68	794,64	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

733 Ústřední vytápění 90 000,00 0,008

25	733111002	Atyp povrch.úpravyická dodávka radiátorů (dílenská výroba) vč.	kpl	3,000	20 000,00	60 000,00	0,003
26	733111003	Změna rozvodů topení D+M	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	0,001
27	733111004	Nové uzávěry vč. odboček D+M	kpl	2,000	2 500,00	5 000,00	0,002
28	733111005	Nové takové zkoušky topenípo dokončení kompletace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,001
29	733111006	Seřízení dodávky tepla z centrální kotelny (topná zkouška)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	0,001

741 Elektroinstalace 157 820,00 0,000

30	741100002	Ventilátor rozvodna (tahání, osazení, lištování, zapojení	kpl	1,000	2 450,00	2 450,00	0,000
31	741100003	Logo (profily, LED, trafa, tahání,zapojení, výstrč)	kpl	1,000	24 800,00	24 800,00	0,000
32	741100004	VZT jednotka (tahání,flexi,přichytky, zapojení)	kpl	1,000	3 980,00	3 980,00	0,000
33	741100005	Klima jednotky (tahání, prostupy)	kpl	1,000	4 870,00	4 870,00	0,000
34	741100006	Gasro (frézování, krabice, kompletace, zdvojování zásuvek)	kpl	1,000	4 890,00	4 890,00	0,000
35	741100007	Výměna hlavního jističe	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00	0,000
36	741100008	Sv. kuchyňka (sekání, krabice, kompletace)	kpl	1,000	2 780,00	2 780,00	0,000
37	741100009	Rozšíření rozvaděče RH+R1 (výzbroj,kompletace, zapojení)	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	0,000
38	741100010	Změny PD v Průběhu (rušení okruhů, přetahávání)	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000
39	741100011	Pomocný materiál 6%	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	0,000
40	741100012	Montážní práce	hod	50,000	400,00	20 000,00	0,000
41	741100013	Pomocné práce	hod	16,000	450,00	7 200,00	0,000
42	741100014	Měření umělého osvětlení v jednotlivých prostorách	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	0,000

742 Elektroinstalace - slaboproud 85 670,00 0,000

43	742100002	Datová zásuvka dvojité 2xRJ45	ks	6,000	320,00	1 920,00	0,000
44	742100003	Universální krabice pod omítku	ks	2,000	75,00	150,00	0,000
45	742100004	Krabice protahovací	ks	12,000	75,00	900,00	0,000
46	742100005	Kabel S/FTP cat 6e	m	260,000	35,00	9 100,00	0,000
47	742100006	Swith panel 12 portů	ks	1,000	18 950,00	18 950,00	0,000
48	742100007	Rozvodný kabel AXON 230V	ks	1,000	3 650,00	3 650,00	0,000
49	742100009	Ventilační jednotka	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000
50	742100010	Vstupní panel	ks	1,000	19 800,00	19 800,00	0,000
51	742100011	Drobný montážní a instalační materiál	kpl	1,000	7 750,00	7 750,00	0,000
52	742100012	Skříňový datový rozvaděč 19"	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	0,000
53	742100013	Patch kabel	ks	6,000	75,00	450,00	0,000

751 Vzduchotechnika 151 500,00 0,024

54	751510002	nová úprava vedení VZT včetně nových vývodů (nová dodávka)	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	0,004
55	751510003	Změna dispozice klimatizačních jednotek + nové rozvady	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	0,004
56	751510004	Nové osazení konzolí D+M	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	0,004
57	751510005	Úprava průduchů na střeše	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	0,004
58	751510006	Pomocný materiál	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	0,004
59	751510007	Měření účinnosti VZT zajišťující dostatečnou výměnu vzduchu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,004

763 Konstrukce suché výstavby 81 029,71 0,787

60	763121426	SDK stěna předsazená profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	1,680	755,00	1 268,40	0,023
61	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 + izolace (výloha)	m2	25,000	1 750,00	43 750,00	0,363
62	763131414a	SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace - m.č.04	m2	27,680	1 260,00	34 876,80	0,401
63	998763401	Přesun hmot	%	798,952	1,42	1 134,51	0,000

771 Podlahy z dlaždic 149 121,37 4,513

64	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	46,490	241,00	11 204,09	0,352
65	771571116	Montáž podlah z keramických dlaždic	m2	46,490	932,00	43 328,68	1,757

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
66	LSS.TAA1D069	dlaždice	m2	46,490	850,00	39 516,50	0,893
67	771151012a	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	23,400	241,00	5 639,40	0,177
68	771571116a	Montáž podlah z keramických dlaždic	m2	23,400	932,00	21 808,80	0,885
69	LSS.TAA1D069a	dlaždice	m2	23,400	850,00	19 890,00	0,449
70	998771201	Přesun hmot	%	1 413,875	5,47	7 733,90	0,000

781 Dokončovací práce - obklady 34 980,69 0,753

71	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm- po odsekání obkladů	m2	18,996	246,00	4 673,02	0,389
72	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických m.č.05,06,04	m2	18,996	507,00	9 630,97	0,101
73	59761040	dlažba Multi forum	m2	20,896	950,00	19 851,20	0,263
74	998781201	Přesun hmot	%	294,822	2,80	825,50	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 702,92 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 1 528,99 0,000

75	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	...	1 019,325	1,50	1 528,99	0,000
----	-----------	---	-----	-----------	------	----------	-------

VRN6 Územní vlivy 4 586,96 0,000

76	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	1 019,325	2,50	2 548,31	0,000
77	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1 019,325	2,00	2 038,65	0,000

VRN7 Provozní vlivy 1 019,33 0,000

78	071002000	Provoz investora, třetích osob	...	1 019,325	1,00	1 019,33	0,000
----	-----------	--------------------------------	-----	-----------	------	----------	-------

VRN8 Přesun stavebních kapacit 3 567,64 0,000

79	084003000	za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	...	1 019,325	3,50	3 567,64	0,000
----	-----------	---	-----	-----------	------	----------	-------

Celkem 1 125 343,72 6,170