

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební práce kotelny, 1.p.p., budova XA, MBÚ AV ČR v.v.i., Videňská 1083, Praha 4	*	JKSO
Název objektu			EČO
			Místo Videňská 1083, Praha 4
		*	IČO DIČ
Objednatel	MBÚ AV ČR v.v.i.		61388971 CZ61388971
Projektant			
Zhotovitel	T-bro CZ s.r.o.	*	49060104 CZ49060104
Zpracoval			

Rozpočet číslo [            ] Dne [ 29.11.2023 ]

\* CZ-CPV  
CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 <b>HSV</b> Dodávky 1 148,63	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 30 616,27	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 <b>PSV</b> Dodávky 29 067,20	10 Kulturní památka 0,00	15 Mimostav. doprava 3,00% 2 933,28
4 Montáž 36 943,74	11 0,00	16 Provozní vlivy 3,00% 2 933,28
5 <b>"M"</b> Dodávky 0,00		17 Ostatní 3,00% 2 933,28
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 <b>ZRN (ř. 1-6)</b> 97 775,84	12 DN (ř. 8-11) [            ]	19 <b>VRN (ř. 13-18)</b> 8 799,84
20 <b>HZS</b> 0,00	21 <b>Kompl. činnost</b> 1 598,64	22 <b>Ostatní náklady</b> 0,00
		<b>D Celkem bez DPH 108 174,32</b>
		<b>DPH % Základ daně DPH celkem</b>
		Režim přenesení daňové povinnosti:
		snížená 15,0 0,00
		základní 21,0 108 174,32
		Daň odvede zákazník.
		<b>Cena bez DPH 108 174,32</b>
		<b>E Přípočty a odpočty</b>
		Dodá zadavatel 0,00
		Kloužavá doložka 0,00
		Zvýhodnění 0,00

# ROZPOČET

**Stavba:** Stavební práce kotelny, 1.p.p., budova XA, MBÚ AV ČR v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4  
**Objekt:**

Objednatel: MBÚ AV ČR v.v.i.  
 Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o.  
 Místo: Vídeňská 1083, Praha 4

\* Zpracoval: m:  
 Datum: 29. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>0,067</b>
<b>6</b>		<b>Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					<b>0,062</b>
7	611315221	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech	kus	3,000			0,011
8	612315221	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	6,000			0,022
55	619995001R1	Oprava poškozených hran a prasklín betonového podstavce u dveří	m2	2,000			0,003
49	632683111R1	Oprava trhlin v betonových podlahách i do š 10 cm	m	22,000			0,026
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					<b>0,005</b>
13	777611117R1	Broušení betonových podlah diamantovým kotoučem	m2	51,640			0,002
50	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pň výšce podlaží do 4 m	m2	81,100			0,003
<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>					<b>0,000</b>
45	997013216R1	Odvoz a likvidace odpadu a materiálu ze stavební činnosti		1,000			0,000
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>					<b>0 000</b>
51	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,015			0,000
52	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	1,015			0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>0,715</b>
<b>783</b>		<b>Dokončovací práce nátěry</b>					<b>0,600</b>
3	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	81,100			0,000
4	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m	m2	100,000			0,000
5	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů oplepením páskou	m	47,619			0,000
6	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 19mmx50m	m	50,000			0,000
17	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	51,640			0,000
54	58585022R1	hmota nátěrová akrylátová na beton EKOBAN šedá	kg	20,000			0,020
36	783902270	Provedení celoplošného vyrovnání betonové podlahy tloušťky do 3 mm	m2	51,640			0,000
38	783902280	Příplatek k provedení celoplošného vyrovnání betonové podlahy ZKD 1 mm přes 3 mm	m2	51,640			0,000
47	BTM.CF2N21	stěrkový a lepicí tmel Botament N21 bal. 25kg	kg	550,000			0,550
35	783923171	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah	m2	51,640			0,013
40	783927161	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy	m2	51,640			0,017
<b>784</b>		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>					<b>0,115</b>
26	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	224,320			0,000
27	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	5,000			0,005
28	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	5,000			0,000
29	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	5,000			0,002
30	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	224,320			0,045
31	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m - PRIMALEX Standard	m2	143,220			0,040
44	784211117R1	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných na stropech do 3,80 m - PRIMALEX Standard	m2	81,100			0,023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena* jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
		<b>Celkem</b>				<b>97 775,84</b>	<b>0,782</b>