

Technická specifikace datová kabeláže pro m. č. 2x vestibul 5.NP, 426, 2x 404, 3x 401, 310, 3x 115-116, kabel pro telefon ve vestibulu ze zasedací místnosti, úprava strukturované a telefonní kabeláže ve 2.NP – ÚzP Ostrava III

Pro vestibul v 5.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 4.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 2x datovou zásuvkou 2x RJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro m. č. 426 ve 4.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 4.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 1x datovou zásuvkou 2xRJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro m. č. 404 ve 4.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 4.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 2x datovou zásuvkou 2x RJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro m. č. 401 ve 4.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 4.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 3x datovou zásuvkou 2x RJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro m. č. 310 ve 3.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 4.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 1x datovou zásuvkou 2x RJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro m. č. 115 - 116 v 1.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny v 5.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 3x datovou zásuvkou 2x RJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro telefon ve vestibulu bude vyveden datový kabel od zasedací místnosti v 1.NP, u telefon bude vývod ukončený konektorem RJ45.

Úprava datové kabeláže ve 2.NP, která je ukončena na Siemens pásku, bude přerézána na nový patchpanel, datový rozvaděč dodá investor a bude proveden popis patchpanelu, základní měření správnosti zapojení.

Úprava telefonní kabeláže ve 2.NP, která je ukončena na Siemens pásku, bude přerézána na nový ISDN patchpanel, datový rozvaděč dodá investor a bude proveden popis patchpanelu, základní měření správnosti zapojení.

Kabeláž bude od datových zásuvek vedena po povrchu v nových bílých vkládacích PVC lištách s možností využití rozebíratelného podhledu, možnost instalace do stávajících PVC lišt.

Datový kabel je navržen CAT6 LSZH, ukončený na koncích v místnostech datovou zásuvkou, v datovém rozvaděči na 3x novém 24. portovém patchpanelu, výška 1U, CAT6.

Stávající telefonní kabel SYKIFY 50x2x0,5, ukončený v serverovně na patchpanelu ve 4.NP, bude taktéž ukončen na 3x novém patchpanelu ve 2.NP

Je požadována instalace celé sestavy strukturované kabeláže např. referenční výrobce Solarix.