

# SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**smlouva**“)

## Smluvní strany:

### Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

sídlo: Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 47672234

DIČ: není plátcem DPH

zastoupená: Ing. Vladimír Matta, generální ředitel

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. AXIV 545

(dále jen „**objednatel**“)

a

### OMLUX, spol. s r.o.

sídlo: Zelený vršek 422/4, Lhotka, 725 28 Ostrava

IČO: 61944840

DIČ: CZ61944840

zastoupená: Petr Konečný, jednatel

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 13512

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „**smluvní strany**“ a samostatně jako „**smluvní strana**“)

## I.

### Předmět smlouvy

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle č. II. této smlouvy a dalších ustanovení této smlouvy svým jménem a na svou odpovědnost a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré předpoklady k provedení díla v dále uvedené kvalitě a termínech.
- 1.4 Účelem realizace díla je usnadnění průjezdu vozidel a sjednocení stavebních otvorů na obou stranách průjezdu budovou objednatele nacházející se na adrese Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava-Vítkovice (dále jen „**budova**“) z ulice Mírová do dvora, který se nachází za budovou.

## II. Předmět díla

- 2.1 Předmětem díla jsou stavební úpravy průjezdu domem (budovou zadavatele) na adrese Jeremenkova 161/11, Ostrava – Vítkovice, spočívající v rozšíření a zvýšení průjezdného profilu vrat z dvorní části průjezdu budovou z ulice Mírová v úrovni 1. NP budovy a provedení souvisejících prací (dále také jako „dílo“).
- 2.2 Předmět díla zahrnuje zejména následující činnosti:
- rozšíření a zvýšení průjezdného profilu vrat z dvorní části průjezdu budovou,
  - související demontáže a bourací práce,
  - výměnu dveří nacházejících se v průjezdu,
  - zateplení stávající stropní konstrukce,
  - realizace osvětlení průjezdu,
  - provedení úprav povrchů,
  - zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „**DSPS**“) ve dvou vyhotoveních. DSPS bude objednateli dodána také v elektronické podobě, a to na USB flash disk,
  - pořízení fotodokumentace průběhu realizace díla,
  - předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním díla, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle smlouvy a dále v rozsahu podle:
- projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) „**STAVEBNÍ ÚPRAVY PRŮJEZDU DOMEM, Jeremenkova 161/11, Ostrava-Vítkovice**“, vypracované v únoru 2023 Ing. Pavlem Krátkým, se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava, IČO 47684577; zakázkové číslo PK 23 02,
  - rozpočtu (vyplněný výkaz výměr vč. přílohy), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
  - stavebního povolení ze dne 02. 10. 2023, vydaného Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Vítkovice, odborem stavebního řádu a ochrany přírody, č. j. VITK/21153/23/SŘaOP/Čan, sp. zn. S-VITK/14380/23.
- 2.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla:
- plnit podmínky příslušného stavebního povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
  - zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
- 2.5 Veškeré požadavky na zhotovitele vyplývající z této smlouvy a jejích příloh jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště,

provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

- 2.6 Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a normami ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik a dle dalších závazných právních předpisů vztahujících se k předmětu díla. Objednatel zdůrazňuje, že zhotovitel musí dodržet všechny podmínky provádění díla, všechny normy vztahující se k realizaci díla, a všechny technické a technologické postupy v rámci realizace jednotlivých prací na díle. Stavební práce budou probíhat za plného provozu objednatele, což je třeba zohlednit především při dopravě materiálu, provádění bouracích prací a pohybu osob na staveništi.
- 2.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději při předání staveniště podle odst. 3.2 této smlouvy harmonogram prací. O schválení harmonogramu prací, podle kterého bude provádění díla probíhat, objednatelem bude sepsán zápis ve stavebním deníku.
- 2.8 Součástí díla je mimo jiné také provedení následujících činností:
- a) zjištění skutečného stavu průjezdu před zahájením realizace,
  - b) zdokumentování místa realizace vyhotovením fotodokumentace,
  - c) zajištění projednání ploch zařízení staveniště, případných záborů veřejných prostranství, chodníků a komunikací, dopravně-inženýrských rozhodnutí a z nich vyplývajících opatření (zajištění dopravního značení k dopravním omezením) s příslušnými orgány,
  - d) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
  - e) popsání stavu místa realizace/průjezdu a projednání zjištěných skutečností se zástupci objednatele,
  - f) odvoz a uložení odpadu vzniklého z činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy, včetně doložení originálů příslušných dokladů označených názvem díla,
  - g) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení díla a pro vydání kolaudačního souhlasu.
- 2.9 Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí a prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován a disponuje pracovníky v potřebném počtu a kvalifikační skladbě.
- 2.10 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby díla a odborného provádění prací oprávněnými osobami.
- 2.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 2.12 Pokud nebude nutné některé činnosti či položky v plném rozsahu uvedeném zejména v příloze č. 1 této smlouvy provést, jedná se o tzv. „méněpráce“. Méněpráce jsou práce, dodávky a služby, které jsou zahrnuty v předmětu díla dle této smlouvy, ale jsou realizovány v menším nebo nulovém rozsahu (při zachování parametrů a funkčnosti díla). Vícepráce jsou práce, dodávky a služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla dle této smlouvy, byly zjištěny v průběhu provádění díla a pro funkční dokončení díla je jejich realizace nezbytná. Veškeré méněpráce a vícepráce budou v souvislosti s tímto dílem řešeny formou samostatného zápisu obou smluvních stran (např. ve formě

změnových listů) nebo formou zápisu do stavebního deníku. Tento zápis – rozsah, charakter a cena víceprací či méněprací musí být schváleny zástupci obou smluvních stran, přičemž za objednatele je oprávněn zápis schválit [redacted] a v době jeho nepřítomnosti jiná kontaktní osoba objednatele uvedená v odst. 5.14 této smlouvy. Na vícepráce nezapsané a neodsouhlasené ve stavebním deníku či samostatném zápisu nebude brán zřetel a zhotovitel nemá nárok na jejich zaplacení. Po dokončení díla smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, ve kterém upraví rozsah díla, včetně ceny za dílo a případné prodloužení doby pro provedení díla, dle odsouhlasených víceprací a méněprací.

- 2.13 Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci, odvoz a uložení odpadu vzniklého při provádění díla v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž výše uvedené je již zahrnuto v ceně díla.

### III.

#### Doba a místo plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 3 měsíců od předání staveniště zhotoviteli.
- 3.2 Předání staveniště Zhotoviteli proběhne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, a to na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na e-mailovou adresu jeho kontaktní osoby uvedenou v odst. 5.14 této smlouvy, popř. do datové schránky zhotovitele. Písemná výzva k převzetí staveniště bude zhotoviteli zaslána alespoň 3 pracovní dny před plánovaným termínem předání staveniště zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že se zhotovitel nedostaví k předání staveniště v datu stanoveném objednatelem v souladu s předchozí větou, považuje se staveniště za předané 30. kalendářní den od nabytí účinnosti smlouvy, resp. nejbližší následující pracovní den, případně-li 30. kalendářní den na sobotu, neděli nebo státní či ostatní svátek.
- 3.3 Objednatel je povinen v dohodnutých dnech provádění díla zpřístupnit zhotoviteli místo realizace díla.
- 3.4 V případě omezení postupu prací objednatelem nebo z jiných důvodů na straně objednatele, se sjednaná doba plnění dle odst. 3.1 této smlouvy prodlužuje o dobu trvání takto vzniklé překážky. Údaje o povaze překážky dle předchozí věty, o jejím zahájení a ukončení budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené nepřízní počasí, vyšší mocí (tj. okolnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku), neoprávněným zásahem třetích osob, rozhodnutím orgánu veřejné správy, pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. Zhotovitel se může dovolávat překážek dle předchozí věty pouze v případě, že tyto překážky prokazatelně brání zhotoviteli v realizaci díla a jsou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 3.6 Zhotovitel prohlašuje, že si místo realizace před uzavřením této smlouvy řádně prohlédl a je s ním seznámen.
- 3.7 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

- 3.8 Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději ke dni předání díla objednateli v souladu s odst. 6.7 této smlouvy. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

#### IV.

##### Cena díla a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena ve výši 870 967,88 Kč bez DPH.
- 4.2 K ceně bez DPH uvedené v odst. 4.1 tohoto článku smlouvy bude připočtena pouze daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v zákonem stanovené výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3 Cena za dílo uvedená v odst. 4.1 tohoto článku smlouvy je cenou maximální, nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a zahrnující veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou, realizací a předáním dokončeného díla objednateli.
- 4.4 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 4.5 V souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené za objednatele kontaktní osobou dle odst. 5.14 této smlouvy v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění daňový doklad (dále jen „**faktura**“), jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené kontaktní osobou objednatele. Faktura bude zhotovitelem vystavena vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce.
- 4.6 Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 5 pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami po dokončení díla a jeho převzetí objednatel a po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Podepsaný předávací protokol o převzetí díla objednatel a podepsaný protokol o odstranění všech případných vad a nedodělků budou nedílnými přílohami konečné faktury. V případě výskytu víceprací či méněprací během realizace díla, vznikne zhotoviteli právo na vystavení konečné faktury na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu, podepsaného protokolu o odstranění všech případných vad a nedodělků a nabytím účinnosti dodatku k této smlouvě ošetřujícího dopad víceprací a méněprací na cenu díla.
- 4.7 Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).
- 4.8 Faktury podle odst. 4.5 a 4.6 tohoto článku smlouvy zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději následující pracovní den po jejich vystavení.
- 4.9 Faktury budou zaslány objednateli elektronicky na e-mailovou adresu:
- 4.10 Lhůta splatnosti faktur vystavených zhotovitelem činí 30 dnů od jejich doručení objednateli.
- 4.11 Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, v případě, kdy faktura neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo má jiné závady v obsahu podle



smlouvy nebo příslušných právních předpisů. Od doručení opravené či nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

- 4.12 Objednatel se zavazuje uhradit fakturu na účet zhotovitele v ní uvedený. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 4.13 Objednatel je oprávněn pozastavit platbu dosud neuhrazených faktur (lhůta splatnosti v takovém případě neběží) v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
- 4.14 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této smlouvy nerozhodl, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**nespolehlivý plátc**“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se zhotovitel o tomto informovat objednatele do dvou pracovních dní. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude objednatelem uhrazena zhotoviteli až po písemném doložení zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

## V.

### Provádění díla a omezující podmínky

- 5.1 Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí, podle platných technických, technologických a právních norem, které odpovídají technickému a technologickému standardu současně známých a užívaných technologií a postupů. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace.
- 5.2 Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
- 5.3 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a stavebním povolením specifikovanými v odst. 2.3 této smlouvy, že mu tyto byly objednatelem předány a zavazuje se při provádění díla podle nich postupovat.
- 5.4 Práce budou probíhat dle předem schváleného harmonogramu prací.
- 5.5 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude probíhat za plného provozu objednatele. Nebude-li to vyloučeno povahou právě probíhajících prací, objednatel bude dvůr za budovou využívat i po dobu provádění díla k parkování vozidel a zhotovitel se zavazuje mu užívání dvora umožnit. Případné požadavky na omezení provádění díla (např. z důvodu hlučnosti nebo prašnosti prováděných prací) budou stanoveny objednatelem v průběhu provádění díla zápisem ve stavebním deníku.
- 5.6 Zhotovitel je povinen účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a účastnit se kontrolních prohlídek prováděných stavebním úřadem dle stavebního zákona, včetně závěrečné kontrolní prohlídky před vydáním kolaudačního souhlasu.
- 5.7 Zhotovitel provede stavební deník v souladu s právními předpisy. Stavební deník musí být přístupný po celou dobu realizace díla na staveništi. Do stavebního deníku jsou oprávněny za objednatele provádět zápisy jen kontaktní osoby.

- 5.8 Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit písemnou formou objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu smlouvy. Zhotovitel také bez zbytečného odkladu upozorní objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 5.9 Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a dohodnout se s objednatelem na dalším postupu. Do doby odstranění překážky je zhotovitel oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit práce. O dobu trvání překážky bránící zhotoviteli v realizaci díla se prodlužuje doba plnění sjednaná touto smlouvou. Zahájení a ukončení trvání překážky bude zaznamenáno ve stavebním deníku.
- 5.10 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 2595 občanského zákoníku na právní vztah založený touto smlouvou.
- 5.11 Zhotovitel je oprávněn v místě realizace díla uskladnit materiál a zařízení související s prováděním díla. Objednatel za uskladněný materiál a zařízení neodpovídá a v případě jeho ztráty či poškození nenese žádnou odpovědnost.
- 5.12 Pohyb osob zhotovitele, které se budou podílet na provádění díla, je možný jen v prostorách, kde probíhá aktuálně provádění díla či uskladnění materiálu. V prostorách nedotčených předmětem díla je pohyb zhotovitele a osob, které použije k provedení díla, zakázán.
- 5.13 Seznam osob (poddodavatské schéma), pomocí nichž zhotovitel plní část předmětu smlouvy, nebo které zhotoviteli poskytují k plnění předmětu smlouvy určité věci či práva (dále jen „**poddodavatel**“), tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Změna poddodavatele je možná pouze na základě vážného důvodu, po předložení návrhu poddodavatského schématu a předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 5.14 Kontaktní osoby objednatele   
Kontaktní osoba zhotovitele 
- 5.15 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží.
- 5.16 V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
- 5.17 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo v důsledku nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem vztahujících se k plnění této smlouvy, nebo přímo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby oprávněné smluvní strany v konkrétním případě. Případná náhrada škody bude zaplacená v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočítání na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 5.18 Objednatel je povinen v místě realizace umožnit pracovníkům zhotovitele využívat určené toalety, umožnit odběr vody a elektrické energie. Náklady takto poskytnuté elektrické energie a vody nese objednatel. Zhotovitel se zavazuje s poskytnutou vodou a elektřinou nakládat hospodárně.



- 5.19 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace díla dle této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti související s předmětem smlouvy s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 3 000 000 Kč. Zhotovitel předložil kopii pojistné smlouvy (jiný relevantní doklad prokazující existenci požadované pojistné smlouvy) před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit kopii platné a účinné pojistné smlouvy (jiného relevantního dokladu prokazujícího existenci požadované pojistné smlouvy) rovněž kdykoliv v průběhu realizace díla na základě výzvy objednatele, a to bezodkladně po doručení takové výzvy zhotoviteli, nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 5.20 Objednatel před zahájením prací v místě plnění seznámí kontaktní osobu zhotovitele uvedenou výše v této smlouvě s vnitřními předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany místa realizace, a zhotovitel je povinen s nimi seznámit ostatní osoby podílející se na plnění předmětu díla této smlouvy.
- 5.21 Zhotovitel je povinen pořizovat průběžně fotodokumentaci o provádění díla a tuto předávat objednateli (elektronicky).
- 5.22 Po dohodě s objednatelem je zhotovitel oprávněn dílo provádět i mimo pracovní dny, popř. v časech určených dle dohody s objednatelem. Toto omezení nemá vliv na dobu plnění, lhůty či cenu díla.
- 5.23 Veškeré hmotné složky plnění zhotovitele, které se stanou součástí provedeného díla dle této smlouvy (např. užitý materiál) musí být nové, nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu. Hmotné složky plnění dle této smlouvy musí být schopny podávat trvale standardní výkon a vyhovovat účelu, pro který jsou jako plnění dle této smlouvy použity, zároveň nesmí být zatíženy právními vadami, např. zástavním právem.
- 5.24 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prováděného díla. Kontrolu jsou oprávněny provádět rovněž orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů a projektant.

## VI.

### Provedení díla

- 6.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
- 6.2 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Řádným dokončením díla se rozumí splnění díla řádně a včas bez jakýchkoliv vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „**drobné vady**“).
- 6.3 Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem stavebních úprav, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
- 6.4 Zhotovitel vyzve písemně (postačuje e-mailem na e-mailové adresy všech kontaktních osob objednatele), osobně nebo telefonicky k předání a převzetí dokončeného díla. Předání a převzetí díla bude zahájeno nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí výzvy.
- 6.5 Osobou oprávněnou k převzetí díla za objednatele je kterákoliv kontaktní osoba objednatele uvedená v odst. 5.14 této smlouvy.



- 6.6 Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2103, § 2104 a § 2605 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na svůj vztah založený touto smlouvou.
- 6.7 O převzetí či nepřevzetí díla sepíše zhotovitel v součinnosti s objednatelem předávací protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně zjištěných drobných vad, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiných právech z odpovědnosti za vady. Předávací protokol podepíše obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v předávacím protokolu neuvede, že s určitými body nesouhlasí.

## VII.

### Záruční podmínky

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za řádné a včasné splnění předmětu této smlouvy, které bude prosté vad včetně vad právních. Plnění dle této smlouvy je vadné, neodpovídá-li požadovanému rozsahu a kvalitě stanovené v této smlouvě.
- 7.2 Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
- 7.3 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne převzetí díla objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému v této smlouvě, jinak k účelu obvyklému, a že si zachová stanovené vlastnosti. Pokud tato smlouva některé vlastnosti díla nestanoví, zavazuje se zárukou za jakost zhotovitel objednateli, že si dílo provedené dle této smlouvy po záruční dobu zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
- 7.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 7.5 Objednatel bude zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese sídla zhotovitele, popř. datovou schránkou: [redacted] či elektronicky na e-mail: [redacted]
- 7.6 Lhůta pro odstranění vad činí 14 dnů ode dne oznámení zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
- 7.7 Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

## VIII.

### Sankce

- 8.1 V případě prodloužení zhotovitele s dokončením díla dle odst. 3.1 této smlouvy nebo prodloužení s odstraněním vad dle odst. 7.6 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty a zhotovitel je v případě vyúčtování smluvní pokuty povinen ji zaplatit, a to ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodloužení.

- 8.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad díla dle odst. 6.7 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty a zhotovitel je v případě vyúčtování smluvní pokuty povinen ji zaplatit, a to ve výši 300 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé drobné vady.
- 8.3 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vyfakturované částky je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení a objednatel je v případě jeho vyúčtování povinen jej zaplatit, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.4 V případě porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele dle odst. 2.10, 2.11 nebo 5.13 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty a zhotovitel je v případě vyúčtování smluvní pokuty povinen ji zaplatit, a to ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5 V případě porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele dle odst. 5.19 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty a zhotovitel je v případě vyúčtování smluvní pokuty povinen ji zaplatit, a to ve výši 5 000 Kč za každý den trvání porušení povinnosti zhotovitele či za každý den prodlení se splněním povinnosti zhotovitele.
- 8.6 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní sankce, pokud vznikly dřívějším porušením povinností.
- 8.7 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není právo objednatele na náhradu škody jakkoliv dotčeno. Oba nároky je objednatel oprávněn uplatňovat samostatně vedle sebe v plné výši a sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování, výši a právo na její náhradu.
- 8.8 Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení proti pohledávkám za objednatelem z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní. Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za objednatelem z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní zástavním právem ve prospěch třetí osoby. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky za objednatelem vzniklé dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele.
- 8.9 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.
- 8.10 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

## **IX.**

### **Odpovědné veřejné zadávání**

- 9.1 Zhotovitel bude při plnění smlouvy respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny prostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

9.3 Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to mj. v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná se smlouvou,
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

## **X.**

### **Závěrečná ustanovení**

10.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

10.2 Účinnosti nabývá tato smlouva dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

10.3 Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. Objednatel je dále oprávněn bez jakýchkoliv sankcí tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud:

- a) zhotovitel bude v prodlení s realizací díla po dobu delší než 14 kalendářních dnů oproti jakémukoliv termínu plnění stanovenému v této smlouvě nebo ve schváleném harmonogramu prací, pokud zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
- b) bylo příslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnění této smlouvy;
- c) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení;
- d) zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo
- e) proti zhotoviteli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

10.4 Účinky odstoupení od smlouvy a výpovědi této smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení nebo písemné výpovědi druhé smluvní straně.

10.5 V případě odstoupení od této smlouvy nebo její výpovědi objednatelem je objednatel povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla, která odpovídá zhotovitelem účelně vynaloženým

nákladům a provedeným pracím ke dni odstoupení od smlouvy. Vypořádání smluvních stran proběhne do 30 dnů od zániku této smlouvy.

- 10.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 10.7 Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 občanského zákoníku.
- 10.8 Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku.
- 10.9 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo alespoň obdobným obchodním a právním smyslem.
- 10.10 V případě, že objednatel či zhotovitel odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena pátým dnem ode dne jejího odeslání.
- 10.11 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.
- 10.12 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. Tím není dotčeno právo smluvních stran obrátit se ve věci na příslušný soud.
- 10.13 Smluvní strany se dohodly, že všechny případné spory vzniklé z této smlouvy, patří do výlučné pravomoci českých soudů, přičemž dle dohody smluvních stran se sjednává, že místně příslušným soudem bude soud v Ostravě (tj. dle povahy věci Okresní soud v Ostravě nebo Krajský soud v Ostravě).
- 10.14 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- 10.15 Zhotovitel není oprávněn započítat, zastavit ani postoupit žádné své peněžité nároky vůči objednateli vzniklé na základě této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 10.16 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nepostoupí třetí straně tuto smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této smlouvy vyplývající. Toto ustanovení se nevztahuje na případné právní nástupce smluvních stran.
- 10.17 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 10.18 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této

smlouvy podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

- 10.19 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána smluvními stranami elektronicky.
- 10.20 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které k realizaci této smlouvy použije.
- 10.21 Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu včetně příloh a dodatků v Registru smluv. Plněním povinnosti uveřejnit tuto smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je pověřen objednatel.
- 10.22 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Rozpočet
  - Příloha č. 2 – Poddodavatelské schéma

Objednatel:

[Redacted signature area]  
2023.11.30

Ing. Vladimír Matta  
generální ředitel

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Zhotovitel:

[Redacted signature area]  
2023.11.23

Petr Konečný  
jednatel

Omlux, spol. s r.o.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2305

Stavba: Stavební úpravy průjezdu domem, Jeremenkova 161/11, Ostrava-Vítkovice

KSO: Ostrava-Vítkovice  
Místo: Ostrava-Vítkovice

CC-CZ: Datum: 4. 5. 2023

Zadavatel: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, O-Vítkovice

IČ: DIČ:

Uchazeč: OMLUX, spol. s r.o.

IČ: 61944840  
DIČ: CZ61944840

Projektant: MS-projekce s.r.o., Ostrava-Vítkovice

IČ: 25872494  
DIČ: CZ25872494

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 870 967,88**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	870 967,88	182 903,25
	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 1 053 871,13**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2305

**Stavba:** Stavební úpravy průjezdu domem, Jeremenkova 161/11, Ostrava-Vítkovice

Místo: Ostrava-Vítkovice

Datum:

4. 5. 2023

Zadavatel: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, O-Vítkovice

Projektant:

MS-projekce s.r.o.,  
Ostrava-Vítkovice

Uchazeč: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>870 967,88</b>	<b>1 053 871,13</b>
0401	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	765 851,46	926 680,27
0402	D.1.4.4 Elektroinstalace	60 460,42	73 157,11
0490	Vedlejší rozpočtové náklady	44 656,00	54 033,76



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy průjezdu domem, Jeremenkova 161/11, Ostrava-Vítkovice

Objekt:

**0401 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení**

KSO:

Místo: Ostrava-Vítkovice

CC-CZ:

Datum: 4. 5. 2023

Zadavatel:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, O-Vítkovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OMLUX, spol. s r.o.

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

Projektant:

Ing. Pavel KRÁTKÝ

IČ:

47684577

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**765 851,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	765 851,46	21,00%	160 828,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**926 680,27**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy průjezdu domem, Jeremenkova 161/11, Ostrava-Vítkovice

Objekt:

**0401 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení**

Místo: Ostrava-Vítkovice

Datum: 4. 5. 2023

Zadavatel: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, O-Vítkovice

Projektant: Ing. Pavel KRÁTKÝ

Uchazeč: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**765 851,46**

HSV - Práce a dodávky HSV	499 033,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 602,67
4 - Vodorovné konstrukce	884,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	319 751,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	75 328,67
997 - Přesun sutě	68 752,17
998 - Přesun hmot	4 713,71
PSV - Práce a dodávky PSV	266 818,32
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 233,27
713 - Izolace tepelné	3 566,31
762 - Konstrukce tesařské	19 670,43
764 - Konstrukce klempířské	176,88
767 - Konstrukce zámečnické	154 786,47
781 - Dokončovací práce - obklady	5 136,99
783 - Dokončovací práce - nátěry	74 348,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 899,11

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy průjezdu domem, Jeremenkova 161/11, Ostrava-Vítkovice

Objekt:

0401 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Místo: Ostrava-Vítkovice

Datum: 4. 5. 2023

Zadavatel: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, O-Vítkovice

Projektant: Ing. Pavel KRÁTKÝ

Uchazeč: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

765 851,46

### D HSV Práce a dodávky HSV

499 033,14

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

29 602,67

1	K	310231035	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 240 mm	m2	3,591	1 542,00	5 537,32	CS ÚRS 2023 01
			"nad překladem - 2x 2,68*0,67*2		3,591			
2	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,230	6 081,00	13 560,63	CS ÚRS 2023 01
			"dveřní otvor 0,92*2,03*0,45		0,840			
			"nad dveřmi 1,62*((1,31+1,55)/3*2)*0,45		1,390			
			Součet		2,230			
3	K	317321411	Překlad ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,183	9 637,00	1 763,57	CS ÚRS 2023 01
			2,68*(0,64-0,035*2)*0,12		0,183			
4	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	1,528	485,00	741,08	CS ÚRS 2023 01
			2,68*(0,64-0,035*2)		1,528			
5	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	1,528	103,00	157,38	CS ÚRS 2023 01
6	K	317362021	Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari	t	0,010	36 562,00	365,62	CS ÚRS 2023 01
			"viz detail nadpraží - síť 6/100/100mm 2,68*(0,64-0,035*2+0,10*2)*1,15*4,335/1000		0,010			
7	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,069	52 423,00	3 617,19	CS ÚRS 2023 01
			"překlad 2x l 120 3,10*2*11,10/1000		0,069			
8	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	0,456	186,00	84,82	CS ÚRS 2023 01
			"1.NP u ostění dveřní výplně otvorů po vybourání (1,52+2*2,28)*0,15		0,912			
			"úzké ostění cca z 50% ploch (upřesní se při realizaci !)					
			0,912*0,50		0,456			
9	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	2,214	1 032,00	2 284,85	CS ÚRS 2023 01
			"nad dveřmi 1,57*1,41		2,214			
10	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,744	969,00	720,94	CS ÚRS 2023 01
			"překlad 2x l 120 3,10*0,12*2		0,744			
11	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	0,456	1 687,00	769,27	CS ÚRS 2023 01
			"1.NP u ostění dveřní výplně otvorů po vybourání (1,52+2*2,28)*0,15		0,912			
			"úzké ostění cca z 50% ploch (upřesní se při realizaci !)					
			0,912*0,50		0,456			

#### D 4 Vodorovné konstrukce

884,00

12	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	4,000	221,00	884,00	CS ÚRS 2023 01
			"překlad 2x l 120" 2+2		4,000			

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

319 751,92

13	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,824	775,00	1 413,60	CS ÚRS 2023 01
			"u vstupních dveří (1,52+2*2,28)*0,15*2		1,824			
14	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	25,000	21,00	525,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,466	42,00	145,57	CS ÚRS 2023 01
			"dveře" 1,52*2,28		3,466			
16	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	50,257	49,00	2 462,59	CS ÚRS 2023 01
			"dlažba průjezdu 12,97*3,28+2,68*0,64+ 3,00*2,00		50,257			
17	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších pohledů nanášený ručně	m2	92,430	45,00	4 159,35	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"strop průjezdu - v.č. D.1.1-102 (pod zateplení)					
VV			(12,97+0,56*2)*3,28			46,215		
VV			"dtto pod štuk" 46,215			46,215		
VV			<b>Součet</b>			<b>92,430</b>		
18	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek	m2	46,215	1 055,00	48 756,83	CS ÚRS 2023 01
VV			"strop průjezdu - v.č. D.1.1-102					
VV			(12,97+0,56*2)*3,28			46,215		
19	M	63151564	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,038$ tl 120mm	m2	48,526	428,00	20 769,13	CS ÚRS 2023 01
VV			46,215*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			48,526		
20	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápusnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	46,215	36,00	1 663,74	CS ÚRS 2023 01
21	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	40,781	107,00	4 363,57	CS ÚRS 2023 01
VV			"vnitřní a vnější líc kolem a nad vraty					
VV			2,68*0,64+ 3,16*(0,64+0,10+0,15)*2			7,340		
VV			2,68*0,79*2			4,234		
VV			"po odstranění spodní přizdívky v průjezdu					
VV			(2,89+4,27)*0,66			4,726		
VV			(2,91+4,29)*0,66			4,752		
VV			"ostatní zazdívky					
VV			0,92*2,03*2			3,735		
VV			1,62*((1,31+1,55)/3)*2			6,178		
VV			1,57*1,41			2,214		
VV			<b>Mezisoučet</b>			<b>33,179</b>		
VV			"původní povrchy soklové částí boků průjezdu v. 300mm !"					
VV			(0,32+0,28+3,28-2,68+12,97*2-2,10+0,15*2)*0,30			7,602		
VV			<b>Součet</b>			<b>40,781</b>		
22	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	141,684	43,00	6 092,41	CS ÚRS 2023 01
VV			"stávající povrchy omítek stěn v průjezdu					
VV			3,28*4,48+3,28*4,445			29,274		
VV			-2,68*3,20-2,68*3,59			-18,197		
VV			(5,23*(4,51+4,43)/2 +3,10*3,87+4,68*4,445)*2			112,355		
VV			-(2,89+4,27)*0,66			-4,726		
VV			-(2,91+4,29)*0,66			-4,752		
VV			-1,52*2,74-0,92*2,03			-6,032		
VV			-1,62*0,98 -1,57*0,81			-2,859		
VV			0,85*(2,74+2,28)/2*2 +1,52*0,85			5,559		
VV			<b>Mezisoučet</b>			<b>110,622</b>		
VV			"vnitřní a vnější líc kolem a nad vraty					
VV			2,68*0,64+ 3,16*(0,64+0,10+0,15)*2			7,340		
VV			2,68*0,79			2,117		
VV			"po odstranění spodní přizdívky v průjezdu					
VV			(2,89+4,27)*0,66			4,726		
VV			(2,91+4,29)*0,66			4,752		
VV			"ostatní zazdívky					
VV			0,92*2,03*2			3,735		
VV			1,62*((1,31+1,55)/3)*2			6,178		
VV			1,57*1,41			2,214		
VV			<b>Mezisoučet</b>			<b>31,062</b>		
VV			<b>Součet</b>			<b>141,684</b>		
23	K	622135002	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	7,986	302,00	2 411,77	CS ÚRS 2023 01
VV			"soklová část boků průjezdu v. 300mm ( pod izolaci )"					
VV			(0,32+0,28+3,28-2,68+12,97*2-2,10+0,64*2+0,15*2)*0,30			7,986		
24	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	24,560	45,00	1 105,20	CS ÚRS 2023 01
VV			(2,68+2*3,16)*2			18,000		
VV			3,28*2			6,560		
VV			<b>Součet</b>			<b>24,560</b>		
25	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	25,788	62,00	1 598,86	CS ÚRS 2023 01
VV			24,56*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			25,788		
26	K	622221211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopískových, z desek z minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	46,215	720,00	33 274,80	CS ÚRS 2023 01
27	M	63151564	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,038$ tl 120mm	m2	48,526	428,00	20 769,13	CS ÚRS 2023 01
VV			46,215*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			48,526		
28	K	62232101R1	Vnější omítková podhledů - štuková minerální vrstva 3mm vyztužená skelným vláknem, prováděná ručně	m2	46,215	720,00	33 274,80	
VV			"Suchá omítková směs -JEMNÁ ŠTUKOVÁ minerál.OMÍTKA s vlákny					
VV			"určená na všeobecné použití, pro ruční i strojní zpracování.					
VV			"strop průjezdu - v.č. D.1.1-102					
VV			(12,97+0,56*2)*3,28			46,215		
29	K	62232101R2	Vnější omítková stěn - štuková minerální vrstva 3mm vyztužená skelným vláknem, prováděná ručně	m2	141,684	751,00	106 404,68	
VV			"Suchá omítková směs -JEMNÁ ŠTUKOVÁ minerál.OMÍTKA s vlákny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"určená na všeobecné použití, pro ruční i strojní zpracování.					
VV			"stávající povrchy omítek stěn v průjezdu					
VV			3,28*4,48+3,28*4,445		29,274			
VV			-2,68*3,20-2,68*3,59		-18,197			
VV			(5,23*(4,51+4,43)/2 +3,10*3,87+4,68*4,445)*2		112,355			
VV			-(2,89+4,27)*0,66		-4,726			
VV			-(2,91+4,29)*0,66		-4,752			
VV			-1,52*2,74-0,92*2,03		-6,032			
VV			-1,62*0,98 -1,57*0,81		-2,859			
VV			0,85*(2,74+2,28)/2*2 +1,52*0,85		5,559			
VV			<b>Mezisoučet</b>		<b>110,622</b>			
VV			"vnitřní a vnější líc kolem a nad vraty					
VV			2,68*0,64+ 3,16*(0,64+0,10+0,15)*2		7,340			
VV			2,68*0,79		2,117			
VV			"po odstranění spodní přizdívky v průjezdu					
VV			(2,89+4,27)*0,66		4,726			
VV			(2,91+4,29)*0,66		4,752			
VV			"ostatní zazdívky					
VV			0,92*2,03*2		3,735			
VV			1,62*((1,31+1,55)/3*2)*2		6,178			
VV			1,57*1,41		2,214			
VV			<b>Mezisoučet</b>		<b>31,062</b>			
VV			<b>Součet</b>		<b>141,684</b>			
30	K	622322121	Omítka vápencementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	40,781	404,00	16 475,52	CS ÚRS 2023 01
VV			"vnitřní a vnější líc kolem a nad vraty					
VV			2,68*0,64+ 3,16*(0,64+0,10+0,15)*2		7,340			
VV			2,68*0,79*2		4,234			
VV			"po odstranění spodní přizdívky v průjezdu					
VV			(2,89+4,27)*0,66		4,726			
VV			(2,91+4,29)*0,66		4,752			
VV			"ostatní zazdívky					
VV			0,92*2,03*2		3,735			
VV			1,62*((1,31+1,55)/3*2)*2		6,178			
VV			1,57*1,41		2,214			
VV			<b>Mezisoučet</b>		<b>33,179</b>			
VV			"původní povrchy soklové části boků průjezdu v. 300mm !"					
VV			(0,32+0,28+3,28-2,68+12,97*2-2,10+0,15*2)*0,30		7,602			
VV			<b>Součet</b>		<b>40,781</b>			
31	K	622322191	Příplatek k vápencementové lehčené omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	40,781	85,00	3 466,39	CS ÚRS 2023 01
32	K	622325102	Oprava vnější vápencementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	103,020	63,00	6 490,26	CS ÚRS 2023 01
VV			"stávající povrchy omítek stěn v průjezdu					
VV			110,622		110,622			
VV			"odpočet plochy soklového pruhu v.300mm					
VV			-7,602		-7,602			
VV			<b>Součet</b>		<b>103,020</b>			
33	K	629991011	Zakrytí výplňní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,466	21,00	72,79	CS ÚRS 2023 01
VV			"dveře"					
VV			1,52*2,28		3,466			
34	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	156,837	25,00	3 920,93	CS ÚRS 2023 01
VV			"stávající povrchy omítek stěn v průjezdu					
VV			3,28*4,48+3,28*4,445		29,274			
VV			-2,68*3,20-2,68*3,59		-18,197			
VV			(5,23*(4,51+4,43)/2 +3,10*3,87+4,68*4,445)*2		112,355			
VV			-(2,89+4,27)*0,66		-4,726			
VV			-(2,91+4,29)*0,66		-4,752			
VV			-1,52*2,74-0,92*2,03		-6,032			
VV			-1,62*0,98 -1,57*0,81		-2,859			
VV			0,85*(2,74+2,28)/2*2 +1,52*0,85		5,559			
VV			<b>Mezisoučet</b>		<b>110,622</b>			
VV			"strop před zateplením					
VV			(12,97+0,56*2)*3,28		46,215			
VV			<b>Součet</b>		<b>156,837</b>			
35	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,016	3 586,00	57,38	CS ÚRS 2023 01
VV			"práh v místě nových dveří" 1,52*0,15*0,07		0,016			
36	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	0,252	308,00	77,62	CS ÚRS 2023 01
VV			"dle TZ - lože pod válc. ocel.nosníky					
VV			0,21*0,60*2		0,252			
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>75 328,67</b>	
37	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	44,104	78,00	3 440,11	CS ÚRS 2023 01
VV			"průjezd - pro omítky stěn					
VV			(12,97+0,64+0,60)*1,20*2 +10		44,104			
38	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	47,857	94,00	4 498,56	CS ÚRS 2023 01
VV			"průjezd - pro podhled					
VV			12,97*3,28+2,68*0,64		44,257			
VV			"pro ker. obklad					
VV			3,00*1,20		3,600			
VV			<b>Součet</b>		<b>47,857</b>			
39	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	1,000	625,00	625,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"u překladu" 1		1,000			
40	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kovovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	30,000	39,00	1 170,00	CS ÚRS 2023 01
41	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	9,478	80,00	758,24	CS ÚRS 2023 01
			"po odstranění spodní přízdívky v průjezdu		4,726			
			(2,89+4,27)*0,66		4,752			
			(2,91+4,29)*0,66		9,478			
			<b>Součet</b>					
42	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	52,302	60,00	3 138,12	CS ÚRS 2023 01
			12,97*3,28+2,68*3,16+1,52*0,85		52,302			
43	K	952902141	Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky	m2	4,466	60,00	267,96	CS ÚRS 2023 01
			"po odbourání cihelných zidek v průjezdu		4,466			
			2,89*0,29+4,27*0,31+(2,91+4,29)*0,32					
44	K	953962113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	116,00	1 160,00	CS ÚRS 2023 01
			"zakrytí klenby		10,000			
			"u profilu 6/12 - 10x" 10		10,000			
45	M	31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	5,000	78,00	390,00	CS ÚRS 2023 01
46	M	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	0,010	320,00	3,20	CS ÚRS 2023 01
47	M	31121004	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 12mm	100 kus	0,010	1 000,00	10,00	CS ÚRS 2023 01
48	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	2,948	756,00	2 228,69	CS ÚRS 2023 01
			"spodní přízdívky v průjezdu		0,553			
			2,89*0,29*0,66		0,874			
			4,27*0,31*0,66		1,521			
			(2,91+4,29)*0,32*0,66		2,948			
			<b>Součet</b>					
49	K	963051213	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	5,428	4 960,00	26 922,88	CS ÚRS 2023 01
			"v.č. D.1.1-101		5,087			
			10,34*3,28*0,15		0,341			
			"přípočet žeber cca		5,428			
			3,25*0,15*0,10*7					
			<b>Součet</b>					
50	K	964053111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,25 m2	m3	0,995	5 200,00	5 174,00	CS ÚRS 2023 01
			"překlad nad vraty		0,995			
			(2,50+0,07+0,11)*0,64*0,58					
51	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	14,856	265,00	3 936,84	CS ÚRS 2023 01
			"po hrubém vybourání dveří		0,912			
			(1,52+2*2,28)*0,15		2,746			
			"spodní přízdívky v průjezdu		4,142			
			2,89*(0,29+0,66)		7,056			
			4,27*(0,31+0,66)		14,856			
			(2,91+4,29)*(0,32+0,66)					
			<b>Součet</b>					
52	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	2,323	224,00	520,35	CS ÚRS 2023 01
			"ostění u vrat		2,323			
			0,64*(3,135*2-2,64)					
53	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	1,690	356,00	601,64	CS ÚRS 2023 01
			"ostění u vrat		1,690			
			0,64*2,64					
54	K	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu	m2	4,546	841,00	3 823,19	CS ÚRS 2023 01
			"část překladu nad vraty		0,742			
			0,64*0,58*2		3,594			
			"po vybourání stropu - v.č. D.1.1-101		0,210			
			(10,34*2+3,28)*0,15		4,546			
			"přípočet žeber cca					
			0,15*0,10*2*7					
			<b>Součet</b>					
55	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,867	328,00	612,38	CS ÚRS 2023 01
			"nad vraty		1,867			
			2,63*0,71					
56	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,584	474,00	750,82	CS ÚRS 2023 01
			0,80*1,98		1,584			
57	K	968072866	Vybourání svinovacích rolet z vlnitého plechu pl přes 2 m2	m2	9,347	115,00	1 074,91	CS ÚRS 2023 01
			2,70*2,71+3,50*(1,29-0,71)		9,347			
58	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	3,466	242,00	838,77	CS ÚRS 2023 01
			1,52*2,28		3,466			
59	K	973031326	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	2,000	307,00	614,00	CS ÚRS 2023 01
			"pro ocel.překlad I 120" 2		2,000			
60	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	6,200	329,00	2 039,80	CS ÚRS 2023 01
			3,10*2		6,200			
61	K	974042544	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 150 mm	m	1,520	331,00	503,12	CS ÚRS 2023 01
			"v místě nových dveří" 1,52		1,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	103,020	65,00	6 696,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		"stávající povrchy omítek stěn v průjezdu		110,622			
	VV		110,622					
	VV		"odpočet plochy soklového pruhu v.300mm					
	VV		-7,602			-7,602		
	VV		Součet			103,020		
63	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	7,602	96,00	729,79	CS ÚRS 2023 01
	VV		"původní povrchy soklové části boků průjezdu v. 300mm !"		7,602			
	VV		(0,32+0,28+3,28-2,68+12,97*2-2,10+0,15*2)*0,30					
64	K	97999R019	Prověření stávajícího ocelového překladu 2 x I300 - viz v.č. D.1.1-101 ( Řez )	soub	1,000	2 800,00	2 800,00	
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>68 752,17</b>	
65	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	28,601	645,00	18 447,65	CS ÚRS 2023 01
66	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,601	184,00	5 262,58	CS ÚRS 2023 01
67	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	400,414	9,70	3 884,02	CS ÚRS 2023 01
	VV		28,601*14 'Přepočtené koeficientem množství		400,414			
68	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,240	1 492,00	3 342,08	CS ÚRS 2023 01
69	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	26,261	1 440,00	37 815,84	CS ÚRS 2023 01
	VV		28,501-2,24		26,261			
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>4 713,71</b>	
70	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	12,879	366,00	4 713,71	CS ÚRS 2023 01
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>266 818,32</b>	
<b>D 711</b>			<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>6 233,27</b>	
71	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	7,986	778,00	6 213,11	CS ÚRS 2023 01
	VV		"specifikace viz TZ PD !"					
	VV		"soklová část boků průjezdu v. 300mm !"		7,986			
	VV		(0,32+0,28+3,28-2,68+12,97*2-2,10+0,64*2+0,15*2)*0,30					
72	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,028	720,00	20,16	CS ÚRS 2023 01
<b>D 713</b>			<b>Izolace tepelné</b>				<b>3 566,31</b>	
73	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	5,314	360,00	1 913,04	CS ÚRS 2023 01
	VV		"zakrytí klenby - detail A		5,314			
	VV		1,62*(0,75*4+0,08+0,20)					
74	M	28375944	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm	m2	5,580	90,00	502,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		5,314*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		5,580			
75	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,796	330,00	592,68	CS ÚRS 2023 01
	VV		"izolace nadpraží - viz řez		1,796			
	VV		2,68*0,67					
76	M	28375980	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 120mm	m2	1,885	270,00	508,95	CS ÚRS 2023 01
	VV		"izolace nadpraží - viz řez		1,885			
	VV		2,68*0,67*1,05					
77	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,048	1 030,00	49,44	CS ÚRS 2023 01
<b>D 762</b>			<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>19 670,43</b>	
78	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,122	900,00	109,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		"zakrytí klenby		0,051			
	VV		"prof. 6/12" 6,56*0,06*0,12*1,08		0,071			
	VV		"prof. 6/10" 10,99*0,06*0,10*1,08		0,122			
	VV		Součet					
79	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	14,000	225,00	3 150,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"zakrytí klenby		14,000			
	VV		7*2					
80	M	548250D9	kotevní patka - třmen BV-T/60	kus	14,000	397,00	5 558,00	
81	K	762213811	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m s podstupnicemi	m	11,200	360,00	4 032,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,80*14		11,200			
82	K	762421026	Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	5,314	624,00	3 315,94	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,62*(0,75*4+0,08+0,20)		5,314			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	5,314	47,00	249,76	CS ÚRS 2023 01
84	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	6,560	62,00	406,72	CS ÚRS 2023 01
			vv "zakrytí klenby "prof. 6/12" (0,75*4+0,08+0,20)*2		6,560			
85	M	60516102	řezivo smrkové sušené tl 60-70mm	m3	0,051	15 200,00	775,20	CS ÚRS 2023 01
			vv "zakrytí klenby "prof. 6/12" 6,56*0,06*0,12*1,08		0,051			
86	K	762823111	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 75 cm2 mezi nosnou kci	m	10,990	58,00	637,42	CS ÚRS 2023 01
			vv "zakrytí klenby "prof. 6/10" 1,57*7		10,990			
87	M	60516102	řezivo smrkové sušené tl 60-70mm	m3	0,071	15 204,00	1 079,48	CS ÚRS 2023 01
			vv "zakrytí klenby "prof. 6/10" 10,99*0,06*0,10*1,08		0,071			
88	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,113	178,00	20,11	CS ÚRS 2023 01
			vv "zakrytí klenby "prof. 6/12" 6,56*0,06*0,12		0,047			
			vv "prof. 6/10" 10,99*0,06*0,10		0,066			
			vv Součet		0,113			
89	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,175	1 920,00	336,00	CS ÚRS 2023 01
D 764			Konstrukce klempířské				176,88	
90	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,680	66,00	176,88	CS ÚRS 2023 01
D 767			Konstrukce zámečnické				154 786,47	
91	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vhodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 978,00	4 978,00	CS ÚRS 2023 01
			vv "nový vstup" 1		1,000			
92	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	1,000	5 480,00	5 480,00	CS ÚRS 2023 01
93	M	5534134D	dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI30 DP3-C, vč. rámu s přerušeným tepeln.mostem, bezpečnostní kování, samozavírač a ostatní příslušenství	m2	3,466	41 380,00	143 423,08	
			vv "kompletní dodávka dle specifikace v PD + TZ a přidružených prací ! "nový vstup" 1,52*2,28		3,466			
94	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	4,387	170,00	745,79	CS ÚRS 2023 01
			vv "u okna 2,63*0,71		1,867			
			vv "v průjezdu 1,20*2,10		2,520			
			vv Součet		4,387			
95	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,133	1 200,00	159,60	CS ÚRS 2023 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				5 136,99	
96	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,917	49,00	142,93	CS ÚRS 2023 01
97	K	781734113	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných přes 85 do 105 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem, vč. spárování	m2	2,917	696,00	2 030,23	CS ÚRS 2023 01
			vv "čelní pohled ze dvora 2,68*0,79		2,117			
			vv "doplnění u boků cca" 0,40*2		0,800			
			vv Součet		2,917			
98	M	596231D3	pásek obkladový cihlový hladký ...x71x14mm červený, s případným řezáním do potřebné velikosti dle okolní fasády	m2	3,355	782,00	2 623,61	
			vv "s prořezem" 2,917*1,15		3,355			
99	K	781739191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných za plochu do 10 m2	m2	2,917	75,00	218,78	CS ÚRS 2023 01
100	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,138	880,00	121,44	CS ÚRS 2023 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				74 348,86	
101	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	52,603	3,60	189,37	CS ÚRS 2023 01
			vv 12,97*3,28+2,68*0,64		44,257			
			vv 1,52*0,85+2,00+ 3,12*1,62		8,346			
			vv Součet		52,603			
102	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	55,233	4,90	270,64	CS ÚRS 2023 01
			vv 52,603*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		55,233			
103	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	100,000	85,00	8 500,00	CS ÚRS 2023 01
			vv "dle PD - zbytky nátěrů v průjezdu cca 100		100,000			
104	K	783823165R	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	187,899	49,00	9 207,05	
			vv "Systémový transparentní podkladní nátěr určený ke snížení a sjednocení savosti podkladu "a zvýšení přdržnosti silikonových fasádních nátěrů "stávající povrchy omítek stěn v průjezdu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,28*4,48+3,28*4,445		29,274			
VV			-2,68*3,20-2,68*3,59		-18,197			
VV			(5,23*(4,51+4,43)/2 +3,10*3,87+4,68*4,445)*2		112,355			
VV			-(2,89+4,27)*0,66		-4,726			
VV			-(2,91+4,29)*0,66		-4,752			
VV			-1,52*2,74-0,92*2,03		-6,032			
VV			-1,62*0,98 -1,57*0,81		-2,859			
VV			0,85*(2,74+2,28)/2*2 +1,52*0,85		5,559			
VV			<b>Mezisoučet</b>		<b>110,622</b>			
VV			"vnitřní a vnější líc kolem a nad vraty					
VV			2,68*0,64+ 3,16*(0,64+0,10+0,15)*2		7,340			
VV			2,68*0,79		2,117			
VV			"plochy po odstranění spodní přízdívky v průjezdu					
VV			(2,89+4,27)*0,66		4,726			
VV			(2,91+4,29)*0,66		4,752			
VV			"ostatní zazdívkvy					
VV			0,92*2,03*2		3,735			
VV			1,62*((1,31+1,55)/3*2)*2		6,178			
VV			1,57*1,41		2,214			
VV			<b>Mezisoučet</b>		<b>31,062</b>			
VV			"strop průjezdu - v.č. D.1.1-102					
VV			(12,97+0,56*2)*3,28		46,215			
VV			<b>Součet</b>		<b>187,899</b>			
105	K	783827445R	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	187,899	299,00	56 181,80	
VV			"Fasádní nátěr s mikrovlákmem"					
VV			"specifikace dle okolní fasády" 187,899		187,899			
<b>D 784</b>			<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>2 899,11</b>	
106	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	51,032	4,60	234,75	CS ÚRS 2023 01
VV			"prostor vedle průjezdu s klenbou					
VV			3,12*1,62*1,3		6,571			
VV			(3,12+1,62)*2*(2,74+0,15+1,80)		44,461			
VV			<b>Součet</b>		<b>51,032</b>			
107	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000	15,60	187,20	CS ÚRS 2023 01
VV			"u nových vstupních dveří v nutném rozsahu cca" 12,00		12,000			
108	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	63,032	39,30	2 477,16	CS ÚRS 2023 01
VV			"prostor vedle průjezdu s klenbou					
VV			3,12*1,62*1,3		6,571			
VV			(3,12+1,62)*2*(2,74+0,15+1,80)		44,461			
VV			<b>Mezisoučet</b>		<b>51,032</b>			
VV			"u nových vstupních dveří v nutném rozsahu cca" 12,00		12,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>63,032</b>			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy průjezdu domem, Jeremenkova 161/11, Ostrava-Vítkovice

Objekt:

**0402 - D.1.4.4 Elektroinstalace**

KSO:

Místo: Ostrava-Vítkovice

CC-CZ:

Datum: 4. 5. 2023

Zadavatel:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, O-Vítkovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OMLUX, spol. s r.o.

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

Projektant:

Ing. Pavel KRÁTKÝ

IČ:

47684577

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**60 460,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 460,42	21,00%	12 696,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**73 157,11**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy průjezdu domem, Jeremenkova 161/11, Ostrava-Vítkovice

Objekt:

**0402 - D.1.4.4 Elektroinstalace**

Místo: Ostrava-Vítkovice

Datum: 4. 5. 2023

Zadavatel: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, O-Vítkovice

Projektant: Ing. Pavel KRÁTKÝ

Uchazeč: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**60 460,42**

PSV - Práce a dodávky PSV

60 460,42

---

741 - Elektroinstalace - silnoproud

60 460,42

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy průjezdu domem, Jeremenkova 161/11, Ostrava-Vítkovice

Objekt:

**0402 - D.1.4.4 Elektroinstalace**

Místo: Ostrava-Vítkovice

Datum: 4. 5. 2023

Zadavatel: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, O-Vítkovice

Projektant: Ing. Pavel KRÁTKÝ

Uchazeč: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>60 460,42</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				60 460,42	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				60 460,42	
1	K	74101	Elektroinstalace - silnoproud - viz příloha	kmpI	1,000	60 460,42	60 460,42	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy průjezdu domem, Jeremenkova 161/11, Ostrava-Vítkovice

Objekt:

**0490 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Ostrava-Vítkovice

CC-CZ:

Datum: 4. 5. 2023

Zadavatel:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, O-Vítkovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OMLUX, spol. s r.o.

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

Projektant:

Ing. Pavel KRÁTKÝ

IČ:

47684577

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**44 656,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 656,00	21,00%	9 377,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**54 033,76**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy průjezdu domem, Jeremenkova 161/11, Ostrava-Vítkovice

Objekt:

**0490 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Ostrava-Vítkovice

Datum: 4. 5. 2023

Zadavatel: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, O-Vítkovice

Projektant: Ing. Pavel KRÁTKÝ

Uchazeč: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>44 656,00</b>
---------------------------------	------------------

VRN - VRN	44 656,00
-----------	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště	22 580,00
----------------------------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost	8 676,00
---------------------------	----------

VRN7 - Provozní vlivy	13 400,00
-----------------------	-----------



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy průjezdu domem, Jeremenkova 161/11, Ostrava-Vítkovice

Objekt:

**0490 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Ostrava-Vítkovice

Datum: 4. 5. 2023

Zadavatel: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, O-Vítkovice

Projektant: Ing. Pavel KRÁTKÝ

Uchazeč: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**44 656,00**

D VRN VRN 44 656,00

D VRN3 Zařízení staveniště 22 580,00

1	K	030001000	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zřízení zařízení staveniště, provoz vč.nákladů na energie a vodu, likvidace zařízení staveniště	soub	1,000	22 580,00	22 580,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 8 676,00

2	K	040001000	Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - Inženýrská a kompletační činnost	soub	1,000	396,00	396,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	------	-------	--------	--------	----------------

3	K	042503000	plán BOZP na staveništi - Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soub	1,000	8 280,00	8 280,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	------	-------	----------	----------	----------------

VV "Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení,

VV "náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště

VV "z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště

VV "celkem " 1

1,000


D VRN7 Provozní vlivy 13 400,00

4	K	070001000	Provoz investora - ztížené podmínky realizace z důvodu trvalého provozu investora v těsné blízkosti staveniště	soub	1,000	13 400,00	13 400,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------	----------------

## REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	8 993,27
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	36 376,56
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	3 199,79
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	11 890,80
Revize, měření osvětlení	0,00

**ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH** **60 460,42**



## STAVEBNÍ ÚPRAVY PRŮJEZDU DOMEM, JEREMENKOVA 161/11, OSTRAVA-VÍTKOVICE

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

***Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.***

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál
1	ks	Krabice rozvodná KR	1	133,00	133,00	14,00	14,00
2	m	Kabel CYKY 30x1,5	20	37,00	740,00	23,00	460,00
3	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	30	36,00	1 080,00	23,00	690,00
4	m	Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid)	15	121,00	1 815,00	80,00	1200,00
5	ks	Sekání kapes a průrazů	3	135,00	405,00	29,00	87,00
6	ks	Kabelová spona pro kabelová vedení v podhledu	10	29,00	290,00	80,00	800,00
7	ks	Svítilno LED vč.příslušenství	2	654,00	1 308,00	14528,00	29056,00
8	hod	Úprava stávajícího světelného okruhu	1	567,00	567,00	275,00	275,00
9	hod	Demontáž stávající elektroinstalace (roletová vrata + svítidlo)	4	567,00	2 268,00	275,00	1100,00
<b>CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE</b>					<b>8 606,00</b>		
Kompletační činnost + 4,5%					387,27		
<b>CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE</b>							<b>33682,00</b>
Přesun + 3%							1010,46
Prořez + 2%							673,64
Podr.materiál + 3%							1010,46
Svítilna jsou ceněna vč.el.předřadníků,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel							
1	hod	Úprava v místě napojení	3	593,00	1 779,00	550,00	1650,00
2	ks	Jistič B6/1	1	166,00	166,00	391,00	391,00
3	ks	Jistič s chráničem C10/003	1	252,00	252,00	3162,00	3162,00
4	ks	Stykač R20	1	253,00	253,00	1186,00	1186,00
5	ks	Soumrakový spínač s digi vestavnými hodinami a externím čidlem IP55, 1.kanál, 3TE	1	612,00	612,00	4621,00	4621,00
<b>CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNIC</b>					<b>3062,00</b>		
Kompletační činnost + 4,5%					137,79		
<b>CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC</b>							<b>11010,00</b>
Přesun + 3%							330,30
Prořez + 2%							220,20
Podr.materiál + 3%							330,30

**Příloha č. 2 – Poddodavatelské schéma**

Popis části plnění, kterou zhotovitel zadá poddodavateli	% podíl na plnění předmětu smlouvy
--	---------------------------------------

Identifikace poddodavatele:			<i>bez poddodavatelů</i>	<i>bez poddodavatelů</i>
1.	Název:			
	Sídlo:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:			
	Osoba oprávněná k jednání:			

Identifikace poddodavatele:				
2.	Název:			
	Sídlo:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:			
	Osoba oprávněná k jednání:			

Celkový objem poddodávek	0 %
--------------------------	-----