

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: SML/0186/2023/MH

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0627B23

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Město Litovel
se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
zastoupené: Viktor Kohout – starosta města
IČ: 00299138, DIČ: CZ00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města
- ve věcech technických: Miroslav Skácel, David Elgner
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3620811                      kód banky: 0100
na straně jedné ( <b>dále jen „objednatel“</b> )

a

#### 1.2. Zhotovitel:

PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zastoupená: Ing. Ondřej Řezníček, prokurista pro pobočku a Jan Munzar, prokurista
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Řezníček a Jan Munzar
- ve věcech technických: Miroslav Koníček, stavbyvedoucí PORR a.s., ČKAIT 1302012
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1091107720                      kód banky: 5500
Tel. 587 406 175
na straně druhé ( <b>dále jen „zhotovitel“</b> )

### 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0627B23 ze dne 20.7.2023 na akci „**III/3732 NASOBŮRKY – PRŮTAH**“ je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací a neprovedení některých prací na výše uvedené akci – stavbě. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Rozsah dodatečných prací a méněprací, je dán soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 6.1 Článku 6. Cena za dílo ruší a nahrazuje se textem novým:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy ceny činí:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	16 474 359,73 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 bez DPH	890 800,36 Kč
Cena méněprací dle dod. č. 1 bez DPH	880 351,45 Kč
-----	
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	16 484 808,64 Kč
DPH 21%	3 461 809,81 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH	19 946 618,45 Kč

Předmětem dodatku je rovněž změna lhůty pro provedení díla z důvodu provádění víceprací schválených investorem stavby a rovněž z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

- článek 4. Sjednaná doba pro provedení díla, odst. 4.1. a) se mění takto:


a) Lhůta k provedení díla: **180 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

## 2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9-0627B23 ze dne 20.7.2023 zůstávají beze změn v platnosti.
2. Dodatek vstupuje v účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o registru smluv v platném znění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
4. Tento dodatek byl schválen na 25 schůzi Rady města Litovel dne 23.11.2023.

Přílohy: soupis víceprací, méněprací

V Litovli dne  
Objednatel:




Viktor Kohout  
starosta města

V Brně dne  
Zhotovitel:



Ing. Ondřej Řezníček  
prokurista pro pobočku



Jan Munzar  
prokurista



## Položkový rozpočet víceprací ke změně č.1 - vícepráce a méněpráce

Název stavby:		II/3732 Nasobúrky - průtah	Doba výstavby:			Objednatel:	Město Litovel	
Druh stavby:		VCP + MNP	Začátek výstavby:			Projektant:		
Lokalita:			Konec výstavby:			Zhotovitel:	PORR a.s.	
JKSO:			Zpracováno dne:		20.11.2023			
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cenová soustava		
CELKEM						Celkem	-232 717,89 Kč	
<b>A</b>		<b>Změna odvodnění u domu č.p. 63 - MK 1</b>					<b>18 763,56 Kč</b>	
1	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	m	18,000	585,00	10 530,00 Kč	OTSKP 2023	
2	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>18*0,320 = 5,76 t</i>	t	5,760	50,00	288,00 Kč	SO 101.2.01 pol. č.1	
3	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>18*0,3*0,3 = 1,62 m3</i>	m3	1,620	738,00	1 195,56 Kč	SO 101.2.01 pol. č.5	
4	800/R	ZASLEPENÍ KANALIZACE DN 300	ks	1,000	750,00	750,00 Kč	R	
5	93641/R	Dešťový lapač	ks	1,000	6 000,00	6 000,00 Kč	SO 101.2.03 pol. č.25	
<b>B</b>		<b>Odvodnění vjezdu domu č.p. 131</b>					<b>27 679,00 Kč</b>	
6	9352A1	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	m	-5,500	285,00	-1 567,50 Kč	SO 101.2.03 pol. č.24	
7	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	m	5,500	5 000,00	27 500,00 Kč	SO 101.2.01 pol. č.36	
8	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM <i>1*1*1 = 1 m3</i>	m3	1,000	420,00	420,00 Kč	SO 101.2.01 pol. č.3	
9	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>1 m3 * 1,85 = 1,85 t</i>	t	1,850	50,00	92,50 Kč	SO 101.2.01 pol. č.1	
10	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	1,000	738,00	738,00 Kč	SO 101.2.01 pol. č.5	
11	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE <i>6*1 = 6 m2</i>	m2	6,000	35,00	210,00 Kč	SO 101.2.01 pol. č.8	
12	21461B	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 200G/M2 <i>6*1,15 = 6,9 m2</i>	m2	6,900	35,00	241,50 Kč	SO 101.2.01 pol. č.10	
13	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	m2	1,000	28,00	28,00 Kč	SO 101.2.05 pol. č.2	
14	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	1,000	16,50	16,50 Kč	SO 101.2.05 pol. č.3	
<b>C</b>		<b>Schodiště a chodníky</b>					<b>-148 145,40 Kč</b>	
15	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	-6,000	4 000,00	-24 000,00 Kč	SO 101.2.03 pol. č.19	
16	92115/R	Prefa schodišťové stupně š. 1,5m	m	-16,000	3 200,00	-51 200,00 Kč	SO 101.2.03 pol. č.21	
17	91710/R	Palisáda v. 1,0m/0,6m	m	-6,000	2 600,00	-15 600,00 Kč	SO 101.2.03 pol. č.20	
18	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	-47,000	430,00	-20 210,00 Kč	SO 101.2.04 pol. č.8	
19	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM <i>47*0,55 = 25,85 m3</i>	m3	-25,850	420,00	-10 857,00 Kč	SO 101.2.04 pol. č.3	
20	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>25,85 m3 * 1,85 = 47,82 t</i>	t	47,820	50,00	2 391,00 Kč	SO 101.2.01 pol. č.1	
21	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2	-47,000	16,20	-761,40 Kč	SO 101.2.04 pol. č.4	
22	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	-47,000	181,00	-8 507,00 Kč	SO 101.2.04 pol. č.5	
23	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	m2	-47,000	222,00	-10 434,00 Kč	SO 101.2.04 pol. č.6	
24	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	m	-21,000	427,00	-8 967,00 Kč	SO 101.2.04 pol. č.12	
<b>D</b>		<b>Částečná měna konstrukce parkovací stání</b>					<b>58 584,95 Kč</b>	
25	56434	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	m2	1 048,500	545,00	571 432,50 Kč	SO 101.2.01 pol. č.17	
26	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>262,125 * 1,85 = 484,931 T</i>	t	-484,931	50,00	-24 246,55 Kč	SO 101.2.02 pol. č.1	
27	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I - DOPRAVA <i>ditto položka 123738 = 262,125 m3 * 10 = 2621,25 M3KM</i>	m3km	-2 621,250	1,00	-2 621,25 Kč	SO 101.2.02 pol. č.2	

28	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM <i>polovina sanace neprovedena z důvodu výskytu stávajícího plynovodu: (1048,5 * 0,5)/2 = 262.125 m3</i>	m3	-262,125	420,00	-110 092,50 Kč	SO 101.2.02 pol. č.3
29	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>Polovina sanace neprovedena z důvodu výskytu stávajícího plynovodu: 524.25/2 = 262.125 M3</i>	m3	-262,125	890,00	-233 291,25 Kč	SO 101.2.02 pol. č.6
30	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	-1 048,500	136,00	-142 596,00 Kč	SO 101.2.02 pol. č.7
<b>E</b>	<b>Změna krytu chodníky</b>					<b>-189 600,00 Kč</b>	
31	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	m2	-60,000	3 590,00	-215 400,00 Kč	SO 101.2-03 pol. č.17
32	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	60,000	430,00	25 800,00 Kč	SO 101.2-04 pol. č.8
		<b>část A</b>			18 763,56 Kč		
		<b>část B</b>			29 246,50 Kč		
		<b>část C</b>			2 391,00 Kč		
		<b>část D</b>			571 432,50 Kč		
		<b>část E</b>			25 800,00 Kč		
		<b>Celkem vícepráce:</b>			<b>647 633,56 Kč</b>		
		<b>Méněpráce:</b>					
		<b>část A</b>			0,00 Kč		
		<b>část B</b>			-1 567,50 Kč		
		<b>část C</b>			-150 536,40 Kč		
		<b>část D</b>			-512 847,55 Kč		
		<b>část E</b>			-215 400,00 Kč		
		<b>Celkem méněpráce:</b>			<b>-880 351,45 Kč</b>		

## Položkový rozpočet víceprací ke změně č.1 - vícepráce

Název stavby:		III/3732 Nasobůrky – průtah	Doba výstavby:		Objednatel:	SSOK, p.o.	
Druh stavby:		VCP	Začátek výstavby:		Projektant:		
Lokalita:			Konec výstavby:		Zhotovitel:	PORR a.s.	
JKSO:			Zpracováno dne:	20.11.2023			
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Celkem	Cenová soustava
<b>CELKEM</b>						<b>243 166,80 Kč</b>	
		<b>3 Sanace parapláně v km 0,055 - 0,077 - 50 % Město Litovel</b>				<b>25 616,50 Kč</b>	
5	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>22m*5,0m*0,3m = 33 m3, podíl Město Litovel 50 % = 33 / 2 = 16,5 m3</i>	m3	16,500	420,00	6 930,00 Kč	SO 101.1 pol. 3
6	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA <i>doprava nad 20 do 30 km</i> <i>33*10 = 330 m3km, podíl Město Litovel 50 % = 330 / 2 = 165 m3km</i>	m3km	165,000	15,00	2 475,00 Kč	SO 001 pol. 7
7	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>33*1,85 = 61,05 t, podíl Město Litovel 50 % = 61,05 / 2 = 30,525 t, po zaokrouhlení na 2 desetinná místa 30,53 t</i>	t	30,530	50,00	1 526,50 Kč	SO 101.1 pol. 1
8	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>kubatura dle položky 123738 = 16,5 m3 = 50 % podíl Město Litovel</i>	m3	16,500	890,00	14 685,00 Kč	SO 101.1 pol. 11
		<b>4 Sanace rýhy kanalizace v km 0,000 - 0,040 - 50 % Město Litovel</b>				<b>13 220,00 Kč</b>	
9	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>40m*0,8m*0,5m = 16 m3, podíl Město Litovel 50 % = 16,000 / 2 = 8,000 m3</i>	m3	8,000	520,00	4 160,00 Kč	SO 101.1 pol. 4
10	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA <i>doprava nad 20 do 30 km</i> <i>16*10 = 160 m3km, podíl Město Litovel 50 % = 160,000 / 2 = 80,000 m3km</i>	m3km	80,000	15,00	1 200,00 Kč	SO 001 pol. 7
11	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>16*1,85 = 29,60 t, podíl Město Litovel 50 % = 29,60 / 2 = 14,80 t</i>	t	14,800	50,00	740,00 Kč	SO 101.1 pol. 1
12	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>kubatura dle položky 123738 = 8,0 m3 = 50 % podíl Město Litovel</i>	m3	8,000	890,00	7 120,00 Kč	SO 101.1 pol. 11
		<b>5 Sanace rýhy kanalizace v km 0,115 - 0,140 - 50 % Město Litovel</b>				<b>9 881,82 Kč</b>	
13	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM <i>25m*0,8m*1,0m = 20 m3, podíl Město Litovel 50 % = 20,000 / 2 = 10,000 m3</i>	m3	10,000	346,32	3 463,20 Kč	OTSKP 2023
14	74A152	NAKLÁDÁNÍ ZEMINY NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK <i>20*1,85 = 37 t, podíl Město Litovel 50 % = 18,5 t</i>	t	18,500	135,72	2 510,82 Kč	OTSKP 2023
15	74A151	MANIPULACE SE ZEMINOU Z VÝKOPU NA STAVENIŠTI <i>kubatura dle položky 132731 = 10,000 m3km = 50 % podíl Město Litovel</i>	m3km	20,000	49,14	982,80 Kč	OTSKP 2023
16	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM <i>kubatura dle položky 132731 = 10,000 m3km = 50 % podíl Město Litovel</i>	m3	20,000	146,25	2 925,00 Kč	OTSKP 2023
		<b>6 Úprava sanované zemní pláně v km 0,160 - 0,230 - 50 % Město Litovel</b>				<b>90 872,23 Kč</b>	
113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM <i>70m*5,0m*0,5m = 175 m3, podíl Město Litovel 50 % = 175,000 / 2 = 87,5 m3</i>	m3	87,500	489,06	42 792,75 Kč	OTSKP 2023
74A152		NAKLÁDÁNÍ ZEMINY NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK <i>175*1,85 = 323,75 t, podíl Město Litovel 50 % = 161,875 m3, po zaokrouhlení na 2 desetinná místa 161,88 t</i>	t	161,880	135,72	21 970,35 Kč	OTSKP 2023
12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA <i>175 m3*10 km = 1750 m3km, podíl Město Litovel 50 % = 1 750,000 / 2 = 875,000 m3km</i>	m3km	875,000	15,00	13 125,00 Kč	SO 001 pol. 7
21461B		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 <i>šířka parapláně 5,0 m x délka úseku 70,0 m = 5 x 70 = 350 m2, podíl Město Litovel 50 % = 175 m2</i>	m2	175,000	35,00	6 125,00 Kč	SO 101.1 pol. 10
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP SE ZHUTNĚNÍM <i>plocha parapláně 350 m2 - položka 21461B x tloušťka vrstvy 0,5 m = 175 m3, podíl Město Litovel 50 % = 175 / 2 = 87,5 m3</i>	m3	87,500	78,39	6 859,13 Kč	OTSKP 2023
		<b>7 Drenážní žebro nad kanalizací v km 0,160 - 0,590 - 50 % Město Litovel</b>				<b>50 367,35 Kč</b>	
132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>Profil rýhy dle PD: 0,45*0,35 = 0,1575 m3 Kubatura oboustranně: 0,1575*2 = 0,315 m3/bm Profil rýhy dle změny: 0,9*0,5 = 0,45 m3/bm Výpočet: 430*(0,45-0,315) = 60,953 m3, podíl Město Litovel 50 % = 60,953 / 2 = 30,4765 m3, nutno zaokrouhlit na 2 desetinná místa = 30,48 m3</i>	m3	30,480	520,00	15 849,60 Kč	SO 101.1 pol. 4
12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA <i>doprava nad 20 do 30 km</i> <i>60,953*10 = 609,53 m3km, podíl Město Litovel 50 % = 609,53 / 2 = 304,765 m3km, po zaokrouhlení na 2 desetinná místa 304,77 m3km</i>	m3km	304,770	15,00	4 571,55 Kč	SO 001 pol. 7
14102		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>60,953*1,85 = 112,763 t, podíl SSOK 50 % = 112,763 / 2 = 56,3815 t, po zaokrouhlení na 2 desetinná místa 56,38 t</i>	t	56,380	50,00	2 819,00 Kč	SO 101.1 pol. 1
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>kubatura dle položky 132738 = 30,480 = 50 % podíl Město Litovel</i>	m3	30,480	890,00	27 127,20 Kč	SO 101.1 pol. 11
		<b>8 Sanace rýhy kanalizace v km 0,225 - 0,590 - 50 % Město Litovel</b>				<b>33 760,80 Kč</b>	
132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	20,430	520,00	10 623,60 Kč	SO 101.1 pol. 4

