

**Technická specifikace datová kabeláže pro m. č. 2x 101, 2x 104, 2x105, 2x212, 2x302, 402, 501,
2x511, 609, 605
– ÚzP Ostrava I**

Pro m. č. 101 v 1.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 3.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 2x datovou zásuvkou 2x RJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro chodbu č. 104 v 1.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 2.NP. Ukončení kabeláže na chodbě 2x datovou zásuvkou 2xRJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro m. č. 105 v 1.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 2.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 2x datovou zásuvkou 2xRJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro m. č. 212 ve 2.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 2.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 2x datovou zásuvkou 2xRJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro chodbu 302 ve 3.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 2.NP. Ukončení kabeláže na chodbě 2x datovou zásuvkou 2xRJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro chodbu 402 ve 4.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 2.NP. Ukončení kabeláže n chodbě 1x datovou zásuvkou 2xRJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro chodbu 501 v 5.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 2.NP. Ukončení kabeláže na chodbě 1x datovou zásuvkou 2xRJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro m. č. 511 v 5.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 2.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 2x datovou zásuvkou 2xRJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro chodbu 609 v 6.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 2.NP. Ukončení kabeláže na chodbě 1x datovou zásuvkou 2xRJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro m. č. 605 v 6.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 2.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 1x datovou zásuvkou 2xRJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Kabeláž bude od datových zásuvek vedena po povrchu v nových bílých vkládacích PVC lištách s možností využití rozebíratelného podhledu, možnost instalace do stávajících PVC lišt.

Datový kabel je navržen CAT6 LSZH, ukončený na koncích v místnostech datovou zásuvkou, v datovém rozvaděči na 3x novém 24. portovém patchpanelu, výška 1U, CAT6.

Je požadována instalace celé sestavy strukturované kabeláže např. referenční výrobce Solarix.