

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/11/30  
Stavba: 01 LP Bělského potoka v ř. km 1,8, ř. km 0,204 – 0,224



KSO:  
Místo: Bělá u Děčína

CC-CZ:  
Datum: 30.3.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474  
DIČ: CZ28002474

Projektant:  
[Redacted]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[Redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>51 202,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>51 202,00</b>	<b>10 752,42</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>61 954,42</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2022/11/30

Stavba: 01 LP Bělského potoka v ř. km 1,8, ř. km 0,204 – 0,224

Místo: Bělá u Děčína

Datum: 30.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>51 202,00</b>	<b>61 954,42</b>
02	LP Bělského ZL2 méněpráce SO 1	51 202,00	61 954,42

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

01 LP Bělského potoka v ř. km 1,8, ř. km 0,204 – 0,224

Objekt:

02 - LP Bělského ZL2 méněpráce SO 1

KSO:

Místo: Bělá u Děčína

CC-CZ:

Datum: 30.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>51 202,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	51 202,00	21,00%	10 752,42	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>61 954,42</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 01 LP Bělského potoka v ř. km 1,8, ř. km 0,204 – 0,224

Objekt: 02 - LP Bělského ZL2 méněpráce SO 1

Místo: Bělá u Děčína

Datum: 30.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>51 202,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	51 202,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	47 530,00
5 - Komunikace pozemní	3 672,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: 01 LP Bělského potoka v ř. km 1,8, ř. km 0,204 – 0,224

Objekt: 02 - LP Bělského ZL2 méněpráce SO 1

Místo: Bělá u Děčína

Datum: 30.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>51 202,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 202,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				47 530,00	
15	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	7,000	6 790,00	47 530,00	
PP			Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
D	5		Komunikace pozemní				3 672,00	
28	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	21,600	170,00	3 672,00	
PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm					
W						21,600		
W						21,600		
W						0,000		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/11/30  
Stavba: 01 LP Bělského potoka v ř. km 1,8, ř. km 0,204 – 0,224



KSO:  
Místo: Bělá u Děčína

CC-CZ:  
Datum: 30.3.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474  
DIČ: CZ28002474

Projektant:  
[Redacted]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[Redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 593,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 593,75	334,69
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 928,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/11/30



**Stavba:** 01 LP Bělského potoka v ř. km 1,8, ř. km 0,204 – 0,224

Místo: **Bělá u Děčína**

Datum: 30.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 593,75</b>	<b>1 928,44</b>
04	LP Bělského ZL2 méněpráce SO2	1 593,75	1 928,44

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

01 LP Bělského potoka v ř. km 1,8, ř. km 0,204 – 0,224

Objekt:

04 - LP Bělského ZL2 méněpráce SO2

KSO:

Místo: Bělá u Děčína

CC-CZ:

Datum: 30.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 593,75</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	1 593,75	21,00%	334,69	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>1 928,44</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 01 LP Bělského potoka v ř. km 1,8, ř. km 0,204 – 0,224

Objekt: **04 - LP Bělského ZL2 méněpráce SO2**

Místo: Bělá u Děčína

Datum: 30.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>1 593,75</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 593,75
5 - Komunikace pozemní	1 593,75

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: 01 LP Bělského potoka v ř. km 1,8, ř. km 0,204 – 0,224

Objekt: 04 - LP Bělského ZL2 méněpráce SO2

Místo: Bělá u Děčína

Datum: 30.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 593,75**

D HSV Práce a dodávky HSV

1 593,75

D 5 Komunikace pozemní

1 593,75

14	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	9,375	170,00	1 593,75	
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--

PP Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a

VV zhuštění plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm

VV 2,5\*3,75

9,375

VV Součet

9,375

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/11/30  
Stavba: 01 LP Bělského potoka v ř. km 1,8, ř. km 0,204 – 0,224



KSO:  
Místo: Bělá u Děčína

CC-CZ:  
Datum: 30.3.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474  
DIČ: CZ28002474

Projektant:  
[Redacted]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[Redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>45 315,51</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>45 315,51</b>	<b>9 516,26</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>54 831,77</b>
	<b>v</b>	<b>CZK</b>	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2022/11/30

Stavba: 01 LP Bělského potoka v ř. km 1,8, ř. km 0,204 – 0,224

Místo: Bělá u Děčína

Datum: 30.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>45 315,51</b>	<b>54 831,77</b>
03	LP Bělského ZL2 vícepráce SO 02	45 315,51	54 831,77

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
01 LP Bělského potoka v ř. km 1,8, ř. km 0,204 – 0,224  
Objekt:  
03 - LP Bělského ZL2 vícepráce SO 02

KSO:  
Místo: Bělá u Děčína

CC-CZ:  
Datum: 30.3.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474  
DIČ: CZ28002474

Projektant:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **45 315,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 315,51	21,00%	9 516,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **54 831,77**

v CZK

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 01 LP Bělského potoka v ř. km 1,8, ř. km 0,204 – 0,224

Objekt: **03 - LP Bělského ZL2 vícepráce SO 02**

Místo: Bělá u Děčína

Datum: 30.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>45 315,51</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	45 315,51
1 - Zemní práce	16 413,41
4 - Vodorovné konstrukce	17 929,59
8 - Trubní vedení	10 972,51

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: 01 LP Bělského potoka v ř. km 1,8, ř. km 0,204 – 0,224

Objekt: 03 - LP Bělského ZL2 vícepráce SO 02

Místo: Bělá u Děčína

Datum: 30.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:







Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>45 315,51</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 315,51	
D	1		Zemní práce				16 413,41	
16	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3	26,136	257,00	6 716,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a sousředovacích staveb provedených na sucho					
	WV		12,197+9,72+4,219		26,136			
	WV		Součet		26,136			
17	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	26,136	371,00	9 696,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
	WV		26,136		26,136			
	WV		Součet		26,136			
D	4		Vodorovné konstrukce				17 929,59	
18	K	R463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg, použití stávajícího kamene.	m3	12,197	1 470,00	17 929,59	
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg, použití stávajícího kamene.					
	WV		(5,25+3,9+4,7+7)*1,3*0,45		12,197			
	WV		Součet		12,197			
D	8		Trubní vedení				10 972,51	
19	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	3,500	84,90	297,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110					
20	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	3,605	156,20	563,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4					
	WV		3,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		3,605			
21	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	7,500	91,90	689,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125					
	WV		2,5000+5		7,500			
	WV		Součet		7,500			
	WV		Součet		0,000			
	WV		Součet		0,000			
22	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	7,725	186,00	1 436,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4					
	WV		7,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		7,725			
23	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	9,000	70,30	632,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150					
34	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	6,000	156,00	936,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160					
25	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	6,180	403,60	2 494,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8					
	WV		6*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		6,180			
26	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	2,500	165,00	412,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200					
27	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	2,575	433,40	1 116,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4					
	WV		2,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		2,575			
28	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	252,00	756,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, vícek nebo hrdlových uzávěrů DN 150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	28617192	<i>koleno kanalizační PP SN16 87° DN 150</i>	<i>kus</i>	3,000	280,90	842,70	CS ÚRS 2023 02
		PP	koleno kanalizační PP SN16 87° DN 150					
30	K	877350410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	1,000	331,00	331,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 200					
31	M	28617339	<i>koleno kanalizace PP KG DN 200x45°</i>	<i>kus</i>	1,000	465,00	465,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	koleno kanalizace PP KG DN 200x45°					



<b>ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 2</b>		<b>Lesy České republiky, s.p.</b> Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	<b>Správa toků Povodí Ohře</b>		
Název akce	LP Bělského potoka v ř.km. 0,204-0,224		
Zhotovitel akce	název (jméno);, sídlo;, IČO;, DIČ: V& J Stavební,a.s., Jetenovice 48,341 01, IČO 28002474, DIČ: CZ28002474		
Charakter akce (I/N)	I/N	Účetní číslo akce: N 753468	I 946008
Zdroj financování	DVT		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	11/I,N/946008,753468/2023/75	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	1 230 433,72
Dodatky SoD, datum uzavření	SML-00106-2023-956-D01 ze dne 14.10.2023		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	1 277 573,12		
<b>Specifikace (popis) změny</b>			
Sitovávání: Jedná se o opravu a rekonstrukci stávajícího opevnění LP Bělského potoka v Bělé u Děčína, ul.Saská.			
Popis: MP: 1. vzhleden k výskytu skalního podloží a změny nivelity ZS byla realizována menší výměra betonů v základovém tělese na LB a BP o 7,0 m <sup>3</sup> . 2. Štěrkopískový podsyp pod rovinaniny nebyl realizován. VP: 1. Vzhledem k nestabilnímu svahu na PB potoka musela být kompletně rozebrána stávající rovinanina na svazích PB mezi profily 4-9 a po dokončení nových zdí zpětně osazena z původního kamene. 2. V PD chybí obnova trubního vedení odvodnění dešťových vod od nemovitostí čp.201/81 a 35/82.			
<b>Příčina - důvod vzniku změny</b>			
MP: 1. zvýšení nivelity základové spáry vzhledem k zastižené úrovni skalního podloží. - menší objem betonáže základových pasů. VP: 1. nestabilní pravý břeh mezi profily 4-9 - rovinaninu nutno rozebrat, stávající kámen přetřít a po dokončení opěrných zdí zpětně uložit. 2. V PD chybí realizace zakrytého trubního vedení pro odvodnění detových vod z nemovitostí p. Kubeše a p. Egera.			
<b>Přílohy</b>			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 2 Rozpočet - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 3: Záznamy ze SD			
<b>Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací</b>			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ano		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	52 795,75		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	45 315,51		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	53 884,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	92 455,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	7,51		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	1 270 092,88		
<b>Vypracování, potvrzení a schválení</b>			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	23.11.2023		
ST	23.11.2023		
Vedoucí ST	23.11.2023		
<b>Záznamy o změnách ve SD</b>			
datum : 16.11.22.11		číslo strany SD: 0025848,0025850	