

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20230714 SZZ Krnov - gastro**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

RENESA - stavební firma s.r.o.

IČO: **62305620**

Komárovská 2869/27

DIČ: **CZ62305620**

746 01 Opava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 968 426,93
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 968 426,93 CZK
Základní DPH	21 %	413 369,66 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 381 796,59 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
01	SZZ Krnov - gastro 2.NP	0,00	1 968 426,93	413 369,66	2 381 796,59	100
01	Ostatní náklady	0,00				
02	Vedlejší náklady	0,00				
03	Stavební práce	0,00				
04	Elektroinstalace	0,00				
05	ZTI	0,00				
06	Vytápění	0,00				
	Celkem za stavbu	0,00	1 968 426,93	413 369,66	2 381 796,59	100

Popis stavby: 20230714 - SZZ Krnov - gastro

Popis objektu: 01 - SZZ Krnov - gastro 2.NP

Popis rozpočtu: 01 - Ostatní náklady

Popis rozpočtu: 02 - Vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 03 - Stavební práce

Popis rozpočtu: 04 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 05 - ZTI

Popis rozpočtu: 06 - Vytápění

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
97	Prorážení otvorů	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
991	Zemní práce	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
733	Rozvod potrubí	PSV				
734	Armatury	PSV				

735	Otopná tělesa	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
769	Otvorové prvky z plastu	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
776	Podlahy povlakové	PSV				
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
784	Malby	PSV				
799	Ostatní	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON				
M46	Zemní práce při montážích	MON				
M99	Ostatní práce "M"	MON				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						1 968 426,93 100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	01	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				6 000,00
1	999000001RZ1	Dokumentace skutečného provedení stavby, dle obchodních podmínek - tištěná + digitální podoba (.dwg, .dxf) v počtu a formátech dle SoD - Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 1	kpl	1,00000		
2	999000002RZ1	Kompletační činnost - kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu - náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla - náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení - náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz - náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a náklady na zaškolení obsluhy objednatele 1	kpl	1,00000		
3	999000003RZ1	Vypracování zhotovitelské REALIZAČNÍ a VÝROBNÍ, projektové dokumentace dle obchodních podmínek - dle požadavků PD a SoD 1	kpl	1,00000		
Díl: M99		Ostatní práce "M"				11 500,00
4	999000005RZ1	Náklady na podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby a pasport současného stavu 1	kpl	1,00000		
5	999000006RZ1	Koordinace stavebních a technologických dodávek dle požadavků PD a SOD 1	kpl	1,00000		
6	999000007RZ1	TIČR vydání stanoviska ke stavbě 1	kpl	1,00000		
Celkem						17 500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	02	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 991		Zemní práce				14 500,00
1	991000001RZ1	Vybudování zařízení staveniště	kpl	1,00000		

Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště.

Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií.

Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi.

Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou).

1 1,00000

2	991000002RZ1	Provoz zařízení staveniště	kpl	1,00000		
---	--------------	----------------------------	-----	---------	--	--

Náklady na vybavení zařízení staveniště.

Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště.

Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi.

Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou).

1 1,00000

3	991000003RZ1	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1,00000		
---	--------------	--------------------------------	-----	---------	--	--

Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště.

Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu.

1 1,00000

4	991000005RZ1	Opatření z hlediska používání OOPP na staveništi	kpl	1,00000		
---	--------------	--------------------------------------------------	-----	---------	--	--

- ochranné přilby a reflexní vesty

- pracovní obuv

- ochranné brýle

- pracovní rukavice

- polohovací postroje, úvazy

1 1,00000

5	991000006RZ1	Opatření z hlediska BOZP na staveništi	kpl	1,00000		
---	--------------	----------------------------------------	-----	---------	--	--

- dle požadavků a podmínek plánu BOZP na staveništi

1 1,00000

Celkem						14 500,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	03	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						62 082,98
1	310239411R00	Zazdívkva otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou včetně pomocného pracovního lešení 0,1*2,1*1,2	m3	0,25200		
						0,25000
2	311231129R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na maltu MC 15 lokální opravy 1,5	m3	1,50000		
						1,50000
3	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 1,2*0,0111	t	0,01330		
						0,01000
4	342011121R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, požární odolnost EI 15 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně 245 : 2,95*(0,2+0,2)*2	m2	2,36000		
						2,36000
5	342241162R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápeno-cementovou (MC), 0,1*2,1*6	m2	1,26000		
						1,26000
6	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, plentování z obou popř. z jedné strany 0,12*1,2*2	m2	0,28800		
						0,29000
7	342255020RZZ	Příčky z desek porobetonových tl. 5 cm, desky 600 x 250 x 50 mm 1.NP : 2,95*(0,3+0,45)	m2	2,21250		
						2,21250
8	342255026RZZ	Příčky z desek porobetonových tl. 12,5 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm zazdívkva dveří : 1,1*2,1	m2	2,31000		
						2,31000
9	342255028RZZ	Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm 2,45*3,1 2,75*1,7 5,6*3,1 3,1*1,1 r : 5	m2	38,04000		
						7,59500
						4,67500
						17,36000
						3,41000
						5,00000
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						36 122,65
10	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. podepření stropu v místě prováděných prostupů 4*2	m2	8,00000		
						8,00000
11	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. 4*2	m2	8,00000		
						8,00000
12	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace 1.NP : 5,12*2,1+5,12*0,3*2 4,23+0,3*(1,4+1,8+8,8) 2,35+0,3*(3,25+1,2+0,6*3) r : 5	m2	30,87900		
						13,82000
						7,83000
						4,22000
						5,00000
13	416021222R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, s minerální izolací tl. 40 mm zrušení revizního otvoru do strojovny RO : 1*1,2 245 : 1*(0,2+0,2)	m2	1,60000		
						1,20000
						0,40000
14	416061110RZ1	Kazetový podhled bez izolace zpětná montáž 217 : 1,9*2,7 214 : 6*0,6	m2	8,73000		
						5,13000
						3,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	03	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	420360622RZ1	Svařovaný spoj, výška svaru 5 mm 10	bm	10,00000 10,00000		
16	59593020	Podhledová kazeta 600x600 mm doplnění při opravě 0,6*0,6*10	m2	3,60000 3,60000		
Díl: 61						203 808,25
Upravy povrchů vnitřní						
17	611421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých vyspravení nad VZT podhledem 39,64+43,43	m2	83,07000 83,07000		
18	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad kompletní souvrství 245 : 2,31	m2	2,31000 2,31000		
19	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, - po vybouraných příčkách a stěnách 0,15*2,95*2 2,5	m2	3,38500 0,89000 2,50000		
20	61240991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou nové dveře ze tří stran (0,9+2,05*2)*3 (0,8+2,05*2)	m	19,90000 15,00000 4,90000		
21	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené pod obklady 195,33	m2	195,33000 195,33000		
22	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové nové konstrukce 245 : 2,95*(1,1*2+1,65*2) 240 : 2,95*3,8 217 : 2,95*(1,9+2,7)	m2	41,00500 16,23000 11,21000 13,57000		
23	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých nad VZT podhledem 0,4*(30,4+40,4)	m2	28,32000 28,32000		
24	615481111R00	Potažení válcovaných nosníků rabičovým pletivem jakékoliv výšky nosníků s postříkem cementovou maltou (s dodáním hmot), 1,2*0,4	m2	0,48000 0,48000		
25	610472911RZ1	Vyrovnání podkladu stěrkou včetně síťoviny 2,31*2 33,04*2 195,33 245 : 2,95*(1,1*2+1,65*2) 240 : 2,95*3,8 217 : 2,95*(1,9+2,7)	m2	307,03500 4,62000 66,08000 195,33000 16,22500 11,21000 13,57000		
26	610991121RZ1	Zakrývání výplní otvorů, montáž + demontáž dveře do výtahu - proti prášení a poškození 1,4*2+1,1*2*2	m2	7,20000 7,20000		
27	611323042RZ1	Penetrace podkladu pod omítky 2,31*2*2 33,04*2*2 195,33*2 245 : 2,95*(1,1*2+1,65*2)*2 240 : 2,95*3,8*2 217 : 2,95*(1,9+2,7)*2 2,31	m2	616,38000 9,24000 132,16000 390,66000 32,45000 22,42000 27,14000 2,31000		
28	611481211RZZ	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 245 : 2,31	m2	2,31000 2,31000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	03	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	619991005RZ4	Zakrytí podlah před prováděním stavebních prací, následné odstranění a úklid - provizorní zakrytí podlah dotčených stavebními pracemi - kartón 2.NP : 75 1.NP : 40 1.PP : 10	m2	125,00000		
					75,00000	
					40,00000	
					10,00000	
30	619991006RZ1	Zabednění otvoru - OSB deska zabednění výdejního otvoru 4,65*1,5	m2	6,97500		
					6,97500	
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						51 441,56
31	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 0,1*(39,64+43,43+2,31)	m3	8,53800		
					8,54000	
32	631319761R00	Pripl prehlaz povrchu 0,1*(39,64+43,43+2,31)	m3	8,53800		
					8,53800	
33	631319771R00	Pripl strzení povrchu 0,1*(39,64+43,43+2,31)	m3	8,53800		
					8,53800	
34	631361921RT3	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků Hmotnost 1 m2 sítě je 2,1 kg. (39,64+43,43+2,31)*0,0021	t	0,17930		
					0,18000	
Díl: 64 Výplně otvorů						36 512,50
35	642952110RZ1	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 197 x 80/7 - 19, Z1 HPL 1	kus	1,00000		
					1,00000	
36	642952110RZ2	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 197 x 90/7 - 19, Z2 HPL 2	kus	2,00000		
					2,00000	
37	642952110RZ3	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 197 x 90/20 - 35, Z3 HPL 1	kus	1,00000		
					1,00000	
38	642952335RZ1	Osazení zárubní dřevěných, pl. do 10 m2, včetně dodávky materiálu obložení výdejního okna, HPL, dle stávajícího dezénu 4,75*1,5	m2	7,12500		
					7,13000	
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						6 928,50
39	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 2.NP : 39,64+43,43+5,5 1.NP : 15+25 1.PP : 10	m2	138,57000		
					88,57000	
					40,00000	
					10,00000	
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						12 063,05
40	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání do 4 m Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání. Součástí úklidu bude vysátí prachu ze stávajících rozvodů - voda, topení, plyn, ad. 2.NP : 39,64+43,43+2,31+100 1.NP : 36 1.PP : 50	m2	271,38000		
					185,38000	
					36,00000	
					50,00000	
41	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří 3,07*1,11+1,18*1,99+0,8*2,05+0,9*2,05*3+1,12*2*1,4*2	m2	20,13090	60,00	1 207,85
					20,13000	
Díl: 96 Bourání konstrukcí						58 385,89
42	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	7,94750	190,00	1 510,03

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	03	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.NP : 1,85*3,1 1.NP : 2,95*(0,3+0,45)		5,73500 2,21250		
43	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 3,07*1,05*0,4	m3	1,28940		
44	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), parapet : 3,07*1,05*0,4	m3	1,28940		
45	963016113R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 2x opláštěné tl. 12,5 mm 6*2,6*6*0,75 5,75*2,75+5,75*0,15 3,775*2,875+3,775*0,7 5,875*1,825+5,875*0,6	m2	64,51750		
46	963016211R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm - rozebrání kazet podhledů pro instalace rozvodů NN - uložení kazet pro zpětné použití 217 : 1,9*2,7 214 : 6*0,6	m2	8,73000		
47	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 0,1*(43,42+43,2+2,27)	m3	8,88900		
48	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm 0,1*(43,42+43,2+2,27)	m3	8,88900		
49	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 43,42+43,2+2,27 OPRAVA 240 : 0,5*3,8	m2	90,79000		
50	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1,65*2+1,1*2	m	5,50000		
51	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, vč. demontáže samozavíračů 3	kus	3,00000		
52	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, uložení ke zpětnému použití posuvné mezi 214/241 : 1	kus	1,00000		
53	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,1*2,05 vstup mezi 214/241 : 1,25*2,1 okno výdejní 214/242 : 4,75*1,5	m2	12,00500		
54	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,9*2,05	m2	1,84500		
55	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 1*2,05	m2	2,05000		
Díl: 97 Prorážení otvorů						29 036,58
56	970241400R00	Rezáni prostého betonu hloubka řezu 400 mm 1,05*2	m	2,10000		
57	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	6,05000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	03	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		základovém nebo nadzákladovém, 1*2,05 otvory pro ZTI : 1*1*4			2,05000 4,00000	
58	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažení nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	1,20000		
		1,2			1,20000	
59	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškraabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	88,93000		
		43,42+2,31+43,2			88,93000	
60	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškraabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	28,32000		
		stěny nad VZT : 0,4*(30,4+40,4)			28,32000	
61	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškraabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	5,92500		
		(1,9+6)*0,75			5,92000	
62	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	193,81500		
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 2.NP : 2,95*(31,75+33,2) 1.NP : 2,95*(0,3+0,45)			191,60000 2,21000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 728,06
63	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	43,64028		
Díl: 991		Zemní práce				2 500,00
64	999000002RZ1	Označení únikových východů tabulkami dle NV č., 11/2001 a ČSN ISO 3864	kompl	1,00000		
		1			1,00000	
Díl: 711		Izolace proti vodě				82 391,09
65	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	155,67000		
		včetně dodávky penetrace podlaha : 39,64+43,43 stěny : 1*(30,4+40,4) 1.NP : 2,4*(0,3+0,45)			83,07000 70,80000 1,80000	
66	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	155,67000		
		podlaha : 39,64+43,43 stěny : 1*(30,4+40,4) 1.NP : 2,4*(0,3+0,45)			83,07000 70,80000 1,80000	
67	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	681,67893		
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
Díl: 713		Izolace tepelné				54 389,57
68	713100813R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek polystyrenových tloušťka přes 50 mm	m2	88,93000		
		(43,42+43,2+2,31)			88,93000	
69	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	85,38000		
		39,64+43,43+2,31			85,38000	
70	713121118R00	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	76,90000		
		30,4+40,4+6,1			76,90000	
71	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	85,38000		
		39,64+43,43+2,31			85,38000	
72	713541301R00	Tmelení protipožárním tmelem ploch	m2	7,50000		
		7,5			7,50000	
73	713551153R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární kabelová přepážky deskové EI 60, do 0,2 m2	kus	10,00000		
		10			10,00000	
74	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	531,15735		
		50 m vodorovně				
75	713552151RZ1	Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 125 mm, strop	kus	10,00000		
		10			10,00000	
76	28375327RZZ	Pásek dilatační okrajový š. 80 mm tl. 5 mm	m	84,59000		
		(30,4+40,4+6,1)*1,1			84,59000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	03	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
77	28376066	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 50,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Rf: E (39,64+43,43+2,31)*1,05	m2	89,64900		
					89,65000	

Díl: 725	Zařizovací předměty		902,34
-----------------	----------------------------	--	---------------

78	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	5,86000		
79	725980123RZ1	Dvířka z plastu, 300 x 300 mm, D+M Plastová dvířka v rámu - niky na ventily + demontáž stávajících dvířek	kus	2,00000		
					2,00000	

Díl: 764	Konstrukce klempířské		10 963,49
-----------------	------------------------------	--	------------------

80	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm nerezový parapet výdejního okna parapet : 4,65 vstup mezi 214/241 : 1,2	m	5,85000		
					4,65000	
					1,20000	
81	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	123,17810		
82	764510500RZ1	Oplechování parapetů včetně rohů nerez, rš 200 mm, vč. materiálu výdejní okno	m	3,15000		
					3,15000	
83	764510501RZ1	Oplechování parapetů včetně rohů nerez, rš 500 mm, vč. materiálu výdejní okno	m	1,70000		
					1,70000	
84	764510502RZ1	Oplechování prahu včetně rohů nerez, rš 500 mm, vč. materiálu	m	1,20000		
					1,20000	

Díl: 766	Konstrukce truhlářské		59 591,62
-----------------	------------------------------	--	------------------

85	766416133R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, dýhovanými , velikostí přes 1,5 m2 zpětná montáž + úprava desek po úpravě a zrušení otvoru 246 : 2,95*(1+1) 214 : 6*1,5	m2	14,90000		
					5,90000	
					9,00000	
86	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn vč. materiálu	m	14,90000		
					5,90000	
					9,00000	
87	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikostí přes 1,5 m2	m2	14,90000		
					5,90000	
					9,00000	
88	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	14,90000		
					5,90000	
					9,00000	
89	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000		
					1,00000	
90	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,00000		
					3,00000	
91	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	490,09970		
92	766662115RZ1	Montáž dveří posuvných zpětná montáž včetně seřízení	kus	1,00000		
					1,00000	
93	766825810RZ1	Demontáž nástěnné lékarničky	kus	1,00000		
					1,00000	
94	6116012030RZ1	Dveře vnitřní HPL plné 1kř., 80x197 cm, T4 VELIKOST: 800/1970 mm POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ KŘÍDLA OTOČNÁ, POVRCH KŘÍDLA: HPL, DEZÉN DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ HPL ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ	kus	1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	03	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA 1			1,00000	
95	6116012041RZ1	Dveře vnitřní HPL plně 1kř., 90x197 cm, T5 VELIKOST: 900/1970 mm POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ KŘÍDLA OTOČNÁ, POVRCH KŘÍDLA: HPL FÓLIE, DEZÉN DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, OBOUSTRANNÝ NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH DO VÝŠKY 400 mm ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ HPL ZÁMEK: CYLIGHNDRICKÁ VLOŽKA, GENERÁLNÍ KLÍČ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA 3	kus	3,00000		
96	61198999RZ1	Deska obložení - dýhovaná tl. 15 mm doplnění obložení dle stávajícího dezénu 14,9*1,2	m2	17,88000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						44 795,03
97	767584502R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry zpětná montáž 217 : 1,9*2,7	m2	5,13000		
98	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg drobné kovové prvky 50	kg	50,00000		
99	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg drobné doplňky drobné : 75 nerezový pult : 100	kg	175,00000		
100	767991912R00	Opravy ostatní samostatným řezáním plamenem odřezání ocelových nosníků ad. ocelových prvků 20	m	20,00000		
101	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	382,51555		
102	767000001RZ1	Přenosný hasicí přístroj, demontáž, zpětná montáž včetně revize 1	kus	1,00000		
103	767217111RZ1	Dodávka a výměna hydrantových dvířek, 60x60 cm 2	kus	2,00000		
104	767217112RZ1	Lékárnička - nástěnná, dodávka + montáž Kovová uzamykatelná lékárničky, barva bílá rozměr cca 450x350x200 mm náplň DIN 13169 1	kus	1,00000		
105	767670021RZ1	Montáž kliky a štítku, včetně dodávky, zámek s cylindrickou vložkou generální klíč, zámek s cylindrickou vložkou 4	kus	4,00000		
106	767671102RZ1	Značení dveří a místností, dodávka + montáž 4	kus	4,00000		
107	767700001RZ1	Dveřní zarážka, nerez provedení, D+M podlahová zarážka v nerez provedení, gumový kroužek proti oděru 1	kus	1,00000		
108	767995114RZ1	Montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, včetně dodávky zpětná montáž nerezového pultu ze strany jídelny 214 pod upravené výdejní okno 100	kg	100,00000		
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu						7 475,81
109	769622215RZ1	Montáž okenních rolet výdejního okna zpětné použití včetně nových vodících lišt 4,65*1,15	m2	5,34750		
110	769622216RZ1	Demontáž okenních rolet výdejního okna	m2	5,34750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	03	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		uložení pro zpětné použití 4,65*1,15			5,34750	
111	998769201R00	Přesun hmot pro plastové konstr., výšky do 6 m	%	25,66800		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				116 518,80
112	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	87,28000		
		39,64+43,43+2,31			85,38000	
		OPRAVA : 0,5*3,8			1,90000	
113	771111125RZ1	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt dilatačních	m	5,05000		
		vč. nerezové dilatační lišty				
		3,85			3,85000	
		1,2			1,20000	
114	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	87,28000		
		39,64+43,43+2,31			85,38000	
		OPRAVA : 0,5*3,8			1,90000	
115	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	80,70000		
		30,4+40,4+6,1			76,90000	
		3,8			3,80000	
116	771579790R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za diagonální kladení	m2	85,38000		
		39,64+43,43+2,31			85,38000	
117	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	4,21000		
		2,31			2,31000	
		OPRAVA : 0,5*3,8			1,90000	
118	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	4,21000		
		2,31			2,31000	
		OPRAVA : 0,5*3,8			1,90000	
119	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	87,28000		
		39,64+43,43+2,31			85,38000	
		OPRAVA : 0,5*3,8			1,90000	
120	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 096,80982		
121	771590150R00	Penetrování nášlap ploch podlahy	m2	87,28000		
		39,64+43,43+2,31			85,38000	
		OPRAVA : 0,5*3,8			1,90000	
122	776491115RZ1	Podlaha přechod lišty z elox. hliníku, šířka lišty 35mm včetně montáže	m	1,80000		
		přechod dlažba/dlažba				
		0,9*2			1,80000	
123	597642030RZZ	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	96,00800		
		protiskluz R11-12				
		(39,64+43,43+2,31)*1,1			93,92000	
		OPRAVA : 0,5*3,8*1,1			2,09000	
Díl: 776		Podlahy povlakové				26 384,90
124	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	8,30000		
		1+3,8+3,5			8,30000	
125	776511820R00	Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	12,20000		
		1*(3,8+1,9+3,5+3)			12,20000	
126	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	12,20000		
		1*(3,8+1,9+3,5+3)			12,20000	
127	776994111R00	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců PVC	m	8,54000		
		1*(3,8+1,9+3,5+3)*0,7			8,54000	
128	776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou	m2	12,20000		
		1*(3,8+1,9+3,5+3)			12,20000	
129	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	181,62876		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	03	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
130	775592005R00	Přeroušení stěrky nebo betoov. podkladu strojní 39,64+43,43+2,31 12,2000	m2	97,58000 85,38000 12,20000		
131	776421100RZ1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC, včetně dodávky soklíku PVC výšky 100 mm 0,4+0,6+2,9+1,2+3,5	m	8,60000 8,60000		
132	776590100RZ1	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah 1*(3,8+1,9+3,5+3)	m2	12,20000 12,20000		
133	284123097	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; elektrostaticky vodivá; oblast komerční, průmyslová dle stávajícího PVC lisovaná podlahovina s ochranou PUR a chipovým vzorem, antibakteriální ochrana. Užitková vrstva 2,0 mm Celková tloušťka 2,0 mm oblast použití: 34-43 Aktualizace-Název v DZ: Podlahovina PVC Norma 43 PUR tl. 2 mm š. 2 m, Aktualizace-Název v DZ: Podlahovina PVC Norma 43 PUR tl. 2 mm š. 2 m, Aktualizace-Název v DZ: Podlahovina PVC Norma 43 PUR tl. 2 mm š. 2 m, 1*(3,8+1,9+3,5+3)*1,2	m2	14,64000 14,64000		
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						33 631,68
134	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí 39,64+43,43+2,31 12,2000	m2	97,58000 85,38000 12,20000		
135	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm 39,64+43,43+2,31 12,2000	m2	97,58000 85,38000 12,20000		
136	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleční hmotou na bázi cementu (39,64+43,43+2,31)*2 12,2000*2	m2	195,16000 170,76000 24,40000		
137	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	324,45350		
Díl: 781 Obklady keramické						245 461,78
138	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady 2,6*(30,4+40,4) 2,1*(1,65+1,5*2)+0,9*1,65 1.NP : 2,4*(0,3+0,45)	m2	197,13000 184,08000 11,25000 1,80000		
139	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele 2,6*(30,4+40,4) 2,1*(1,65+1,5*2)+0,9*1,65 1.NP : 2,4*(0,3+0,45)	m2	197,13000 184,08000 11,25000 1,80000		
140	781419705R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně barva dle výběru 2,6*(30,4+40,4) 2,1*(1,65+1,5*2)+0,9*1,65 1.NP : 2,4*(0,3+0,45)	m2	197,13000 184,08000 11,25000 1,80000		
141	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně 2,6*(30,4+40,4) 2,1*(1,65+1,5*2)+0,9*1,65 1.NP : 2,4*(0,3+0,45)	m2	197,13000 184,08000 11,25000 1,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	03	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
142	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	197,13000		
		2,6*(30,4+40,4)		184,08000		
		2,1*(1,65+1,5*2)+0,9*1,65		11,25000		
		1.NP : 2,4*(0,3+0,45)		1,80000		
143	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	52,80000		
		svislé vnější hrany				
		2,6*6		15,60000		
		2,1*6		12,60000		
		1,6*2		3,20000		
		2,75*2+0,15		5,65000		
		0,6*4*2		4,80000		
		1,5+1,2*2		3,90000		
		4,65		4,65000		
		2,4		2,40000		
144	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	2 169,40685		
145	59760102RZ1	Lišta rohová hliník. na obklad ukončovací 8 mm	m	59,00000		
		50,4*1,1		55,44000		
		0,92		0,92000		
		2,4*1,1		2,64000		
146	597813722	Obkládačka 20x40 l	m2	216,84300		
		3 barvy dle výběru objednatele				
		2,6*(30,4+40,4)*1,1		202,48800		
		(2,1*(1,65+1,5*2)+0,9*1,65)*1,1		12,37500		
		1.NP : 2,4*(0,3+0,45)*1,1		1,98000		
Díl: 783		Nátěry				3 526,56
147	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	16,38000		
		dveře do výtahu				
		(1,5*2,1+1,2*2,1*2)*2		16,38000		
148	783212100R00	Nátěry kov. stavebních doplňk. konstrukcí olejové dvojnásobné	m2	16,38000		
		zárubně a dveře				
		(1,5*2,1+1,2*2,1*2)*2		16,38000		
149	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	0,60000		
		- ocelové profily				
		0,5*1,2		0,60000		
Díl: 784		Malby				24 369,08
150	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	154,70500		
		strop : 2,31		2,31000		
		stěny : 41,005		41,01000		
		stropy pod VZT : 39,64+43,43		83,07000		
		stěny nad VZT : 0,4*(30,4+40,4)		28,32000		
151	784111701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	189,54400		
		strop : 2,31		2,31000		
		stěny : 41,005		41,01000		
		sdk : 2,36+30,879+1,6		34,84000		
		stropy pod VZT : 39,64+43,43		83,07000		
		stěny nad VZT : 0,4*(30,4+40,4)		28,32000		
152	784115722R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkokarton, , barevné, dvojnásobné	m2	189,54400		
		barevný odstín dle výběru objednatele				
		strop : 2,31		2,31000		
		stěny : 41,005		41,01000		
		sdk : 2,36+30,879+1,6		34,84000		
		stropy pod VZT : 39,64+43,43		83,07000		
		stěny nad VZT : 0,4*(30,4+40,4)		28,32000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				152 361,60
153	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky,	t	47,58326		
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	03	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
154	979017112R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,	t	47,58326		
155	979017191R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,	t	95,16652		
156	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	47,58326		
157	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	904,08198		
158	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	47,58326		
159	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	285,49957		
160	979999999R00	Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	47,58326		
Celkem						1 370 373,46

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						13 000,00
1	310238211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	2,00000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						15 076,00
2	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, 0,4*62	m2	24,80000		
					24,80000	
3	611125101U00	Vyplnění spár MC vnitř cihla	m2	2,00000		
4	611311123RZ1	Váp omítka hladká vni	m2	4,00000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						1 280,00
5	620451121R00	Omítky cementové omítka cementová zatřená na zdivu nebo betonu, hladká stěn a podhledů, zatřená dřevěným hladítkem na zdivu nebo betonu, ochranná na svislé a šikmé izolaci s cementovým podkladním postříkem a popř. s vypálením povrchu ocelovým hladítkem,	m2	4,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						4 550,00
6	943943221RZ1	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m stavění a přesuny	ks	7,00000		
Díl: 97 Prorážení otvorů						18 740,00
7	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, 4x průchod zdí 1*1*0,6*4	m3	2,40000		
					2,40000	
8	974032157R00	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm svody ze stropu k zásuvkám a vývodům ČM 241 : 14 ČM 242 : 48	m	62,00000		
					14,00000	
					48,00000	
9	595101RZ1	Zdící a spárovací malta/pytel 25kg	ks	7,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 079,25
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,33155		
Díl: 713 Izolace tepelné						8 200,00
11	713551192RU1	Protipožární kabelové přepážky Protipožární stěrkování kabelů do D 20 mm, EI 30 + 120	kus	4,00000		
12	713551253RT1	Protipožární kabelové přepážky Protipožární kabelová přepážka zděná EI 120, do 0,3 m2, tl. přepážky 150 mm, Malta spárovací 2	kus	2,00000		
					2,00000	
Díl: M21 Elektromontáže						228 099,00
13	210010004RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu pro vývod 5x1,5 : 10 pro vývod 5x2,5 : 5 provývod 5x6 : 5 prořez : 5	m	25,00000		
					10,00000	
					5,00000	
					5,00000	
					5,00000	
14	210010006RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 50 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	7,00000		
15	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky pro instalaci zásuvek zásuvky : 32 rezerva : 5	kus	37,00000		
					32,00000	
					5,00000	
16	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 RG2-MDO : 75 RG2-DO : 33	kus	108,00000		
					75,00000	
					33,00000	
17	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2 RG2-DO : 15 RG2-MDO : 8 SEBT : 25	kus	48,00000		
					15,00000	
					8,00000	
					25,00000	
18	210111101R00	Zásuvka průmyslová CZ 1632 H,S,Z 2P+PE	kus	1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	210220003RT1	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z profilů měděných (Cu), včetně dodávky vodiče průřezu 2,5 mm2	m	135,00000		
		SEBT MDO : 65		65,00000		
		SEBT DO : 60		60,00000		
		prořez : 10		10,00000		
20	210220003RT3	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z profilů měděných (Cu), včetně dodávky vodiče průřezu 6 mm2	m	168,00000		
		DO SEBT : 68		68,00000		
		MDO SEBT : 90		90,00000		
		prořez : 10		10,00000		
21	210800106RT3	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 3Cx2,5	m	670,00000		
		MDO : 490		490,00000		
		DO : 150		150,00000		
		prořez : 30		30,00000		
22	210802219RT1	Montáž šňůry CMFM, 5 x 1,50 mm2, volně uložené, včetně dodávky šňůry	m	10,00000		
		Včetně prořezu				
23	210802220RT1	Montáž šňůry CMFM, 5 x 2,50 mm2, volně uložené, včetně dodávky šňůry	m	32,00000		
		Včetně prořezu				
24	210802221RT1	Montáž šňůry CMFM, 7 x 0,50 mm2, volně uložené, včetně dodávky šňůry	m	10,00000		
		Včetně prořezu				
25	210802222RT1	Montáž šňůry CMSM, 7 x 0,75 mm2, volně uložené, včetně dodávky šňůry	m	10,00000		
		Včetně prořezu				
26	210800115RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	25,00000		
		včetně prořezu				
27	210800116RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	70,00000		
		Včetně prořezu				
28	210800118RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 6 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	25,00000		
		Včetně prořezu				
29	210800118RT2	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 10 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	25,00000		
		včetně prořezu				
30	210020131RZ1	Rošt kabelový pro volné/pevné uložení, š. do 200 mm	m	94,00000		
		kompletní montáž drátěného kabelového žlabu				
		společná trasa : 78		78,00000		
		samotná DO : 6		6,00000		
		samotná MDO : 10		10,00000		
31	210110051RZ1	Ovladač STOP, včetně dodávky spínače STOP IP54	kus	2,00000		
32	210110511RZ1	Vypínač vačkový v krytu VSN 16A IP67, včetně dodávky vypínače	kus	3,00000		
33	210110512RZ1	Vypínač vačkový v krytu VSN 25A, IP67, včetně dodávky vypínače	kus	1,00000		
34	210110513RZ1	Vypínač vačkový v krytu VSN 32A, IP67, včetně dodávky vypínače	kus	1,00000		
35	210111031RZ1	Zásuvka domovní IP44, včetně dodávky zásuvky IP44 s víčkem polozapuštěná	kus	32,00000		
36	210150421RZ1	Montáž automatických relé ŘS, včetně dodávky a SW	kus	1,00000		
		ŘS a jeho naprogramování				
		SW 8xSW bod				
37	210860002RZ1	Jiný materiál	ks	1,00000		
		Kabelové koncovky, označení, jiný materiál, kabelové oka, stahovací pásky, popisy, hřeby, vruty atp. aj. potřebné				
38	211900024RZ1	Příplatek za manipulaci s kabelem	m	1 200,00000		
		Veškeré manipulace s kabelem, rozvinutí protahování aj. práce navýšení				
39	34111101	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x10mm2; počet žil 5; teplota použití - 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	25,00000		
		včetně prořezu				
40	345717RZ1	Protipožární tmel	kus	6,00000		
		na plochu 1m2				
		stropy : 2		2,00000		
		mezi místnostmi : 4		4,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						22 498,00
41	220260022R00	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kompletní osazení,pro RJ 45	kus	2,00000		
42	220260551R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 20 mm výsek drážky + uložení trubky, ochrana vývodů ze zdi Pro RJ 45 délka ze stropu k zásuvce	m	7,00000		
43	220890202R00	Revize kompletní VRZ elektro	h	24,00000		
44	222112202RZ1	Závěrečné práce v rozvaděči do 100 p. RACK kompletní nastavení SW, včetně osazení koncovek kabelů aj. kompletace	kus	2,00000		
45	222290008R00	Zásuvka 2xRJ45 STP kat.6 pod omítku v provedení IP44	kus	2,00000		
46	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči Úprava v RACK	kus	4,00000		
47	222293011R00	Kontrolní měření kabelu	kus	4,00000		
48	222293012R00	Měření do protokolu	kus	4,00000		
49	220270102R00	Rozvinutí a odměření vodiče, šňůry	m	120,00000		
50	220270242RZ1	Zatažení vodiče ..do stávajících trubek/liš ke každé zásuvce 2x vodič UTP	m	120,00000		
51	34121005RZ1	Kabel sdělovací UTP datový včetně prořezu	m	120,00000		
Díl: M46 Zemní práce při montážích						8 640,00
52	460680025RT4	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 100 cm, plochy do 1,00 m2 průchody stropy	kus	2,00000		
53	460961602RZ1	Zpracování výsledku měření Předání VRZ provozovateli	kus	1,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						22 766,22
54	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	7,11000		
55	979017112R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,	t	7,11000		
56	979017191R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,	t	14,22000		
57	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,11000		
58	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	135,09000		
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,11000		
60	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	42,66000		
61	979999999R00	Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	7,11000		
Celkem						345 928,47

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						9 800,00
1	310235251R00	Zazdívkva otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm	kus	10,00000		
		10		10,00000		
2	310238211R00	Zazdívkva otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	1,20000		
		1*1*8*0,15		1,20000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 500,00
3	411386611RZ1	Zabet prostupu instal 0,09m2 stropů	kus	5,00000		
		5		5,00000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						4 700,00
4	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	10,00000		
		50*0,2		10,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 960,00
5	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	20,00000		
		20		20,00000		
Díl: 97 Prorážení otvorů						16 892,50
6	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	1,50000		
		0,25*6		1,50000		
7	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	0,75000		
		0,25*3		0,75000		
8	971035131R00	Vybourání otvorů zeď cihel. D 6 cm, tl. 15 cm, MC	kus	10,00000		
		10		10,00000		
9	971035231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC	kus	10,00000		
		10		10,00000		
10	971035531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC	m2	8,00000		
		1*1*8		8,00000		
11	972054142RZ1	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 25 cm	kus	10,00000		
		prostupy panelovým stropem				
		10		10,00000		
12	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	12,00000		
		12		12,00000		
13	973031334R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	2,00000		
		2		2,00000		
14	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	50,00000		
		50		50,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 372,68
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,26829		
Díl: 713 Izolace tepelné						29 711,00
16	713552111R00	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 25 mm, stěna	kus	4,00000		
		4		4,00000		
17	713552121R00	Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	4,00000		
		4		4,00000		
18	722181212RT7	Izolace návl.polyethylenová tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	12,00000		
		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.				
		12		12,00000		
19	722181212RT8	Izolace návl.polyethylenová tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	54,50000		
		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.				
		54,5		54,50000		
20	722181212RT9	Izolace návl.polyethylenová tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	26,00000		
		26		26,00000		
21	722181213RT7	Izolace návl. polyethylenová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	16,00000		
		16		16,00000		
22	722181213RT8	Izolace návl. polyethylenová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	33,00000		
		33		33,00000		
23	722181213RT9	Izolace návl. polyethylenová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	17,00000		
		17		17,00000		
24	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	190,70050		
25	28377670.RZZ	Páska samolepicí š. 38 mm, dl. 20m	m	10,00000		
		10		10,00000		
26	28377691.RZ3	Lepidlo na polyet.návl.izolaci 500 ml	ks	2,00000		
		Pro lepení příčných i podélných spojů trubíc				
		2		2,00000		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						53 825,42

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	1,00000		
		1		1,00000		
28	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00000		
		1		1,00000		
29	721170910RZ1	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 125	kus	1,00000		
		1		1,00000		
30	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	50,00000		
		50		50,00000		
31	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	25,00000		
		25		25,00000		
32	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	8,00000		
		8		8,00000		
33	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	5,00000		
		5		5,00000		
34	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm	m	6,00000		
		6		6,00000		
35	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	6,00000		
		6		6,00000		
36	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	6,00000		
		6		6,00000		
37	721177134RZZ	Potrubí ležaté zavěšené D 75 x 2,6 mm, vč. dodávky odhlučňené	m	8,00000		
		7+1		8,00000		
38	721177135RZZ	Potrubí ležaté zavěšené D 110 x 3,4 mm, vč. dodávky odhlučňené	m	12,50000		
		1+2,5+5+4		12,50000		
39	721177136RZZ	Potrubí ležaté zavěšené D 125 x 3,9 mm, vč. dodávky odhlučňené	m	10,00000		
		2+5+3		10,00000		
40	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	12,00000		
		12		12,00000		
41	721194107R00	Vývedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,00000		
		1		1,00000		
42	721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00000		
		2		2,00000		
43	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	61,50000		
		8+5+6+6+6+8+12,5+10		61,50000		
44	721300829RZ3	Izolace odpadního potrubí - polep, včetně dodávky 20 mm PE	m	61,50000		
		8+5+6+6+6+8+12,5+10		61,50000		
45	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	939,68300		
Díl: 722 Vnitřní vodovod						54 736,05
46	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	30,00000		
		30		30,00000		
47	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	50,00000		
		50		50,00000		
48	722171912R00	Odříznutí plastové trubky D 20 mm	kus	10,00000		
		10		10,00000		
49	722171913R00	Odříznutí plastové trubky D 25 mm	kus	20,00000		
		20		20,00000		
50	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	12,00000		
		s : 10		10,00000		
		r : 2		2,00000		
51	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	54,50000		
		s : 4,5+8+14		26,50000		
		z : 6+12+4		22,00000		
		r : 6		6,00000		
52	722172313R00	Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	26,00000		
		s : 3+17+3		23,00000		
		r : 3		3,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. 4+10 r : 2	m	16,00000 14,00000 2,00000		
54	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. Pro vodovod bude vždy použito potrubí PN 20 (teplá) 4+25 r : 4	m	33,00000 29,00000 4,00000		
55	722172333R00	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. 3+8+2+2 r : 2	m	17,00000 15,00000 2,00000		
56	722190400R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 10 12	kus	12,00000 12,00000		
57	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 3 3	kus	6,00000 3,00000 3,00000		
58	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 5	kus	5,00000 5,00000		
59	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě 2	kus	2,00000 2,00000		
60	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 12+54,5+26+16+33+17	m	158,50000 158,50000		
61	722290231RZ3	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 40 12+54,5+26+16+33+17	m	158,50000 158,50000		
62	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	739,30900		
Díl: 725 Zařizovací předměty						19 033,54
63	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 1	soubor	1,00000 1,00000		
64	725310828R00	Demontáž dřezů 1dílných velkokuchyňských 1	soubor	1,00000 1,00000		
65	725814101RZZ	Ventil rohový s filtrem DN 20 DN 15 , DN 10 18	soubor	18,00000 18,00000		
66	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 3	soubor	3,00000 3,00000		
67	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné 7	kus	7,00000 7,00000		
68	725860202R00	Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" 7	kus	7,00000 7,00000		
69	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých 2	kus	2,00000 2,00000		
70	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	229,70700		
71	551450381RZ1	Baterie dřezová směšovací nástěn. 7	kus	7,00000 7,00000		
Díl: 734 Armatury						5 744,61
72	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1 10	kus	10,00000 10,00000		
73	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 6	kus	6,00000 6,00000		
74	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	42,92100		
75	28654330	Ventil přímý plastový d 20 mm PPR 2	kus	2,00000 2,00000		
76	28654332	Ventil přímý plastový d 32 mm PPR 4	kus	4,00000 4,00000		
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						14 101,48

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
77	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	4,40396		
78	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	8,80791		
79	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,40396		
80	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	83,67519		
81	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,40396		
82	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	26,42375		
83	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,40396		
84	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	4,40396		
Celkem						214 377,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230714	SZZ Krnov - gastro
O:	01	SZZ Krnov - gastro 2.NP
R:	06	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733 Rozvod potrubí						2 664,68
1	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 2*4	m	8,00000	8,00000	
2	733190802RZ1	Odřezání potrubí do DN 50 4	kus	4,00000	4,00000	
3	733191913R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15 4	kus	4,00000	4,00000	
4	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	8,13600		
Díl: 734 Armatury						554,75
5	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 2	kus	2,00000	2,00000	
6	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	4,55000		
Díl: 735 Otopná tělesa						2 231,78
7	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových vč. termostatických hlavíc 0,6*0,25*11 0,6*0,25*8	m2	2,85000	1,65000 1,20000	
8	735191910RZ3	Napuštění vody do otopného systému 1	soubor	1,00000	1,00000	
9	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu 2*4	kus	8,00000	8,00000	
10	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles 0,6*0,25*11 0,6*0,25*8	m2	2,85000	1,65000 1,20000	
11	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	8,22555		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						296,51
12	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,09260		
13	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	0,18521		
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,09260		
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,75949		
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,09260		
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,55563		
18	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,09260		
19	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,09260		
Celkem						5 747,72