



Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č.
2023/1684/OSM_OddM/JJ

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.
Ulice Českobrodská 248/50
Město Praha
PSČ 19800
Vyřizuje
Telefon
IČ 24249955
DIČ CZ24249955

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratři Venclíků 1073
Praha 9
198 21
[REDACTED]
00231312
CZ00231312

| Počet | Jedn. | Popis | Předběžná cena bez DPH |
|-------|-------|---|------------------------|
| 1.00 | | Objednáváme u vás opravu střešní krytiny bytového objektu na adrese Broumarská 25, Praha 14 v celkové částce 178.267,90,- Kč bez DPH. Faktura v režimu PDP. | 178267,90 |
| | | | 178267,90 |



Podrobnosti platby

9021 – ZDAŇOVANÁ ČINNOST

31.01.2024

Schválení

Datum 01.12.2023
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena bez DPH 178267,90 Kč

01.12.2023

Soubkřih

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava střešní krytiny objektu Broumarská 25, 198 00 Praha 14
 Objekt: obytné budovy

Objednatel: Městská část Praha 14
 Zhotovitel: TSP14SP, s.r.o.
 Místo: Broumarská 25, 198 00 Praha 14

Zpracoval: [REDACTED]
 Datum: 06.11.2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | | Cena za položku | | cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-------------|
| | | | | | | dodávka | montáž | dodávka | montáž | |

HSV I.

178 267,90

01 Demontáže a stavební přípomoc

20 856,00 37 355,90 58 211,90

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| 1 | R | | demontáž tepelných izolací pod střešní krytinou v šířce 100 cm | m ² | 57,00 | 0,00 | 93,50 | 0,00 | 5 329,50 | 5 329,50 |
| 2 | R | | demontáž hydroizolací pod střešní krytinou v šířce 100 cm | m ² | 57,00 | 0,00 | 83,50 | 0,00 | 4 759,50 | 4 759,50 |
| 3 | R | | demontáže dřevěných krycích závětrných listů | bm | 57,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 3 078,00 | 3 078,00 |
| 4 | R | | demontáže bočních částí externího stropního podhledu výšky 25 cm | bm | 57,00 | 0,00 | 126,70 | 0,00 | 7 221,90 | 7 221,90 |
| 5 | R | | sušení koncových částí konstrukce krovu - 2 zařízení | hod. | 104,00 | 70,00 | 32,00 | 7 280,00 | 3 328,00 | 10 608,00 |
| 6 | R | | otevření stojatých klempířských úhlových drážek (falců) a demontáž odtrhových hran | bm | 57,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 5 985,00 | 5 985,00 |
| 7 | R | | fungicidní a hydroizolační nátěry dřevěných kci krovu | m ² | 86,00 | 116,00 | 89,00 | 9 976,00 | 7 654,00 | 17 630,00 |
| 8 | R | | pronájem 2 ks pojízdného lešení ALUFIX 600 1,2x2,7 m, do 2,3 m | den | 5,00 | 720,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |

HSV II.

02 Opravy konstrukcí

46 653,00 59 403,00 106 056,00

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------|--------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | R | | výměna dřevěných krycích závětrných listů šířka 12 cm | bm | 57,00 | 68,00 | 48,00 | 3 876,00 | 2 736,00 | 6 612,00 |
| 2 | R | | výměna tepelných izolací | m ² | 57,00 | 104,00 | 215,00 | 5 928,00 | 12 255,00 | 18 183,00 |
| 3 | R | | výměna hydroizolací | m ² | 57,00 | 88,00 | 195,00 | 5 016,00 | 11 115,00 | 16 131,00 |
| 4 | R | | zpětné montáže bočních částí externího stropního podhledu výšky 25 cm, vč. tmelení | bm | 57,00 | 48,00 | 125,00 | 2 736,00 | 7 125,00 | 9 861,00 |
| 5 | R | | výměna klempířských odtrhových hran, vč. provedení nových klempířských falců | bm | 57,00 | 161,00 | 248,00 | 9 177,00 | 14 136,00 | 23 313,00 |
| 6 | R | | nátěry 1x základová + 1x akrylátová externí barva | m ² | 114,00 | 160,00 | 89,00 | 18 240,00 | 10 146,00 | 28 386,00 |
| 7 | R | | stavební dokončovací práce | kpl | 1,00 | 1 680,00 | 1 890,00 | 1 680,00 | 1 890,00 | 3 570,00 |

03 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 000,00 0,00 14 000,00

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----|------|----------|------|----------|------|----------|
| 1 | R | | příprava stavby a zařízení staveniště | kpl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | R | | Mimostaveništní doprava materiálu | kpl | 1,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 3 | R | | Přesun hmot v rámci stavby | kpl | 1,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 4 | R | | Likvidace odpadu vč. poplatku za skládku | kpl | 1,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |

Celkem bez DPH

178 267,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|--------------------------------|
| Název stavby | Oprava střešní krytiny objektu Broumarská 25, 198 00 Praha 14 | JKSO | |
| Název objektu | obytné budovy | EČO | |
| | | Místo | Broumarská 25, 198 00 Praha 14 |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | Městská část Praha 14 | 002 31 312 | CZ00231312 |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o. | 242 49 955 | CZ24249955 |
| Zpracoval | Mgr. I. Hužvár | | |
| | Rozpočet číslo | | CZ-CPV |
| | 23110602 | | |
| | Dne | | CZ-CPA |
| | 06.11.2023 | | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|-----------|
| 1 | HSV I. Dodávky | 20 856,00 | 8 Práce přesčas | 0,00 | 13 Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | Montáž | 37 355,90 | 9 Bez pevné podl. | 0,00 | 14 Projektové práce | 0,00 |
| 3 | HSV II. Dodávky | 46 653,00 | 10 Kulturní památka | 0,00 | 15 Územní vlivy | 0,00 |
| 4 | Montáž | 59 403,00 | 11 | 0,00 | 16 Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky | 0,00 | | | 17 Jiné VRN | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | 18 VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 0,00 | 12 DN (ř. 8-11) | | 19 VRN (ř. 13-18) | 14 000,00 |
| 20 | HZS | 164 267,90 | 21 Kompl. činnost | 0,00 | 22 Ostatní náklady | 14 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------|-------------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | D Celkem bez DPH | | | | 178 267,90 |
| | | DPH | % | Základ daně | | DPH celkem | | |
| | | snížená | 15,0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | základní | 21,0 | 178 267,90 | | 37 436,26 | | |
| | | | | Cena s DPH | | 215 704,16 | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | | |
| | | Dodá zadavatel | | | | 0,00 | | |
| | | Klouzavá doložka | | | | 0,00 | | |
| | | Zvýhodnění | | | | 0,00 | | |