

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revír Dubová - rekonstrukce LC

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STAMEX spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 393 141,31

1 Zemní práce 35 942,40

1	221	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva	m2	1 050,000	27,72	29 106,00
					300,00*3,50		1 050,000

2	001	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	36,000	189,90	6 836,40
					450,00*0,80*0,10		36,000
					Součet		36,000

5 Komunikace pozemní 286 037,88

3	221	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 187,500	128,25	280 546,88
					625,00*3,50		2 187,500

4	221	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	20,000	274,55	5 491,00
					20,00 "vyspravení výtluků a kolejí"		20,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 977,50

5	221	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	750,000	47,97	35 977,50
					625,00*0,50		312,500
					625,00*0,70		437,500
					Součet		750,000

998 Přesun hmot 35 183,53

6	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	503,125	69,93	35 183,53
---	-----	-----------	---	---	---------	-------	-----------

Celkem 393 141,31

Za STAMEX spol. s r.o.:

