

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/23/22579


na zhotovení díla

„Gymnázium Lanškroun – rekonstrukce střechy“

Veřejná zakázka P23V00000089


Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: 
č.ú.

a

Zhotovitel: **H&B delta, s.r.o.**

sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zastoupen: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem
IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
Bankovní spojení: 
č.ú.

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 05. 06. 2023 smlouvu o dílo č. OMSŘI/23/22579 na zhotovení zakázky „Gymnázium Lanškroun – rekonstrukce střechy“.
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech popsaných podrobně změnovým rozpočtem.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 5 smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **26 205 200,50 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 5 503 092,11 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 31 708 292,61 Kč.

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 2 se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo zahájeno nejpozději do **31. 07. 2025.**“

V ostatním se článek 3. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:

a) Na konec článku se doplňuje text znějící:

„5. Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 1 a 2“

b) Název přílohy č. 3 nově zní: „Aktualizovaný harmonogram prací“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 1 a 2

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy smlouvy a Příloha č. 2 dodatku Přílohou č. 3 smlouvy, kdy stávající Přílohu č. 3 smlouvy zcela nahrazuje.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je uzavírán v podobě elektronického originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Ing. Ondřej Hurta
jednatel

schváleno usnesením Rady Pardubického kraje R/1992/23 ze dne 20. 11. 2023

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S-23-019 Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy

Objednatel: Pardubický kraj IČO: 70892822
Komenského náměstí 125 DIČ: CZ70892822
53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o. IČO: 25835661
Bobrky 382 DIČ: CZ25835661
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 911 044,52
PSV	2 508 898,98
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	4 419 943,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 419 943,50 CZK
Základní DPH	21 %	928 188,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 348 131,64 CZK

v _____ dne **16.10.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Lanškroun	Objekt	0,00	4 419 943,50	928 188,13	5 348 131,63	####
R-19-01	VCP/MNP - pásové průzkumné sondy	0,00	308 648,42	64 816,17	373 464,59	####
R-19-02A	VCP - změna tloušťky bednění v JV křídle, statické zajištění stropu	0,00	457 464,40	96 067,52	553 531,92	####
R-19-02B	MNP - změna tloušťky bednění v JV křídle, statické zajištění stropu	0,00	-450 965,15	-94 702,68	-545 667,83	####
R-19-03	VCP/MNP - zajištění stropů, vyb. zdiva pod pozednicí, zábr. proti	0,00	125 746,02	26 406,66	152 152,68	####
R-19-04	VCP/MNP - oplechování komínů z režného zdiva	0,00	62 233,23	13 068,98	75 302,21	####
R-19-05A	VCP - změna záchytného systému	0,00	288 309,00	60 544,89	348 853,89	####
R-19-05B	VCP/MNP - změna záchytného systému	0,00	-28 880,00	-6 064,80	-34 944,80	####
R-19-06	VCP/MNP - změna skladby střechy středního a SZ křídla	0,00	2 205 950,95	463 249,70	2 669 200,65	####
R-19-07A	VCP/MNP - lešení středního a SZ křídla	0,00	1 469 918,33	308 682,85	1 778 601,18	####
R-19-07B	VCP/MNP - lešení středního a SZ křídla	0,00	-18 481,70	-3 881,16	-22 362,86	####
Celkem za stavbu		0,00	4 419 943,50	928 188,13	5 348 131,63	####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			81 946,77	1,9
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			10 080,00	0,2
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			3 716,38	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 412 529,77	32,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 679,40	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			49 243,81	1,1
997	Přesun sutě	HSV			265 485,93	6,0
998	Přesun hmot	HSV			68 362,46	1,5
713	Izolace tepelné	PSV			817 898,53	18,5

762	Konstrukce tesařské	PSV			372 578,36	8,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			624 981,88	14,1
765	Krytiny tvrdé	PSV			692 545,81	15,7
783	Nátěry	PSV			894,40	0,0
Cena celkem					4 419 943,50	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S-23-019 Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy**

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Objednatel: **Pardubický kraj** IČO: **70892822**
Komenského náměstí 125 DIČ: **CZ70892822**
53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město

Zhotovitel: **H & B delta, s.r.o.** IČO: **25835661**
Bobrky 382 DIČ: **CZ25835661**
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	451 548,13
PSV	311 007,79
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	762 555,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	762 555,92 CZK
Základní DPH	21 %	160 136,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **922 692,66 CZK**

v _____ dne **3.11.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Lanškroun	Objekt	0,00	762 555,92	160 136,74	922 692,66	100
R-19-01	VCP/MNP - pásové průzkumné sondy	0,00	308 648,42	64 816,17	373 464,59	40
R-19-02A	VCP - změna tloušťky bednění v JV křídle, statické zajištění stropu	0,00	457 464,40	96 067,52	553 531,92	60
R-19-02B	MNP - změna tloušťky bednění v JV křídle, statické zajištění stropu	0,00	-450 965,15	-94 702,68	-545 667,83	-59
R-19-03	VCP/MNP - zajištění stropů, vyb. zdiva pod pozednicí, zábr. proti	0,00	125 746,02	26 406,66	152 152,68	16
R-19-04	VCP/MNP - oplechování komínů z režného zdiva	0,00	62 233,23	13 068,98	75 302,21	8
R-19-05A	VCP - změna záchytného systému	0,00	288 309,00	60 544,89	348 853,89	38
R-19-05B	VCP/MNP - změna záchytného systému	0,00	-28 880,00	-6 064,80	-34 944,80	-4
Celkem za stavbu		0,00	762 555,92	160 136,74	922 692,66	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			75 696,60	9,9
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			10 080,00	1,3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			22 198,08	2,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 386,67	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 679,40	2,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			49 243,81	6,5
997	Přesun sutě	HSV			265 485,93	34,8
998	Přesun hmot	HSV			777,64	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			54 912,10	7,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			-81 529,90	-10,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			77 302,19	10,1

765	Krytiny tvrdé	PSV			259 429,00	34,0
783	Nátěry	PSV			894,40	0,1
Cena celkem					762 555,92	100,0

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-01	VCP/MNP - pásové průzkumné sondy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9						22 066,50		
1	965081113R00	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m ²	m ²	117,40000	52,20	6 128,28	RTS 23/ II	RTS 23/ I

D.1.1.1 Technická zpráva :

5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu střechy :

D.1.1.2.1 Půdorys krovu a podkroví :

"P18" :

Sondy v rozsahu 127,6m² :

V rozpočtu 10,2m² :

127,6-10,2

117,40000

2	965083131	Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m ³	9,39200	1 697,00	15 938,22	URS	Indiv
---	-----------	---	----------------	---------	----------	-----------	-----	-------

D.1.1.1 Technická zpráva :

5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu střechy :

D.1.1.2.1 Půdorys krovu a podkroví :

"P18" :

Sondy v rozsahu 127,6m² :

V rozpočtu 10,2m² :

(127,6-10,2)*0,08

9,39200

Díl: 96						20 874,00		
3	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m ² , hl. 30 cm	kus	42,00000	497,00	20 874,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I

Díl: 997						190 806,72		
4	997013001	Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo snaložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m ² zvýšky (hloubky) do 2 m	m ³	9,39200	6 480,00	60 860,16	URS	Indiv

D.1.1.1 Technická zpráva :

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-01	VCP/MNP - pásové průzkumné sondy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<p>5.1. Přípravné práce :</p> <p>Sondy v rozsahu 127,6m² :</p> <p>V rozpočtu 10,2m² : (127,6-10,2)*0,08 9,39200</p> <p>Odečtená hmotnost paletovaných dlaždic 4palety :</p>								
5	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	19,21860	3 490,00	67 072,91	URS	Indiv
6	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	96,09300	99,70	9 580,47	URS	Indiv
7	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	192,18600	13,70	2 632,95	URS	Indiv
8	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku snaložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	19,21860	446,00	8 571,50	URS	Indiv
9	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	19,21860	2 190,00	42 088,73	URS	Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesařské				74 901,20		
10	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m ²	117,40000	550,00	64 570,00	RTS 23/ II	Indiv

D.1.1.1 Technická zpráva :

5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu střechy :

D.1.1.2.1 Půdorys krovu a podkroví :

"P18" :

Sondy v rozsahu 127,6m² :

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-01	VCP/MNP - pásové průzkumné sondy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		V rozpočtu 10,2m ² : 127,6-10,2		117,40000				
11	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	645,70000	16,00	10 331,20	RTS 23/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-02A	VCP - změna tloušťky bednění v JV křídle, statické zajištění stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						73 968,00		
1	348185111R00	Zábradlí dřevěné dočasné, zřízení	m	67,00000	1 104,00	73 968,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Zajištění plochy průzkumných sond : 11+10+2+11+11+11+11	67,00000			
Díl: 713 Izolace tepelné						54 912,10		
2	713191100R00	Položení separační fólie	m2	127,60000	38,10	4 861,56	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				Ochrana plochy průzkumných sond : 127,6	127,60000			
3	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 ze 100% PP	m2	127,60000	61,90	7 898,44	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				Ochrana plochy průzkumných sond : 127,6	127,60000			
Díl: 997 Přesun sutě						41 334,25		
4	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	6,11325	3 490,00	21 335,24	URS	Indiv
				Demontáž bednění do sutí : 0,015*429*0,95	6,11325			
5	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek kcenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	30,56125	99,70	3 046,96	URS	Indiv
				"Přepočtené koeficientem množství : 6,11225*5	30,56125			
6	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	61,13250	13,70	837,52	URS	Indiv
				"odvoz na skládku" : 6,11325*10	61,13250			
7	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot zmeziskládky na skládku snaložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,11325	446,00	2 726,51	URS	Indiv
				odvoz na skládku : 6,11325	6,11325			

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-02A	VCP - změna tloušťky bednění v JV křídle, statické zajištění stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,11325	2 190,00	13 388,02	URS	Indiv
Díl: 713		Izolace tepelné				54 912,10		
9	6315085922R	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 6000 x 1200 x 80 mm	m2	127,28100	266,00	33 856,75	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Doteplení plochy průzkumných sond - 95% plochy : 127,6*0,95*1,05		127,28100		
10	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně	m2	121,22000	50,80	6 157,98	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Doteplení plochy průzkumných sond - 95% plochy : 127,6*0,95		121,22000		
11	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	527,74730	2,80	1 477,69	RTS 23/ II	RTS 23/ I
12	998713292R00	Příplatek zvětšený přesun, izolace tepelné do 100 m	%	527,74730	1,25	659,68	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				287 250,05		
13	762395000R00	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	11,06498	2 170,00	24 011,01	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				bednění navíc : 12,2265		12,22650		
				Odpočet prvek TE35 : -2,167		-2,16700		
				Zápis 1.8. :				
				Převázka : 1,00548		1,00548		
14	762-01-R	Zřízení úvazu popruhem včetně dodání	kus	16,00000	760,00	12 160,00	Vlastní	Indiv
				Statické zajištění stropu : 16		16,00000		
15	762713120	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	66,50000	1 245,50	82 825,75	URS	Indiv
				Zápis 1.8. :				
				Převázka : 66,5		66,50000		

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-02A	VCP - změna tloušťky bednění v JV křídle, statické zajištění stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	14,06048	9 975,00	140 253,29	URS	Indiv
		<p>D.1.1.1. Technická zpráva :</p> <p>5.9.1. Střecha JV křídla, střešní roviny za zaatikovým žlabem :</p> <p>D.1.1.2.1 Půdorys krovu a podkroví :</p> <p>odměřeno z PD :</p> <p>"Skladba B" 429 : 429*0,03*1,15 14,80050</p> <p>Odpočet rozpočet : -429*0,03*0,05*1,15 -0,74003</p>						
17	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 750,00000	16,00	28 000,00	RTS 23/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-02B	MNP - změna tloušťky bednění v JV křídle, statické zajištění stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-450 965,15		
1	762021651R	Rozpúlení stávajících širokých prken tl. 24mm po délce na max š. 12-15 cm	m2	-429,00000	120,00	-51 480,00	Vlastní	Indiv

D.1.1.1 Technická zpráva :

5.9.2. Střecha JV křídla, ostatní střešní roviny :

D.1.1.2.2 Půdorys střechy :

odměřeno z PD :

"Skladba B" 429 :

-429

-429,00000

2	762713110	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	-430,00000	895,00	-384 850,00	URS	Indiv
---	-----------	---	---	------------	--------	-------------	-----	-------

D.1.1.1 Technická zpráva :

5.8. Krov :

D.1.1.2.1 Půdorys krovu a podkrovní :

"TE/35"

1*6+1,5*15+2*10+2,5*6+3*14+3,5*4+4*11+4,5*10+5*12+6

*2+6,5*3+7*10+7,5*8 :

-430

-430,00000

3	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	-1,16152	12 600,00	-14 635,15	URS	Indiv
---	----------	--	----	----------	-----------	------------	-----	-------

D.1.1.1 Technická zpráva :

5.8. Krov :

D.1.1.2.1 Půdorys krovu a podkrovní :

"TE/35" 2,064 :

2,064*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

-2,167

-2,16700

Zápis 1.8. :

Převázky : 66,5*0,12*0,12*1,05

1,00548

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-02B	MNP - změna tloušťky bednění v JV křídle, statické zajištění stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-03	VCP/MNP - zajištění stropů, vyb. zdiva pod pozednicí, zábr. proti ptactvu, vyklizení půdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3						1 728,60		
Svislé a kompletní konstrukce								
1	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,25800	6 700,00	1 728,60	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Zápis 1.12. :								
Vybourání zdiva pod pozednicí : 4,3*0,3*0,2 0,25800								
Díl: 6						10 080,00		
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
2	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	84,00000	120,00	10 080,00	URS	Indiv
Zápis 1.8. :								
Provizorní zajištění stropu střední část JV křídla - podkladní a separační vrstva : 21*2*2 84,00000								
Díl: 9						131,58		
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
3	978019391R	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	0,86000	153,00	131,58	Vlastní	Indiv
Zápis 1.12. :								
Vybourání zdiva pod pozednicí : 4,3*0,2 0,86000								
Díl: 94						8 386,67		
Lešení a stavební výtahy								
4	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	26,25000	214,50	5 630,63	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Zápis 1.8. :								
Zajištění stropu - střední část JV křídla - 3x opakování : 2,5*3,5*3 26,25000								
5	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,46673	3 275,00	1 528,54	RTS 23/ II	RTS 23/ II
6	998009193R00	Příplatek za zvětšený přesun lešení do 500 m	t	0,46673	2 630,00	1 227,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 95						19 679,40		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-03	VCP/MNP - zajištění stropů, vyb. zdiva pod pozednicí, zábr. proti ptactvu, vyklizení půdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	953945111RT2	Pás proti ptákům hrotový, lepením, z lešení šířka 70-100 mm, výška 105 mm, 50 ks hrotů	m	37,70000	522,00	19 679,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Ochranná oplechování svodu nad hlavním vchodem : 2 2,00000

Ochrana římsy : 11,5+0,5+11,8+0,5+11,4 35,70000

Díl: 96		Bourání konstrukcí					28 369,81	
8	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,25800	5 045,00	1 301,61	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Zápis 1.12. :

Vybourání zdiva pod pozednicí : 4,3*0,3*0,2 0,25800

9	975022241R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m, zdi 45 cm do 3 m	m	4,40000	2 495,00	10 978,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
---	--------------	--	---	---------	----------	-----------	------------	------------

Zápis 1.9. :

Podepření balustrády 2ks : 2,2*2 4,40000

10	975043121R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m, do 1000 kg/m	m	21,00000	708,00	14 868,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	------------	------------

Zápis 1.8. :

Zajištění stropu - střední část JV křídla výšky 4,5m : 21 21,00000

11	975048121R00	Přípl.za každý další 1m výšky, do 1000 kg/m, strop	m	21,00000	58,20	1 222,20	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	------------	------------

Díl: 997		Přesun sutě					33 344,96	
-----------------	--	--------------------	--	--	--	--	------------------	--

12	997013001	Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo snaložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m	m3	0,58480	6 480,00	3 789,50	URS	Indiv
----	-----------	---	----	---------	----------	----------	-----	-------

Zápis 1.12. :

Vybourání zdiva pod pozednicí : 0,58480 0,58480

13	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	4,45233	3 490,00	15 538,63	URS	Indiv
----	-----------	--	---	---------	----------	-----------	-----	-------

Zápis 1.8. :

Zajištění stropu demontáž : 0,60753 0,60753

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-03	VCP/MNP - zajištění stropů, vyb. zdiva pod pozednicí, zábr. proti ptactvu, vyklizení půdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Zápis 1.12. :						
		Vybourání zdiva pod pozednicí : 0,5848		0,58480				
		Zápis 0.3. :						
		Vyklízení prostoru půdy - viz. doklad : 3,26		3,26000				
14	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	22,26165	99,70	2 219,49	URS	Indiv
15	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,45233	13,70	61,00	URS	Indiv
16	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot zmeziskládky na skládku snaložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,45233	446,00	1 985,74	URS	Indiv
17	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,45233	2 190,00	9 750,60	URS	Indiv
Díl: 998		Přesun hmot				777,64		
18	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,60753	1 280,00	777,64	URS	Indiv
		Zápis 1.8. :						
		Zajištění stropu : 0,60753		0,60753				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				7 284,00		
19	HZS2112	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný	hod	9,00000	690,00	6 210,00	URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-03	VCP/MNP - zajištění stropů, vyb. zdiva pod pozednicí, zábr. proti ptactvu, vyklizení půdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Změna provedení tes. spoje vazného trámu :						
		Vyroba a zabudování DB kolíků - 1x spoj 1,8Nhod : 5*1,8		9,00000				
20	605560003R	Řezivo sušené neomítané DB tl. 50 mm, š. nad 150 mm, 2,5 až 4,0 m	m3	0,04000	26 850,00	1 074,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Řezivo pro výrobu DB kolíků : 0,2*0,05*4		0,04000				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				15 068,96		
21	764252292R00	Montáž háků z Cu půlkruhových	kus	25,00000	140,00	3 500,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Výměna háků v SZ části JV křídla : 25		25,00000				
22	764295220R00	Střešní dilatace z Cu, jednodílná, rš 350 mm	m	1,00000	1 667,00	1 667,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Zápis 1.11. :						
		Doplnění dilatace JV křídlo : 1		1,00000				
23	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	25,00000	38,40	960,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Výměna háků v SZ části JV křídla : 25		25,00000				
24	764-01-R	Demontáž a zpětná montáž žlabu nástřešního z Cu plechurš 1000 mm materiálu	m	1,50000	1 936,00	2 904,00	Vlastní	Indiv
		Zápis 1.11. :						
		Doplnění dilatace JV křídlo : 0,75+0,75		1,50000				
25	764-02-R	Demontáž a zpětná montáž lišty nástřešního žlabu, rš do 45°	m	1,50000	1 240,00	1 860,00	Vlastní	Indiv
		Zápis 1.11. :						
		Doplnění dilatace JV křídlo : 0,75+0,75		1,50000				
26	55353801R	Hák žlabový opláštěný 330/530 mm měď	kus	25,00000	133,00	3 325,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Výměna háků v SZ části JV křídla : 25		25,00000				
27	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	142,16000	3,70	525,99	RTS 23/ II	Indiv
28	998764292R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m	%	142,16000	2,30	326,97	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				894,40		
29	783113121R	Dvounásobný postřík sanovaného zdiva vhodným fungicidním přípravkem	m2	3,44000	260,00	894,40	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-03	VCP/MNP - zajištění stropů, vyb. zdiva pod pozednicí, zábr. proti ptactvu, vyklizení půdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Zápis 1.12. : Vybourání zdiva pod pozednicí : (4,3*0,2)+(4,3*0,3*2)				3,44000		

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-04	VCP/MNP - oplechování komínů z režného zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764		Konstrukce klempířské				62 233,23		
1	764211236R00	Krytina hl.z Cu atyp.šablon š.500 mm,sklon nad 45°	m2	6,76000	8 685,00	58 710,60	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Oplechování komínů - Cu plech tl. 0,6mm : 6,76		6,76000				
2	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	587,10600	3,70	2 172,29	RTS 23/ II	Indiv
3	998764292R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m	%	587,10600	2,30	1 350,34	RTS 23/ II	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-05A	VCP - změna záchytného systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 765		Krytiny tvrdé				288 309,00		
1	765349925R00	Přisekání bodové, přírodní břidlice	kus	82,00000	142,50	11 685,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	765-01-R	Dodání a montáž záchytného systému dle přiloženého projektu včetně revize	kpl	1,00000	276 624,00	276 624,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-05B	VCP/MNP - změna záchytného systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 765		Krytiny tvrdé				-28 880,00		
1	765856001R	Celková repase stávajících pokrývačských bezpečnostních háků (zrevidovat, hrubým mechanickým přebroušením, odstranit korozi, prach a ostatní nečistoty, chemický odrezovač se stabilizačním	ks	-38,00000	760,00	-28 880,00	Vlastní	Indiv

D.1.1.1 Technická zpráva :

5.9.4 Střechy všech křídel budovy, společné úpravy a poznámky :

D.1.1.2.2 Púdorys střechy :

"P1" 10+12+16 :

-38

-38,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S-23-019 Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy**

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Objednatel: **Pardubický kraj** IČO: **70892822**
Komenského náměstí 125 DIČ: **CZ70892822**
53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město

Zhotovitel: **H & B delta, s.r.o.** IČO: **25835661**
Bobrky 382 DIČ: **CZ25835661**
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 459 496,39
PSV	2 197 891,19
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 657 387,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 657 387,58 CZK
Základní DPH	21 %	768 051,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **4 425 438,97 CZK**

v _____ dne **3.11.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Lanškroun	Objekt	0,00	3 657 387,58	768 051,39	4 425 438,97	100
R-19-06	VCP/MNP - změna skladby střechy středního a SZ křídla	0,00	2 205 950,95	463 249,70	2 669 200,65	60
R-19-07A	VCP/MNP - lešení středního a SZ křídla	0,00	1 469 918,33	308 682,85	1 778 601,18	40
R-19-07B	VCP/MNP - lešení středního a SZ křídla	0,00	-18 481,70	-3 881,16	-22 362,86	-1
Celkem za stavbu		0,00	3 657 387,58	768 051,39	4 425 438,97	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 250,17	0,2
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-18 481,70	-0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 404 143,10	38,4
998	Přesun hmot	HSV			67 584,82	1,8
713	Izolace tepelné	PSV			762 986,43	20,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			454 108,26	12,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			547 679,69	15,0
765	Krytiny tvrdé	PSV			433 116,81	11,8
Cena celkem					3 657 387,58	100,0

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-06	VCP/MNP - změna skladby střechy středního a SZ křídla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						6 250,17		
1	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa	m3	0,70650	6 340,00	4 479,21	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Zápis 3.5. :								
Navýšení požární zdi : (4,5+4,5+4,5+2,2)*0,15*0,3				0,70650				
2	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm	m2	4,71000	376,00	1 770,96	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Zápis 3.5. :								
Navýšení požární zdi : (4,5+4,5+4,5+2,2)*0,3				4,71000				
Díl: 998 Přesun hmot						1 809,59		
3	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,41374	1 280,00	1 809,59	URS	Indiv
Díl: 713 Izolace tepelné						762 986,43		
4	713151111R00	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	713,02800	670,00	477 728,76	RTS 23/ II	Indiv
Zápis 3.5. :								
Doplnění izolace střechy : 915				915,00000				
Odpočet výměry z rozpočtu : -201,972				-201,97200				
5	6315085922R	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 6000 x 1200 x 80 mm	m2	960,75000	266,00	255 559,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Zápis 3.5. :								
Doteplení střešního pláště - 20% plochy, doplnění specifikace položce rozpočtu : 915*1,05				960,75000				
6	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	7 332,88260	2,80	20 532,07	RTS 23/ II	RTS 23/ I
7	998713292R00	Příplatek zvětšený přesun, izolace tepelné do 100 m	%	7 332,88260	1,25	9 166,10	RTS 23/ II	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-06	VCP/MNP - změna skladby střechy středního a SZ křídla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762 Konstrukce tesařské						454 108,26		
8	762341210R00	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	66,60000	201,00	13 386,60	RTS 23/ II	Indiv
Zápis 3.5. : Vybednění okapu pod větrací mezerou : 133,2*0,5				66,60000				
9	762395000R00	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	4,36480	2 170,00	9 471,62	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Kontralatě - zápis 3.5. : 4,36480				4,36480				
10	762-01-R	Tesařská příprava pro jednostranně odvětrávaný hřeben	m	61,68000	1 058,50	65 288,28	Vlastní	Indiv
Zápis 3.5. : Odvětráný půlhřeben : 14,585+10,735+5,02+11,625+14,325+5,39				61,68000				
11	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	1 830,00000	94,00	172 020,00	URS	Indiv
Zápis 3.5. : Dorovnání výšky krokve : 915*2				1 830,00000				
12	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	4,72714	10 640,00	50 296,77	URS	Indiv
Zápis 3.5. : "kontralatě - střední a SZ křídlo" 915*2*0,03*0,05 : 2,745*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : -2,882				-2,88200				
"kontralatě - střední a SZ křídlo" 915*2*0,06*0,06 : 915*2*0,06*0,06*1,1*1,05				7,60914				
13	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	8,12124	9 975,00	81 009,37	URS	Indiv
Zápis 3.5. :								

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-06	VCP/MNP - změna skladby střechy středního a SZ křídla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Wybednění okapu pod větrací mezerou : 133,2*0,5*0,025		1,66500				
		Dorovnání výšky krokve : 915*2*0,14*0,024*1,05		6,45624				
14	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	3 914,72640	16,00	62 635,62	RTS 23/ II	Indiv
Díl: 764		Konstrukce klempířské				547 679,69		
15	764294230R00	Podkladní pás z Cu plechu, rš 250 mm	m	147,60000	750,00	110 700,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Zápis 3.5. :						
		Okapní plech : 133,2		133,20000				
		Střecha D : 9,6+4,8		14,40000				
16	764510270R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 500 mm	m	4,00000	2 160,00	8 640,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Zápis 3.5. :						
		Oplechování parapetu střecha D - navýšení skladby střechy : 4		4,00000				
17	764554291R00	Montáž trub Cu odpadních kruhových	m	2,50000	274,00	685,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Zápis 3.5. :						
		Montáž a úprava svodu střechy plochy D : 2,5		2,50000				
18	764554293R00	Montáž kolena Cu kruhového	kus	2,00000	258,00	516,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Zápis 3.5. :						
		Svod plocha D : 2		2,00000				
19	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	4,00000	32,10	128,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Zápis 3.5. :						
		Demontáž oplechování parapetu střecha D - navýšení skladby střechy : 4		4,00000				
20	764453842R00	Demontáž kolen horních dvojitých, 75 a 100 mm	kus	2,00000	75,80	151,60	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Zápis 3.5. :						
		Svod plocha D : 2		2,00000				
21	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	2,50000	37,90	94,75	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-06	VCP/MNP - změna skladby střechy středního a SZ křídla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Zápis 3.5. :								
Demontáž svodu střechy plochy D : 2,5 2,50000								
22	764-01-R	Vyplechování úžlabí v místě větrací mezery	kus	4,00000	3 749,00	14 996,00	Vlastní	Indiv
Spojnice úžlabí : 4 4,00000								
23	764031416	Podkladní plech z měděného plechu rš 500 mm	m	106,56000	2 085,00	222 177,60	URS	Indiv
Zápis 3.5. :								
Prodloužení nástřešního žlabu 80% okapu, bude účtováno dle skutečnosti : 133,2*0,8 106,56000								
24	7642972T00	Dodávka a montáž Aero mřížka z Cu plechu, rš 200 mm	m	234,60000	676,00	158 589,60	Vlastní	Indiv
Zápis 3.5. :								
Odvětrání střechy : 133,2 133,20000								
Odvětrání hřebene : 87 87,00000								
Střecha D : 9,6+4,8 14,40000								
25	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	5 166,78950	3,70	19 117,12	RTS 23/ II	Indiv
26	998764292R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m	%	5 166,78950	2,30	11 883,62	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Díl: 765 Krytiny tvrdé						433 116,81		
27	765901311R00	Páska těsnicí pod kontralatě š. 5 cm	m	1 830,00000	71,20	130 296,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Zápis 3.5. :								
Podtěsnění kontralatí :								
Střední a SZ křídlo : 915*2 1 830,00000								
28	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° slepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	945,84000	100,00	94 584,00	URS	Indiv
Zápis 3.5. :								
Střední a SZ křídlo : 915 915,00000								
Odvětráný půlhřeben : 30,84 30,84000								

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-06	VCP/MNP - změna skladby střechy středního a SZ křídla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	28329036R	difuzně propustný podkladní pás jako pojistná hydrolize ze speciální textilie kombinované s vodotěsnou střední vrstvou určenou pro pokládku na bednění	m2	30,84000	200,00	6 168,00	Vlastní	Indiv
Zápis 3.5. :								
Odvětraný půlhřeben :				30,84000				
(14,585+10,735+5,02+11,625+14,325+5,39)*0,5								
30	673522152R	Fólie DÖRKEN - DELTA MAXX PLUS termomembrána	m2	1 235,25000	112,00	138 348,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Zápis 3.5. :								
Střední a SZ křídlo : 915*1,35				1 235,25000				
31	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	3 693,96000	12,90	47 652,08	RTS 23/ II	RTS 23/ I
32	998765292R00	Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 100 m	%	3 693,96000	4,35	16 068,73	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-07A	VCP/MNP - lešení středního a SZ křídla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 404 143,10		
1	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	2 159,80000	79,80	172 352,04	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		SV část část JV křídla : 6*18+7*10		178,00000				
		SV část středního křídla : 6*18		108,00000				
		SV část SZ křídla : 13,1*18		235,80000				
		SZ část SZ křídla : 12,5*18+1,5*18+13*18+1,5*18+12,5*18		738,00000				
		JZ část SZ křídla : 12*18		216,00000				
		JV část SZ křídla - v rozpočtu :						
		JZ část středního křídla : 25*18		450,00000				
		SZ část JV křídla : 13*18		234,00000				
2	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	12 958,80000	57,30	742 539,24	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		2159,8*6		12 958,80000				
3	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	140,00000	170,00	23 800,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
4	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	2 159,80000	69,40	149 890,12	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		SV část část JV křídla : 6*18+7*10		178,00000				
		SV část středního křídla : 6*18		108,00000				
		SV část SZ křídla : 13,1*18		235,80000				
		SZ část SZ křídla : 12,5*18+1,5*18+13*18+1,5*18+12,5*18		738,00000				
		JZ část SZ křídla : 12*18		216,00000				
		JV část SZ křídla - v rozpočtu :						
		JZ část středního křídla : 25*18		450,00000				
		SZ část JV křídla : 13*18		234,00000				
5	944941102R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, jednotyčové	m	231,00000	37,10	8 570,10	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		JV část JV křídla : 7*33		231,00000				
6	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	457,50000	16,50	7 548,75	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-07A	VCP/MNP - lešení středního a SZ křídla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SV část středního křídla - závěsné lešení : (3+1,4+15,6+9,4)*3		88,20000				
		SV část část JV křídla : 6*3+7*3		39,00000				
		SV část středního křídla - rámové lešení : 6*3		18,00000				
		SV část SZ křídla : 13,1*3		39,30000				
		SZ část SZ křídla : 12,5*3+1,5*3+13*3+1,5*3+12,5*3		123,00000				
		JZ část SZ křídla : 12*3		36,00000				
		JV část SZ křídla - v rozpočtu :						
		JZ část středního křídla : 25*3		75,00000				
		SZ část JV křídla : 13*3		39,00000				
7	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 457,5*6	m2	2 745,00000 2 745,00000	10,60	29 097,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
8	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 457,50000	m2	457,50000 457,50000	9,90	4 529,25	RTS 23/ II	RTS 23/ II
9	945943001R00	Montáž závěsného lešení konzolového, chem. kotvy SV část středního křídla : 3+1,4+15,6+9,4	m	29,40000 29,40000	2 055,00	60 417,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
10	945943091R00	Pronájem konzolového lešení - den SV část středního křídla : (3+1,4+15,6+9,4)*180	m	5 292,00000 5 292,00000	30,80	162 993,60	RTS 23/ II	RTS 23/ II
11	945943501R00	Doprava lešení konzol.dovoz a odvoz sady 50-130 m	km	140,00000	105,50	14 770,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
12	945943801R00	Demontáž závěsného lešení konzolového, chem.kotvy SV část středního křídla : 3+1,4+15,6+9,4	m	29,40000 29,40000	940,00	27 636,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 998 Přesun hmot						65 775,23		
13	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	51,38690	1 280,00	65 775,23	URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-07A	VCP/MNP - lešení středního a SZ křídla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	S-23-019	Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy
O:	Lanškroun	Objekt
R:	R-19-07B	VCP/MNP - lešení středního a SZ křídla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9						-18 481,70		
1	944411111	Montáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A	m2	-318,65000	21,00	-6 691,65	URS	Indiv

D.1.1.1. Technická zpráva :

5.2. Lešení :

D.1.1.2.2 Púdorys střechy :

(11,755+24,47+13,25+13,99+11,575+11,66+11,56+14,00

5+9,37+15,59+1,34+8,955+11,805)*2 :

-318,65

-318,65000

2	944411211	Montáž záchytné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	-86 035,50000	0,10	-8 603,55	URS	Indiv
---	-----------	---	----	---------------	------	-----------	-----	-------

D.1.1.1. Technická zpráva :

5.2. Lešení :

9 měsíců :

D.1.1.2.2 Púdorys střechy :

(11,755+24,47+13,25+13,99+11,575+11,66+11,56+14,00

5+9,37+15,59+1,34+8,955+11,805)*2 :

318,65*270 'Přepočtené koeficientem množství :

-86035,5

-86 035,50000

3	944411811	Demontáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A	m2	-318,65000	10,00	-3 186,50	URS	Indiv
---	-----------	---	----	------------	-------	-----------	-----	-------

D.1.1.1. Technická zpráva :

5.2. Lešení :

D.1.1.2.2 Púdorys střechy :

(11,755+24,47+13,25+13,99+11,575+11,66+11,56+14,00

5+9,37+15,59+1,34+8,955+11,805)*2 :

-318,65

-318,65000

