

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Karviná), budou probíhat práce na odstraňování závad na železničním svršku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Karviná město

41	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	900,000	
44	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	2 540,000	
46	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	234,117	
55	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	792,000	
57	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	396,000	
73	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	450,000	
75	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	0,638	
142	K	5906135155	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar S49, T, 49E1	km	0,475	
148	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar S49, T, 49E1	km	0,475	
159	K	5907015381	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar UIC60, 60E2	m	326,000	
193	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65	kus	140,000	
214	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	610,000	
277	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,638	
282	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	62,000	
283	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	16,000	
292	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	4,000	

308	K	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1 276,000
312	K	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1 276,000
572	K	5914075110	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m	m2	1 188,000
636	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	265,500
638	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	279,000
658	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	711,000
660	M	5955101020	Kamenivo drcené šterkodrt' frakce 0/32	t	385,000
662	M	5955101030	Kamenivo drcené dr' frakce 8/16	t	395,000
687	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	3 188,000
715	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	1 582,000
824	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	2 202,000
835	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	1 332,000
843	K	9902100900	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 200 km	t	711,000
844	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	182,620
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	1 332,000
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	182,620
873	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	1 332,000
874	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	182,620
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000
3	K	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trat' dvoukolejná	km	0,700
4	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	10,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
13	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	1 300,000
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	240,000

6 567 959,56,-Kč

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení

Email:

Tel. čí:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **6 567 959,56,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jso-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 20. 10. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- Přípravné práce od 20. 10. 2023 do 5. 11. 2023
- Dle ROV 23484 v období od 6. 11. 2023 do 12. 11. 2023
- Dokončovací práce od 13. 11. 2023 do 31. 1. 2024

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- Kolej č. 102 v žst. Karviná město

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 17. 10. 2023

Vytvořil: - VPI ST OŘ Ostrava

