

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/398
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1278
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 050/KCFX/23

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/429 BOHDALICE - NESOVICE, 2. A 3. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupená Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Jiřím Svobodou, Ph.D., prokuristou

IČO: 60838744
sp.zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7 smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

SO 104 Sanace zemního tělesa (km 5,8-6,245), ZN vícepráce:

- při provádění frézování bylo zjištěno, že stávající asfaltové vrstvy jsou v mocnosti 30cm, které byly frézovány 2x po 15 cm viz. foto. S odstraněním dalších konstrukcí bylo postupováno dle předpokladů zadávací dokumentace.

SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800), ZN vícepráce:

- v úrovni základové spáry pro gabionovou opěrnou zeď v km 1,800 – 1,955 byla po sejmutí ornice v tl. 45 cm a po vyhloubení rýhy pro založení zastižena podorniční vrstva tl. 0,2-0,3m. Tyto zeminy jsou nevhodné pro založení gabionové zdi, proto budou odstraněny a nahrazeny vhodným nakupovaným materiálem,
- změna spočívá v provedení prostupů skrz koše gabionu plastovou trubkou DN200, tato úprava odvodnění zamezí kumulaci vody za rubem opěrné zdi. Toto vyústění bude provedeno po každých 50m zdi, délky 2m, tzn. bude provedeno celkem 6 vyústění,
- v průběhu zemních prací na SO103 založení gabionové zdi bylo porušeno podzemní vedení vodovodní přípojky DN150. Tyto sítě zhotovitel nemohl vytýčit z důvodu absence upřesňujícího polohopisného vyjádření jejího správce a ani jinak předvídat či zjistit jejich polohu. Porušené inženýrské sítě neměly žádné povrchové znaky,
- v průběhu zemních prací na SO103 založení gabionové zdi bylo porušeno podzemní vedení silového kabelu. Tyto sítě zhotovitel nemohl vytýčit z důvodu absence upřesňujícího polohopisného vyjádření jejího

správce a ani jinak předvídat či zjistit jejich polohu. Porušené inženýrské sítě neměly žádné povrchové znaky.

SO 101 Silnice II/429, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438, ZN vícepráce:

- na SO 101 st.2 rozšíření zemního tělesa v násypu svahovými stupni je nutné vyměnit za nový materiál vhodný do podloží násypu v mocnosti 0,5m. Při kontrole provedených svahových stupňů v km 2,700 – 3,200 pravá a levá strana byly v posledním stupni (pod konstrukčními vrstvami) nalezeny nestabilní zeminy, tyto zeminy je také nutné vyměnit za materiál vhodný do násypu v mocnosti 0,5m.
- na SO 101 st.3 rozšíření zemního tělesa v násypu svahovými stupni je nutné vyměnit za nový materiál vhodný do podloží násypu v mocnosti 0,5m. Při kontrole provedených svahových stupňů v km 2,700 – 3,200 pravá a levá strana byly v posledním stupni (pod konstrukčními vrstvami) nalezeny nestabilní zeminy, tyto zeminy je také nutné vyměnit za materiál vhodný do násypu v mocnosti 0,5m.

SO 501 Úpravy na VTL plynovodu DN 300 (km 6,340), ZN vícepráce:

- při odkopávkách plynovodu bylo změřeno, že stávající ocelová chránička je delší než předpokládala projektová dokumentace. Po geodetickém zaměření (viz. příloha) byla zaměřena celková délka chráničky 22,5m. Ve vyjádření správce plynovodu GRIDSERVICES (nově f. f. GASNET) ze dne 14.11.2018 číslo vyjádření: 5001826278 je stanoven základní technologický postup při ochraně plynovodu. Tento spočívá v odstranění celé chráničky a další práce spojené s odstraněním stávající izolace pod chráničkou na stávajícím potrubí DN 300 a nové izolační pásy s ovínem ergelitovou páskou. Od všech provedených prací jsou vedeny záznamy v stavebních denících a práce jsou zdokumentovány a geodeticky zaměřeny ve zprávě pro správce plynovodu.
Bez těchto zemních prací by nebylo možné provést práce spojené s ochranou plynovodu SO 501.

SO 101 Silnice II/429, km 1,653 – 1,955 a km 2, 700 – 4,438, ZN vícepráce a méněpráce:

- po prověření platnosti bylo konstatováno, že je nutné toto stanovení dodržet a ornice ze stavby bude na pozemek dovezena a rozprostřena v požadovaném množství a kvalitě. Vzhledem k časovému postupu prací při skrývkách ornice na SO 001 stavba 2 a SO 104 stavba 3 bylo plánované tuto ornici dovést přímo z prováděných skrývek. O tomto byl informován hospodařící subjekt dotčeného pozemku. Při jednání nesouhlasil s dovezením ornice a rozprostřením z důvodu osetí pozemku a okolních pozemků obilím s tím, že ornici bude možno převést až koncem měsíce srpna po provedení sklizně. Z tohoto důvodu se vytěžená ornice musela odvézt na mezideponii stavby a odtud byla po sklizni naložena, odvezena a rozprostřena. Při provedení kontroly ze strany stavby a za účasti TDI bylo zjištěno, že část pozemku 1149/50 je zarostena náletovými dřevinami a travinami. Po opětovném jednání s fy AGRONET bylo nutné tyto rostliny odstranit, aby se ornice mohla rozprostřít až na hrany pozemku, který byl geodeticky vytýčen. Po prověření Soupisu prací a dotazu na AD bylo konstatováno, že položky vztahující se k provedení všech prací spojenými s přípravou pozemku, dovozem, rozprostřením ornice a následnou úpravou okolních pozemků použitými při dopravě ornice na určené místo a zhotovitel provede jejich ocenění dle SOD,
- zhotovitel provedl odborný procentuální odhad opravy příčných a podélných trhlin a po frézování bude provedena fyzická kontrola za účasti TDI a budou zaměřeny trhliny určené k opravě a délky zapsány do SD.

SO 101 Silnice II/429, km 4,438 - 6,507, ZN vícepráce:

- zadávací dokumentace předpokládá vybudování nového propustku v km 6,496. S ohledem na zjištění nevyhovujícího technického stavu stávajícího propustku DN 800 dl. 8m v km 6,496, je nutné ho kompletně odstranit.

SO 132 Sjezdy na pozemky - Kozlany (km 1,653 - 2,980), NN vícepráce:

- zadávací dokumentace předpokládá vybudování nového propustku v km 1,790. S ohledem na zjištění nevyhovujícího technického stavu stávajícího propustku DN 600 dl. 12m v km 1,790, je nutné ho kompletně odstranit.

SO 101.2 Úprava stávající silnice II/429, km 1,955 až 2,745, NN- vícepráce:

- po odfrézování obrusné a ložné vrstvy v tl. 100 mm dle PD bylo pochůzkou konstatováno, že okraje stávající vozovky v celém rozsahu objektu, tzn. v km 1,955 – 2,746, vykazují takové množství poruch, že je nezbytné rozšířit sanace okrajů vozovky na celé staničení SO vpravo i vlevo, tzn. v celkové délce 2 x 791m v šíři 1,1m podkladní vrstvy z ACP. Sanace bude provedena ve skladbě 70mm ACP, 150mm ŠD, 500mm sanační polštář z DK.

SO 101 Silnice II/429, km 4,438-6,507, ZN- vícepráce a méněpráce:

- výkaz výměr zadávací dokumentace předpokládal osazení betonového svodidla v délce 52m. Dle zadávací dokumentace je navrženo osazení svodidla v km 4,64 – 4,70 vpravo a v km 5,070 – 5,122 vpravo celkem 112m. S ohledem na skutečný stav, šíři a průběh, zemní krajnice bude provedena změna způsobu osazení svodidla v krajnici v km 4,64 – 4,70 vpravo i v km 5,070 – 5,122 vpravo, a to uložení na betonových prazích.

Změna termínu:

- na základě skutečností vzniklých při výstavbě a navýšení objemu stavebních prací dochází k posunu termínu dokončení realizace stavby, tzn. nepředvídatelné okolnosti dle čl. VI odst. 10 smlouvy (rozsáhlejší vícepráce, případně překážky v místě realizace stavby).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Termín zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	nejpozději do 20. 12. 2023
Předání díla vyjma geometrického plánu	do 31. 12. 2023
Předání a převzetí geometrických plánů	nejpozději do 9. 1. 2024

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

92 728 600,35 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Olomouci, dne 1. 12. 2023

V Brně, dne 1. 12. 2023

Ing. Jan Hýzl a Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.


Prokuristé

STRABAG a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Dodatek prověřil: 
STRABAG a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLLENÉ VÍCE A MĚNĚPRÁCE
