

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

Datum: 12. 8. 2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2023_645450 01_PV (8)	Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023	319 329,24	0,00	67 059,14	386 388,38	0,00	319 329,24	0,00	0,00	0,00
P070	Oprava reléového domku P2704	319 329,24	0,00	67 059,14	386 388,38	0,00	319 329,24	0,00	0,00	0,00
Celkem		319329,24	0,00	67059,14	386388,38	0,00	319329,24	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

P070

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023

Část: Oprava reléového domku P2704

Objednatel: Správa železnic, s.o.

Zhotovitel: MONZAS spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Klára Najbortová

Datum: 30. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1		7590110010	Domky, přístřešky Reléový domek - výška 2,85 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace vč. základní výbavy rozvaděče, osvětlení, dvou zásuvek, ventilátoru a topení 3x2 m	kus	0,740	392 521,40	290 465,84	0,00	290 465,84	0,000	0,000
2	R	7593315085	Montáž vnitřní části objektu OPD 2,5/3,6 - montáž a ukotvení stojanové řady; montáž podélného roštu šířky 200 mm nad stojanovou řadu, prodlouženého v celé délce objektu, svislého k rozváděči a vodorovného od ovládací desky bateriové skříňe k bateriové skří	kus	1,000	28 863,40	0,00	28 863,40	28 863,40	0,000	0,000
Celkem							290 465,84	28 863,40	319 329,24		0,000