

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

P072

Datum:

24.10.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Oprava kabelu č. 605 (12P) - žst. Byšice	166 200,67	0,00	34 902,14	201 102,81	0,00	63 784,14	102416,53	0,00	0,00
01	technologická část	96 382,54	0,00	20 240,33	116 622,87	0,00	14 680,97	81701,57	0,00	0,00
02	stavební část	43 283,82	0,00	9 089,60	52 373,42	0,00	43 283,82	0,00	0,00	0,00
03	VRN	26 534,31	0,00	5 572,21	32 106,52	0,00	5 819,35	20714,96	0,00	0,00
Celkem		166200,67	0,00	34902,14	201102,81	0,00	63784,14	102416,53	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu č. 605 (12P) - žst. Byšice

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P072

Zpracoval:

Datum: 24. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	14 680,97	14 680,97		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	14 680,97	14 680,97		0,000
6	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	5,900	2 136,10	0,00	12 602,99	12 602,99	0,000	0,000
7	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	5,900	352,20	0,00	2 077,98	2 077,98	0,000	0,000
OST Ostatní							23 278,43	58 423,14	81 701,57		0,000
8	SEE	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	7,000	960,72	0,00	6 725,04	6 725,04	0,000	0,000
10	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 250,40	0,00	2 500,80	2 500,80	0,000	0,000
15	759	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	80,000	145,88	11 670,40	0,00	11 670,40	0,000	0,000
16	759	7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)	m	75,000	4,17	312,75	0,00	312,75	0,000	0,000
17	759	7590541464	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	4,000	2 823,82	11 295,28	0,00	11 295,28	0,000	0,000
12	SZT	7590525231	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	80,000	28,86	0,00	2 308,80	2 308,80	0,000	0,000
14	SZT	7590525280	Vypichování žil kabelu do 100 P do 10 párů	kus	1,000	2 823,82	0,00	2 823,82	2 823,82	0,000	0,000
11	SZT	7590525281	Vypichování žil kabelu do 100 P přes 10 párů	kus	2,000	2 959,28	0,00	5 918,56	5 918,56	0,000	0,000
4	SZT	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	3,500	6 085,28	0,00	21 298,48	21 298,48	0,000	0,000
2	SZT	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	84,000	19,07	0,00	1 601,88	1 601,88	0,000	0,000
1	SZT	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	84,000	20,01	0,00	1 680,84	1 680,84	0,000	0,000
5	SZT	7590527062	Demontáž spojky kabelu bez pancíře	kus	2,000	1 219,14	0,00	2 438,28	2 438,28	0,000	0,000
13	SZT	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	75,000	52,52	0,00	3 939,00	3 939,00	0,000	0,000
9	SZT	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	2,000	508,50	0,00	1 017,00	1 017,00	0,000	0,000
3	SZT	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	84,000	73,46	0,00	6 170,64	6 170,64	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu č. 605 (12P) - žst. Byšice

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P072

Zpracoval:

Datum: 24. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							23 278,43	73 104,11	96 382,54		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu č. 605 (12P) - žst. Byšice

Část: stavební část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P072

Zpracoval:

Datum: 24. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							111,92	43 171,90	43 283,82		0,006
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							111,92	43 171,90	43 283,82		0,006
1	946	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,700	1 792,24	111,92	1 142,65	1 254,57	0,009	0,006
2	946	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	75,000	458,48	0,00	34 386,00	34 386,00	0,000	0,000
3	946	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	75,000	101,91	0,00	7 643,25	7 643,25	0,000	0,000
Celkem							111,92	43 171,90	43 283,82		0,006

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu č. 605 (12P) - žst. Byšice

Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P072

Zpracoval:

Datum: 24. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	20 714,96	20 714,96		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km	kus	7,000	2 959,28	0,00	20 714,96	20 714,96	0,000	0,000	
VRN							0,00	5 819,35	5 819,35		0,000	
Vedlejší rozpočtové náklady												
2	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 163,870	5,00	0,00	5 819,35	5 819,35	0,000	0,000	
Celkem							0,00	26 534,31	26 534,31		0,000	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4192414

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1819d5f8-d1ec-4055-88e9-63b7d0877c07

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.12.2023 08:21:10



32212375-9aaa-4ea5-8762-6a82a227965f