



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/2039

Stavba: Moravany - opravy elektrických instalací a hromosvodů ( příloha)\_v. II

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14.11.2023

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>581 571,07</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>		<b>122 129,92</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>703 700,99</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/2039

**Stavba:** Moravany - opravy elektrických instalací a hromosvodů ( příloha)\_v. II

Místo: Datum: 14.11.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**581 571,07**

**2022/2/2/2** Moravany - opravy elektrických instalací a  
**039** hromosvodů ( příloha) v. II

581 571,07

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Moravany - opravy elektrických instalací a hromosvodů ( příloha)\_v. II**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**581 571,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**581 571,07**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Moravany - opravy elektrických instalací a hromosvodů ( příloha)\_v. II

Místo:

Datum: 14.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**581 571,07**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	75,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
2	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	164,000		0,00
3	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	168,000		0,00
4	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	24,000		0,00
5	M	34571005	lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm	m	26,000		0,00
6	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	94,000		0,00
7	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	98,000		0,00
8	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	30,000		0,00
9	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	32,000		0,00
10	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	36,000		0,00
11	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	38,000		0,00
12	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	20,000		0,00
13	M	34571478	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm	kus	20,000		0,00
14	K	741112151	Montáž rozvodka lištová plastová jednoduchá	kus	89,000		0,00
15	M	34571498	krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s víčkem	kus	89,000		0,00
16	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	685,000		0,00
17	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	719,250		0,00
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm				
18	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	590,000		0,00
19	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	619,500		0,00
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm				
20	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	150,000		0,00
21	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	153,000		0,00
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 11,2mm				
22	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	25,000		0,00
23	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	25,500		0,00
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 13,8mm				
24	K	741123811	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený pevně	m	415,000		0,00
25	K	741128004	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - vyhledání volného páru vedení	kus	42,000		0,00
26	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	520,000		0,00
27	M	34562694	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A	kus	84,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	132,000		0,00
29	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	24,000		0,00
30	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000		0,00
31	M	7411210001.Rb	Rozvaděč Rb	kompl	1,000		0,00
32	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	2,000		0,00
33	M	7411210002.Rg	Rozvaděč Rg	kompl.	1,000		0,00
34	M	7411210002.Rk	Rozvaděč Rk	kompl.	1,000		0,00
35	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	10,000		0,00
36	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	10,000		0,00
37	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	10,000		0,00
38	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	10,000		0,00
39	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	6,000		0,00
40	M	34539003	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové svorky	kus	6,000		0,00
41	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	6,000		0,00
42	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	6,000		0,00
43	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	7,000		0,00
44	M	34535054	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, šroubové svorky	kus	7,000		0,00
45	K	741310402	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
46	M	34535098	spínač trojpólový páčkový zapuštěný, řazení 3	kus	1,000		0,00
47	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	10,000		0,00
48	M	34555241	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	10,000		0,00
49	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	10,000		0,00
50	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	18,000		0,00
51	M	34555242	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	18,000		0,00
52	K	741313052	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
53	M	35811480	zásuvka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	1,000		0,00
54	K	741313071	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	14,000		0,00
55	M	34555248	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP44, šroubové svorky	kus	14,000		0,00
56	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	4,000		0,00
57	M	34835007	LED reflektor nástěnný přes 80W s integ. čidlem	kus	4,000		0,00
58	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	6,000		0,00
59	M	34835002	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 4500-6000lm	kus	6,000		0,00
60	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000		0,00
61	K	741 01	dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000		0,00

P

Poznámka k položce:  
vyznačení provedení stavu do investorem dodané dokumentace

62	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel	kus	580,000		0,00
63	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	10,000		0,00
64	K	741311815	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	7,000		0,00
65	K	741311835	Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	7,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	741315825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	42,000		0,00
67	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	10,000		0,00
68	K	HZS2232.R1	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - Napojení na stávající kabeláž	hod	44,000		0,00
69	K	HZS2231.R2	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - Manipulace se stávajícím nábytkem	hod	24,000		0,00
70	K	460941212	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	44,000		0,00
71	K	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	8,000		0,00
72	K	468101112	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	44,000		0,00
73	K	741820101	Měření izolačního stavu svítidel	soubor	1,000		0,00
74	K	741813002	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	1,000		0,00
75	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	8,000		0,00
76	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	16,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Včetně návrhu nové kabelové trasy</i>				
77	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00
78	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	4 172,532		0,00
D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE							0,00
79	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	4 992,026		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
80	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	4 992,026		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4192336

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 198e14e6-b83e-4e0f-81fc-4820ec778e79

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.12.2023 08:19:02



d7a60479-f301-4ddc-bacc-90a995eeaf72