

Stavební rozpočet

Název stavby: **ZČU - [redacted] - úprava sociálních zařízení** Doba výstavby: Objednatel: [redacted]

Druh stavby: Začátek výstavby: 30.11.2023 Projektant: [redacted]

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel: [redacted]

JKSO: Zpracováno dne: 30.11.2023 Zpracoval: [redacted]

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
61											
1	611423111R00		Úprava povrchů vnitřní		1,00	12 400,00	4 225,04	8 174,96	12 400,00		0,04
			Zazdívk a zaom. prostupů, rýh po instalaci				4 225,04	8 174,96	12 400,00		0,04
721											
			Vnitřní kanalizace				3 087,16	12 798,72	15 885,88		0,04
2	721110927R00		Napojení na stávající potrubí kanalizace	ks	1,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00		0,00
3	721170909R00		Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odb kus		2,00	1 105,48	709,08	1 501,88	2 210,96		0,00
4	721170965R00		Oprava - propojení dosavadního potrubí P kus		4,00	680,23	662,88	2 058,04	2 720,92		0,03
5	721171808R00		Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	1,50	75,00	0,00	112,50	112,50		0,00
6	721176103R00		Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	5,00	393,00	595,55	1 369,45	1 965,00		0,00
7	721176105R00		Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	4,50	877,00	1 119,65	2 826,85	3 946,50		0,01
8	721194109R00		Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus		4,00	170,00	0,00	680,00	680,00		0,00
9	721290821R00		Přesun hmot - kanalizace a voda instalaci	kpl	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		0,00
722											
			Vnitřní vodovod				3 508,03	7 752,97	11 261,00		0,22
10	722130901R00		Napojení na stávající potrubí vodovodu	ks	1,00	1 800,00	1 081,34	718,66	1 800,00		0,00
11	722174311R00		Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	15,00	371,00	1 791,00	3 774,00	5 565,00		0,06
12	722182001RT1		Montáž izolačních skruží na potrubí přímé	m	15,00	89,30	0,00	1 339,50	1 339,50		0,00
13	722190402R00		Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	6,00	184,00	0,00	1 104,00	1 104,00		0,00
14	722220111R00		Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	ks	6,00	153,00	347,82	570,18	918,00		0,00
15	722290226R00		Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	15,00	15,30	70,05	159,45	229,50		0,01
16	722133911R00		Zaslepení stávajíc T+SV	kus	1,00	305,00	217,82	87,18	305,00		0,00
725											
			Zařizovací předměty				27 250,20	56 035,10	83 285,30		0,10
17	725015211R00		WC stojící Jika Baby , sedátko,připojení , i soub		4,00	5 542,00	20 704,16	1 463,84	22 168,00		0,02
18	725110814R00		Demontáž klozetů kombinovaných	soub	1,00	296,60	0,00	296,60	296,60		0,00
19	725229105R00		Demontáž ventilů rohových	soub	4,00	25,00	20,68	79,32	100,00		0,00
20	725240812R00		Demontáž sprchových vaniček vč. obezdě soub		1,00	540,00	0,00	540,00	540,00		0,00

21	725590813R00	Přesun hmot - zař.předměty	kpl	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
22	725810401R00	Ventil rohový +přip.trubička T 66 G 1/2/sci.soub	soub	4,00	498,00	1 406,80	585,20	1 992,00	0,00
23	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné nebo stoj.	soub	9,00	178,30	0,00	1 604,70	1 604,70	0,00
24	725860107R00	DMTZ doplňků hyg.	kpl	1,00	200,00	115,00	85,00	200,00	0,00
25	725850800R00	MTZ stojánek, termoventilů pod umyvadlo s kus	s kus	8,00	5 998,00	0,00	47 984,00	47 984,00	0,00
26	725330915R00	Montáž plastové výlevky vč.mřížky,sifon	kpl	1,00	4 389,00	4 036,62	352,38	4 389,00	0,03
27	725829202R00	Montáž baterie dřezové nástěnné 150 mm kus	kus	1,00	3 011,00	966,94	2 044,06	3 011,00	0,00
	771	Podlahy z dlaždic				136,40	647,60	784,00	0,01
28	771571906R00	Opravy podlah keramických rezných 30x3(kus	kus	10,00	78,40	136,40	647,60	784,00	0,01
	781	Obklady (keramické)				536,04	1 278,96	1 815,00	0,01
29	781415013RAH	Obklad pórovinový do flex. tmele vč.spáro m2	m2	3,00	605,00	536,04	1 278,96	1 815,00	0,01
	784	Malby				936,80	1 831,20	2 768,00	0,03
30	784442001RT2	Malba interiérová HET, výška do 3,8 m dví m2	m2	40,00	69,20	936,80	1 831,20	2 768,00	0,03
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
31	904 R00	Zakrytí dlažby před bouráním -přípravné pi ks	ks	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
32	953991221R00	Osazení konzol pro potrubí,závit.tyče,HM1 ks	ks	1,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí				157,16	2 337,47	2 494,63	0,00
33	969011141R00	Vybourání pro rozvody ZTI - vodovod + kε ks	ks	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
34	962086111R00	Bourání přiček z plynosilikátu a siporexu tl m2	m2	6,80	84,71	111,59	464,44	576,03	0,00
35	968072455R00	Vybourání kov.dveřních zárubní pl. do 2 m m2	m2	1,40	299,00	45,57	373,03	418,60	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	2 032,10	2 032,10	0,00
36	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2	m2	14,30	95,00	0,00	1 358,50	1 358,50	0,00
37	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu d m2	m2	8,00	84,20	0,00	673,60	673,60	0,00
	H00	Běžné stavební práce				0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
38	998001012R00	Doprava - stavební práce	kpl	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	M21	Elektromontáže				0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
39	210011201R00	Zrušení stáv. zásuvek,úprava elektroinstal ks	ks	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	S	Přesuny suti				8,28	9 202,12	9 210,40	0,00
40	979082222R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraný t	t	2,50	985,00	0,00	2 462,50	2 462,50	0,00
41	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do t	t	2,50	392,16	8,28	972,12	980,40	0,00
42	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m	m	12,50	20,20	0,00	252,50	252,50	0,00
43	979981104R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu nat	nat	2,50	1 185,00	0,00	2 962,50	2 962,50	0,00
44	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní t	t	2,50	298,00	0,00	745,00	745,00	0,00
45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalšíct	ct	75,00	24,10	0,00	1 807,50	1 807,50	0,00
		Ostatní materiál				2 210,00	0,00	2 210,00	0,04

46	59760219.A	Obklad bílý 20x40 tř.1	m2	4,00	390,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	
47	597623141	Dlažba TAURUS 73 S SR7 300x300	m2	2,00	325,00	650,00	0,00	650,00	0,02	
Celkem:								155 046,31		0,04