

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

na měsíc:

Prosinec 2023

 Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I
 Část:

 Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov

27.04.2023

TO Studénka

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET		poznámka
										Zajištění výluky / datum, od -do		
616	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2		24,00		Bilovec					
529	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m		1,40		Bilovec					
570	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2		14,00		Bilovec					
521	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a brusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2		11,40		Bilovec					
518	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlívkovou hmotou	m		2,40		Bilovec					
806	5964159000	Obrubník krajový	kus		1,40		Bilovec					
660	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt frakce 0/32	t		4,30		Bilovec					
777	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t		5,50		Bilovec					
779	5963152000	Asfaltová závlivka pro trhliny a spáry	kg		12,00		Bilovec					
382	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t		12,78		Bilovec					
885	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t		6,96		Bilovec					
516	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2		16,00		Jistebnik					
882	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t		4,00		Jistebnik					
521	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložni a brusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2		16,00		Jistebnik					
518	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlívkovou hmotou	m		16,00		Jistebnik					
777	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t		4,00		Jistebnik					
779	5963152000	Asfaltová závlivka pro trhliny a spáry	kg		5,00		Jistebnik					
4	5903005020	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:7,5 až 1:11 sklonu 14° až 5°	kus		3,00		Bilovec	v.č.1,2,3			X	
4	5903005020	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:7,5 až 1:11 sklonu 14° až 5°	kus		20,00		Studénka	v.č.105,106,107,108			X	
549	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		13,00		Sednice	TK				km 6,500-7,00

0

VRN

11	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%		
12	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%		
3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km		
4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/ho		
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km		
6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		
7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	22,5	
8	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubc		
9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubc		
10	R033111001.3	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubc		
15	034111001	Datší náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/ho		

celkem:

celková cena	
--------------	--