

**SOUPIS PRACÍ ( příloha č.2)**

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1  
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I  
 Část:

na měsíc: **Prosinec 2023**

Správa železnic, státní organizace  
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov

21.11.2023

**TO Suchdol**

NUTNO DODRŽET

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do		poznámka
258	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		120,00		Polom+Suchdol	vých.č.52,49,5,11	Provoz		x	
266	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		30,00		Polom+Suchdol	vých.č.52,49,5,11	Provoz		x	
267	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		35,00		Polom+Suchdol	vých.č.52,49,5,11	Provoz		x	
268	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		24,00		Polom+Suchdol	vých.č.52,49,5,11	Provoz		x	
260	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		27,00		Budišov n.B.	výhybka č.1	Provoz			
261	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		15,00		Budišov .B.	výhybka č.1	Provoz			
262	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		12,00		Budišov n.B.	výhybka č.1	Provoz			
549	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		150,00		Hranice-Polom	km 213,300 - 215,400	Provoz		x	
854	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t		5,00		Budišov n.B.	k.č.1	Provoz			
43	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2		46,00		Budišov n.B.	k.č.1	Provoz		x	
662	5955101030	Kamenivo drčené dř frakce 8/16	t		5,00		Budišov .B.	k.č.1	Provoz			
863	9902400200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t		5,50		Jeseník					
616	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2		20,00		Jeseník					
885	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t		5,50		Jeseník					
11	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus		220,00		Suchdol Fulnek	km 4,6-4,9	Provoz			

0

**VRN**

11	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	
12	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%	
3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	
4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km	
6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	32
7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
8	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - jednoduché vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	
9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	
10	R033111001.3	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	
15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci u sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	

celkem:

celková cena