



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2017-256
 Název zakázky: **Pokládka asfaltového betonu na mostě v
 Jáchymově, N+N Litoměřice**
 Komentář zakázky:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	159 390	33 472	192 862

Celkem bez DPH: **159 390 CZK**
 Celkem s DPH: **192 862 CZK**

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.		
Objednatel	N + N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.		

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
	Zpracovatel
	Zodpovědná osoba
	Stavbyvedoucí

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	159 390	33 472	192 862
001: Zemní práce	18 000	3 780	21 780
005: Komunikace	135 300	28 413	163 713
009: Ostatní konstrukce a práce	6 090	1 279	7 369
	159 390	33 472	192 862

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			A_00: Základní rozpočet				159 390
			SO_01: Stavební objekt 01				159 390
			001: Zemní práce				18 000
2	SP	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	100,000		
			005: Komunikace				135 300
1	SP	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	275,000		
3	SP	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	275,000		
4	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	275,000		
			009: Ostatní konstrukce a práce				6 090
5	SP	919122111	Těsnění spár závlávkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem - výplň spár podél obrubníků a na koncích úpravy komunikace	m	101,500		
							159 390