



Cenová nabídka na rekonstrukci datových rozvodů do jídelny a TV.

Realizace optické trasy, plastový rozvodů a datové kabeláže včetně aktivních prvků pro Jídelnu a TV:

| Výčet položek a prací: | Počet ks: | Cena celkem s DPH |
|--|-------------------|-------------------|
| Lišta Kopos 40x20mm – Trubky 20mm pro optiku | 74m | 4760 |
| Lišta Kopos – přechodové kryty (L,T,VNR,VER) | 1ks | 900 |
| Kabel Soalrix CAT6 LSOH | 175m | 2950 |
| Instalační krabice Solarix na omítku pro SX9 | 5ks | 253 |
| Datová zásuvka Solarix SX9-2-0-WH | 5ks | 370 |
| Keystone Solarix UTP RJ45 cat6 | 10ks + 2ks (Wifi) | 1200 |
| Solarix SX24M-0-STP-BK-UNI-N (patch panel) | 1ks | 450 |
| Rozvaděč, 19", na stěnu, jednoduchý, výška 4U, 600 x 450, skleněné dveře | 1ks | 2900 |
| Rozvodný panel, 19", 7x 230V, ČSN, přepětová a proudová ochrana, vypínač | 1ks | 650 |
| Instalační materiál (vruty, hmoždinky, sádra, pomocný vyvazovací materiál) | 1ks | 2500 |
| TP patch CAT6 – 3m (propoje sítě a zařízení) | 6 | 500 |
| TP patch CAT6 – 0,25-0,5m (propoje sítě a Switche) | 16 | 990 |
| Elektrické rozvody zakončené zásuvkou + Jištěný přívod 230V pro racky | 1 | 2500 |
| Optický kabel FOP-LCLC-D-10-50-OM3 – 60m | 1 | 1750 |
| Ubiquiti UniFi 6+ s napájecími adaptéry a držáky | 2 | 3650 |
| Switch Ubiquiti UniFi Switch Pro 24 port – 10Gbit | 1 | 10400 |
| Ubiquiti Ufiber MM 10Gbit 2ks | 1 | 1250 |
| Demontáž starých rozvodů a sádrování | 1ks | 2000 |
| Úklidové práce | 1ks | 2000 |
| Práce – instalace rozvodů do jídelny a TV. | 1 ks | 30000 |
| Konfigurace aktivních prvků, zapojení a proměření datové kabeláže. | 1ks | 4000 |
| Celková cena včetně DPH 21% | 75 973 | |



Celkem cena za materiál a práci: 62 787,- bez DPH / 75 975,- s DPH



DPNETCZ s.r.o.
Hálkova 1690
470 01 Česká Lípa
Tel.: +420 722 08 07 09
IČ: 056 87 993
DIČ: CZ 05687993