

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 142/2023

Název veřejné zakázky:

**ZPOMALOVACÍ PRÁH V ULICI SVOJSÍKOVA A REKONSTRUKCE CHODNÍKU VČETNĚ VÝSTAVBY
PODÉLNÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ V ULICI NA SKŘIVÁNKU**

Článek 1, smluvní strany

Tento Dodatek č.1 byl sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Město Chotěboř

Se sídlem: Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř
IČO: 00267538
DIČ: CZ 00267538

Zastoupeno: Ing. Ondřej Kozub, starosta města
Ve věcech smluvních: Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Ve věcech technických: Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Email:
Tel:

(dále jen „objednatel“)

a

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Se sídlem: Dvorce 62
580 01 Havlíčkův Brod – Kyjov
IČO: 087 76 270
DIČ: CZ 08776270

Zastoupeno: Iva Dvořáková - jednatel
Ve věcech smluvních: Iva Dvořáková – jednatel, Jiří Veselý - ředitel
Ve věcech technických: Jiří Veselý – ředitel, Vlastimil Dvořák – vedoucí výroby
Email: info@stavby-dvorakova.cz
Tel:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu
Zapsáno u OS: u Krajského soudu v Hradci Králové spisovná značka C
45069

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě článku 1 tohoto Dodatku č.1 je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2, předmět Dodatku č.1

Při realizaci díla se vyskytly nepředvídatelné práce a dodávky související s předmětem plnění, které mají za následek změnu rozsahu díla dle původní smlouvy o dílo. Tyto změny mají dopad na sjednanou cenu díla a jsou popsány a oceněny v samostatných změnových listech (ZL 1-4), které jsou přílohou tohoto Dodatku č.1.

Článek 3, cenové ujednání

Mění se „Článek 3, cenové ujednání“ smlouvy o dílo takto:

„ Původní cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo:	2.032.513,36 Kč
<u>Celková cena změn bez DPH (dle ZL 1-4):</u>	<u>207.325,86 Kč</u>
Celková cena díla bez DPH:	2.239.839,22 Kč
DPH 21 %	470.366,24 Kč
Celková cena díla s DPH:	2.710.205,46 Kč “

Článek 4, Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ustanovení smlouvy o dílo nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

4.2. Dodatek č.1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č.1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č.1).

4.3. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.4. Tento Dodatek č.1 byl schválen usnesením rady města číslo 599/30/RM/2023 ze dne 29.11.2023.

V Chotěboři

**Ing.
Ondřej
Kozub**

Ing. Ondřej Kozub
Starosta města

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Kozub
Datum: 2023.12.04
10:43:02 +01'00'

V Havlíčkově Brodě

**Iva
Dvořáková**

Iva Dvořáková
Jednatel

Digitálně podepsal
Iva Dvořáková
Datum: 2023.11.30
12:13:15 +01'00'

Součástí Dodatku č.1 jsou tyto dokumenty:

1. Rekapitulace změnových listů
2. Změnové listy 1-4

**Rekapitulace změnových listů na stavbě "Zpomalovací práh v ulici Svojsíkova a rekonstrukce chodníku včetně výstavby
podélného parkovacího stání v ulici Na Skřivánku"**

Objednatel: Město Chotěboř, Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř, IČO: 00267538

Zhotovitel: Dvořáková - stavební firma s.r.o., Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod - Kyjov, IČO: 08776270

Číslo	Popis	ODPOČET cena bez DPH	PŘÍPOČET cena bez DPH	CELKEM cena bez DPH	Poznámka
1	Zahradní obrubník u chodníku podél volejbalového hřiště	0,00	22 711,08	22 711,08	
2	Drenáž v parkovacím zálivu	0,00	103 774,28	103 774,28	
3	Konstrukční vrstva z KSC v parkovacím zálivu	0,00	125 818,00	125 818,00	
4	Skutečnost	-133 736,78	88 759,28	-44 977,50	doměrkový ZL
CELKEM bez DPH		-133 736,78	341 062,64	207 325,86	

Změnový list

Název stavby:	Zpomalovací práh v ulici Svojsíkova a rekonstrukce chodníku včetně výstavby podélného parkovacího stání v ulici nNa Skřivánku		
Číslo ZBV	Číslo smlouvy o dílo objednatele:	142/2023	
	Datum uzavření smlouvy o dílo:	18.5.2023	
Objednatel:	Město Chotěboř Trčků z Lípy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538	Zhotovitel:	Dvořáková - stavební firma s.r.o. Dvorce 62 580 01 Havlíčkův Brod - Kyjov IČO: 087 76 270

Změnu inicioval: zhotovitel/objednatel

Popis změny:

Při pochůzce stavby dne 12.7.2023 za účasti dodavatele, zástupce investora a projektanta byla řešena stávající vodící linie chodníku, jelikož pro nový chodník je nevyhovující (v některých částech chodníku je nízká nebo žádná). Bylo proto dohodnuto, že stávající záhonový obrubník podél plotu volejbalového hřiště bude vybourán a nahrazen novým záhonovým obrubníkem v. 25 cm ve stejné poloze a umístěn výškově tak, aby byla dodržena vodící linie min. 6 cm.

Popis prací: Odstranění vrstvy antuky podél obrub, vybourání stávajících obrub včetně jejich odvozu na skládku investora, dodávka a osazení nových záhonových obrubníků výšky 25 cm do požadované výšky, zarovnání betonového základu obrub ze strany hřiště a jeho zahlazení ocelovým hladítkem, zpětné rozprostření vrstvy antuky.

Cenová úprava v Kč bez DPH:

Cenový návrh záporných změn	Cenový návrh kladných změn	Cena celkem za navržené změny (záporné a kladné)
0,00	22 711,08	22 711,08

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum:	podpis
Technický dozor stavby	datum:	podpis
Správce stavby	datum:	podpis
Zhotovitel	datum:	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku

Objekt:

V-001 - Zahradní obrubník u chodníku podél volejbalového hřiště

KSO:

Místo: k.ú. Chotěboř

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2023

Zadavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

IČ:

08776270

DIČ:

CZ08776270

Projektant:

Ing. Stanislav Mastný

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 711,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 711,08	21,00%	4 769,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 480,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku

Objekt:

V-001 - Zahradní obrubník u chodníku podél volejbalového hřiště

Místo: k.ú. Chotěboř

Datum: 19. 7. 2023

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant: Ing. Stanislav Mastný

Zhotovitel: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 711,08

D HSV Práce a dodávky HSV 22 711,08

D 1 Zemní práce 4 334,40

1	K	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženeho, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	12,900	136,00	1 754,40
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107111

VV "odstranění antuky" 43*0,3 12,900

2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	43,000	60,00	2 580,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VV "Bourání"

VV "Vybourání stávající obruby" 43 43,000

VV Součet 43,000

D 5 Komunikace pozemní 512,78

3	K	589116114	Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhuštění antukový - zpětné rozprostření antuky (bez dodávky materiálu)	m2	12,900	39,75	512,78
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/589116114

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 857,35

4	K	631391112	Úprava povrchu základu ze strany kurtů ocelovým hladítkem	m	43,000	66,45	2 857,35
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631391112

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 610,36

5	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého s boční opěrou z betonu prostého	m	43,000	188,00	8 084,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

6	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	43,860	126,00	5 526,36
---	---	----------	--	---	--------	--------	----------

VV 43*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" 43,860

D 997 Přesun sutě 660,25

7	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8,815	59,00	520,09
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

8	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,815	15,90	140,16
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

D 998 Přesun hmot 735,94

9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,666	96,00	735,94
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

STAVBA: ZPOMALOVACÍ PRÁH V ULICI SVOJSÍKOVA A REKONSTRUKCE CHODNÍKU VČETNĚ VÝSTAVBY PODÉLNÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ V ULICI NA SKŘIVÁNKU

ČÁST STAVBY: Svojsíkova, Na Skřivánku

PŘEDMĚT:

UMÍSTĚNÍ:

Žádost o návržení claimu

KATEGORIE: ZMĚNY A DODATKY

STAV: SCHVÁLENO

PRIORITA: VYSOKÁ

PLÁNOVANÝ ZAČÁTEK: 13.07.2023

PLÁNOVANÝ KONEC: 20.07.2023

SKUTEČNÝ ZAČÁTEK: 29.07.2023

SKUTEČNÝ KONEC: 29.07.2023

ŘEŠITEL 1: Brabec Milan

ŘEŠITEL 2: Forman Jiří

SCHVALOVATEL: Pešout Jiří

POPIS

Žádám zhotovitele o předložení claimu na vícepráce - zahradní obrubník u chodníku podél kurtů

VYJÁDŘENÍ

Přílohou zasíláme návrh změnového listu vč. rozpočtu (claim) na provedení zahradního obrubníku podél volejbalového hřiště.



Rozpočet_Obruby
p...řiště.xlsx



ZBV, změnový
list_...kurtů.pdf

Změnový list

Název stavby:	Zpomalovací práh v ulici Svojsíkova a rekonstrukce chodníku včetně výstavby podélného parkovacího stání v ulici nNa Skřivánku		
Číslo ZBV	Číslo smlouvy o dílo objednatele:	142/2023	
	Datum uzavření smlouvy o dílo:	18.5.2023	
Objednatel:	Město Chotěboř Trčků z Lípy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538	Zhotovitel:	Dvořáková - stavební firma s.r.o. Dvorce 62 580 01 Havlíčkův Brod - Kyjov IČO: 087 76 270

Změnu inicioval: zhotovitel/objednatel

Popis změny:

Drenáž v parkovacím zálivu:

Projektová dokumentace uvažovala, že se pod stávající komunikací nachází drenáž, která bude v případě její funkčnosti ponechána a využita. Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že se v daném místě žádná drenáž nenachází. Z tohoto důvodu musela být provedena nová drenáž z flexibilního drenážního potrubí DN 160 včetně opláštění geotextilií a obsyperm z drceného kameniva frakce 16/32.

Cenová úprava v Kč bez DPH:

Cenový návrh záporných změn	Cenový návrh kladných změn	Cena celkem za navržené změny (záporné a kladné)
0,00	103 774,28	103 774,28

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum:	podpis
Technický dozor stavby	datum:	podpis
Správce stavby	datum:	podpis
Zhotovitel	datum:	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku

Objekt:

V-002 - Drenáž v parkovacím zálivu

KSO:

Místo: k.ú. Chotěboř

CC-CZ:

Datum: 15. 2. 2023

Zadavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

IČ:

08776270

DIČ:

CZ08776270

Projektant:

Ing. Stanislav Mastný

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

103 774,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 774,28	21,00%	21 792,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

125 566,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku

Objekt:

V-002 - Drenáž v parkovacím zálivu

Místo: k.ú. Chotěboř

Datum: 15. 2. 2023

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant: Ing. Stanislav Mastný

Zhotovitel: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

103 774,28

D HSV Práce a dodávky HSV 103 774,28

D 1 Zemní práce 17 581,20

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	14,700	1 060,00	15 582,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101
VV 122,5*0,3*0,4 14,700

2	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	14,700	136,00	1 999,20
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162551108

D 2 Zakládání 81 487,00

3	K	212751106	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160	m	122,500	519,00	63 577,50
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212751106

4	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	245,000	47,80	11 711,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121

5	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	245,000	25,30	6 198,50
---	---	----------	---	----	---------	-------	----------

D 8 Trubní vedení 1 039,00

6	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	1,000	490,00	490,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350320

7	M	28611432	1 "odbočka z přípojky UV k zaústění drenáže" odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/87°	kus	1,000	549,00	549,00
---	---	----------	--	-----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28611432

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 275,50

8	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,050	5 510,00	275,50
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151124

			0,05 "vývrt do stěny UV pro napojení drenáže"		0,050		
--	--	--	---	--	-------	--	--

D 998 Přesun hmot 3 391,58

9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	35,329	96,00	3 391,58
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011

STAVBA: ZPOMALOVACÍ PRÁH V ULICI SVOJSÍKOVA A REKONSTRUKCE CHODNÍKU VČETNĚ VÝSTAVBY PODÉLNÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ V ULICI NA SKŘIVÁNKU

ČÁST STAVBY:

PŘEDMĚT:

UMÍSTĚNÍ:

Změnový list - drenáž v parkovacím zálivu

KATEGORIE: ZMĚNY A DODATKY

STAV: SCHVÁLENO

PRIORITA: STŘEDNÍ

PLÁNOVANÝ ZAČÁTEK: 16.08.2023

PLÁNOVANÝ KONEC: 23.08.2023

SKUTEČNÝ ZAČÁTEK: 29.08.2023

SKUTEČNÝ KONEC: 29.08.2023


ŘEŠITEL 1: Brabec Milan

ŘEŠITEL 2: Pešout Jiří

SCHVALOVATEL: Pešout Jiří

POPIS

Předkládáme změnový list vč. položkové rozpočtu na drenáž v parkovacím zálivu. Žádáme o odsouhlasení.

 ZBV, změnový list_...álivu.pdf

 Rozpočet_Drenáž v...álivu.xlsx

VYJÁDŘENÍ

Souhlasím se zněním změnového listu na drenáž v parkovacím zálivu.

Jako správce stavby vydávám tímto souhlas se zněním změnového listu v rozsahu dle Pokynu k předložení claimu č.1.

Změnový list

Název stavby:	Zpomalovací práh v ulici Svojsíkova a rekonstrukce chodníku včetně výstavby podélného parkovacího stání v ulici nNa Skřivánku		
Číslo ZBV	Číslo smlouvy o dílo objednatele:	142/2023	
	Datum uzavření smlouvy o dílo:	18.5.2023	
Objednatel:	Město Chotěboř Trčků z Lípy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538	Zhotovitel:	Dvořáková - stavební firma s.r.o. Dvorce 62 580 01 Havlíčkův Brod - Kyjov IČO: 087 76 270

Změnu inicioval: zhotovitel/objednatel

Popis změny:

Konstrukční vrstva z KSC v parkovacím zálivu:

V projektové dokumentaci je ve vzorovém řezu ve skladbě pro odstavné a parkovací plochy uvedena konstrukční vrstva ze směsi strmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 120 mm. Tato vrstva se na stavbě v parkovacím zálivu provádí, ale smluvní položkový rozpočet tuto vrstvu neobsahuje. Z tohoto důvodu dochází k docenění nákladů na provedení vrstvy KSC v místě parkovacího zálivu.

Cenová úprava v Kč bez DPH:

Cenový návrh záporných změn	Cenový návrh kladných změn	Cena celkem za navržené změny (záporné a kladné)
0,00	125 818,00	125 818,00

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum:	podpis
Technický dozor stavby	datum:	podpis
Správce stavby	datum:	podpis
Zhotovitel	datum:	podpis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku

Objekt:

V-003 - Konstrukční vrstva z KSC v parkovacím zálivu

KSO:

Místo: k.ú. Chotěboř

CC-CZ:

Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

IČ:

08776270

DIČ:

CZ08776270

Projektant:

Ing. Stanislav Mastný

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

125 818,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 818,00	21,00%	26 421,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

152 239,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku

Objekt:

V-003 - Konstrukční vrstva z KSC v parkovacím zálivu

Místo: k.ú. Chotěboř

Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant: Ing. Stanislav Masný

Zhotovitel: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

125 818,00

D HSV Práce a dodávky HSV 125 818,00

D 5 Komunikace pozemní 125 818,00

1	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	228,760	550,00	125 818,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

VV "Nové konstrukce"

VV "SC C8/10 tl. 120mm"

VV "Plocha dle zaměření" 231,16 231,160

VV "Vynechání prostupů pro zachování odvodnění" -(0,2*0,2*60) -2,400

VV Součet 228,760

S E Z N A M S O U Ř A D N I C

Chotěboř - výpočet vrstvy SC C8/10

Souř.s.: S-JTSK

Výšk.s.: Bpv

čb.	Y	X	Z	význam bodu
1	658640.04	1095261.80	509.12	CHodník
2	658641.11	1095263.63	509.14	CHodník
3	658633.17	1095264.27	509.09	CHodník
4	658632.95	1095262.39	509.09	CHodník
5	658623.64	1095263.18	508.89	CHodník
6	658623.67	1095265.06	508.88	CHodník
7	658614.28	1095265.86	508.75	CHodník
8	658614.11	1095263.98	508.75	CHodník
9	658604.18	1095264.80	508.66	CHodník
10	658604.28	1095266.71	508.61	CHodník
11	658595.34	1095267.43	508.61	CHodník
12	658595.21	1095265.55	508.62	CHodník
13	658585.09	1095266.38	508.60	CHodník
14	658585.11	1095268.28	508.58	CHodník
15	658576.42	1095269.00	508.57	CHodník
16	658576.37	1095267.11	508.60	CHodník
17	658566.90	1095267.88	508.62	CHodník
18	658566.98	1095269.80	508.58	CHodník
19	658557.52	1095270.57	508.60	CHodník
20	658557.29	1095268.70	508.65	CHodník
21	658548.32	1095269.42	508.64	CHodník
22	658548.29	1095271.36	508.61	CHodník
23	658539.55	1095272.07	508.61	CHodník
24	658539.39	1095270.20	508.62	CHodník
25	658527.98	1095271.14	508.56	CHodník
26	658528.20	1095273.03	508.53	CHodník
27	658518.33	1095273.80	508.49	CHodník
28	658519.19	1095271.91	508.54	CHodník

STAVBA: ZPOMALOVACÍ PRÁH V ULICI SVOJSÍKOVA A REKONSTRUKCE CHODNÍKU VČETNĚ VÝSTAVBY PODÉLNÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ V ULICI NA SKŘIVÁNKU

ČÁST STAVBY:

PŘEDMĚT:

UMÍSTĚNÍ:

Změnový list - vrstva SC v parkovacím zálivu

KATEGORIE: ZMĚNY A DODATKY

STAV: SCHVÁLENO

PRIORITA: STŘEDNÍ

PLÁNOVANÝ ZAČÁTEK: 17.08.2023

PLÁNOVANÝ KONEC: 24.08.2023

SKUTEČNÝ ZAČÁTEK: 29.08.2023

SKUTEČNÝ KONEC: 29.08.2023


ŘEŠITEL 1: Brabec Milan


ŘEŠITEL 2: Pešout Jiří

SCHVALOVATEL: Pešout Jiří

POPIS

Předkládáme změnový list vč. položkové rozpočtu na vrstvu SC v parkovacím zálivu. Žádáme o odsouhlasení.

 ZBV, změnový list_...álivu.pdf

 Rozpočet_KSC v pa...álivu.xlsx

VYJÁDRĚNÍ

Souhlasím se zněním změnového listu na vrstvu SC v parkovacím zálivu.

Jako správce stavby vydávám tímto souhlas se zněním změnového listu v rozsahu dle Pokynu k předložení claimu č.1.

Změnový list

Název stavby:	Zpomalovací práh v ulici Svojsíkova a rekonstrukce chodníku včetně výstavby podélného parkovacího stání v ulici Na Skřivánku		
Číslo ZBV	Číslo smlouvy o dílo objednatele:	142/2023	
	Datum uzavření smlouvy o dílo:	18.5.2023	
Objednatel:	Město Chotěboř Trčků z Lípy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538	Zhotovitel:	Dvořáková - stavební firma s.r.o. Dvorce 62 580 01 Havlíčkův Brod - Kyjov IČO: 087 76 270

Změnu inicioval: zhotovitel/objednatel

Popis změny:

Porovnáním geodetického zaměření skutečného provedení stavby se smluvním rozpočtem byly zjištěny drobné rozdíly výměr.
Po dohodě s investorem a TDS se neprováděl infiltrační a spojovací postřik.
Vybouraný materiál byl uložen na skládce investora bez poplatku.
Na základě požadavku investora byly v ul. Na Skřivánku doplněny 2 ks SDZ.
Po dohodě s investorem a TDS došlo ke změně VDZ v ul. Na Skřivánku z provedení v plastu na barvu.
Nebyla realizována dokumentace pro provádění stavby (RDS).
Veškeré tyto uvedené změny mají dopad na cenu díla a jsou vyčísleny v příložených odpočtových a přípočtových rozpočtech.

Cenová úprava v Kč bez DPH:

Cenový návrh záporných změn	Cenový návrh kladných změn	Cena celkem za navržené změny (záporné a kladné)
-133 736,78	88 759,28	-44 977,50

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum:	podpis
Technický dozor stavby	datum:	podpis
Správce stavby	datum:	podpis
Zhotovitel	datum:	podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 230213

Stavba: Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku - Odpočty dle skutečnosti

KSO:
Místo: k.ú. Chotěboř

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Chotěboř

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dvořáková - stavební firma s.r.o.

IČ: 08776270
DIČ: CZ08776270

Projektant:
Ing. Stanislav Masný

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH -133 736,78

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-133 736,78	-28 084,72
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -161 821,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230213

Stavba: Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku - Odpočty dle skutečnosti

Místo: k.ú. Chotěboř

Datum:

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant: Ing. Stanislav Mastný

Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		-133 736,78	-161 821,50
SO 101	Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova	-30 299,23	-36 662,07
SO 102	Rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku	-101 437,55	-122 739,44
VON	Vedlejší a ostatní náklady	-2 000,00	-2 420,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku - Odpočty dle skutečnosti

Objekt:

SO 101 - Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova

KSO:

Místo: k.ú. Chotěboř

Zadavatel:

Město Chotěboř

Uchazeč:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mastný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

08776270

DIČ:

CZ08776270

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-30 299,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-30 299,23	21,00%	-6 362,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-36 662,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku - Odpočty dle skutečnosti

Objekt: **SO 101 - Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova**

Místo: k.ú. Chotěboř
Zadavatel: Město Chotěboř
Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 00.01.1900
Projektant: Ing. Stanislav Mastný
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-30 299,23
HSV - Práce a dodávky HSV	-30 299,23
5 - Komunikace pozemní	-7 500,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-131,10
997 - Přesun sutě	-22 667,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpomalovací prah v ul. Svojskova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku - Odpočty dle skutečnosti

Objekt: **SO 101 - Zpomalovací prah v ul. Svojskova**

Místo: k.ú. Chotěboř
 Zadavatel: Město Chotěboř
 Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 00.01.1900
 Projektant: Ing. Stanislav Masný
 Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem						-30 299,23	
o HSV Práce a dodávky HSV						-30 299,23	
D 5 Komunikace pozemní						-7 500,77	
7	K	564851011	Podklad ze šterkodité ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-2,024	217,00	-439,21
	PP	Podklad ze šterkodité ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm					
	Online PSC	https://povodni.mst.cz/tem/cv_UBS_2023_01/26662012					
	P	Práce a dodávky					
	VV	Výkres st. rozdělení (podkladní vrstva) - zpráva na vynechání spár, provedení spár a pl. v rámci nos. podkladu celkem: 165					
	VV	"Nové konstrukce"					
	VV	"SDB tl. (min.) 150mm"					
	VV	"Dlažební chodník" (-1,84)*1,1					-2,024
11	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	-1,850	710,00	-1 313,50
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatčních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 160 mm					
	Online PSC	https://povodni.mst.cz/tem/cv_UBS_2023_01/26662012					
	VV	"Nové konstrukce"					
	VV	"SC C8/10 tl. 160mm"					
	VV	"Příčný prah (zvýšený přejezd)" -1,85					-1,850
12	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-23,000	26,70	-614,10
	PP	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC	https://povodni.mst.cz/tem/cv_UBS_2023_01/26662012					
	P	Práce a dodávky					
	VV	"Nové konstrukce"					
	VV	"PI-CP v mn. 0,7 (do 1,0) kg/m2"					-23,000
	VV	"Oprava asfaltové vozovky" -23					-23,000
13	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	-23,000	16,10	-370,30
	PP	Postřik spojovací PS bez popruhu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
	Online PSC	https://povodni.mst.cz/tem/cv_UBS_2023_01/26662012					
	P	Práce a dodávky					
	VV	"Nové konstrukce"					
	VV	"PS-CP v mn. 0,4 kg/m2"					-23,000
	VV	"Oprava asfaltové vozovky" -23					-23,000
15	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	-1,960	810,00	-1 587,60
	PP	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajích drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	Online PSC	https://povodni.mst.cz/tem/cv_UBS_2023_01/26662012					
	VV	"Nové konstrukce"					
	VV	"Dlažba DL 80mm (do 100mm), lože beton L 40mm"					35,040
	VV	"Příčný prah (zvýšený přejezd)"					-37,000
	VV	"Skutečnost dle zaměření" 35,04					-1,960
	VV	"Odpočet množství ve sml. rozpočtu" -37					-1,960
	VV	Součet					
16	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	-1,999	910,00	-1 819,09
	PP	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV	-1,98*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					-1,999
17	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-1,840	400,00	-736,00
	PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlažeb komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojnásobným vtříváním a se smetením přebytečného materiálu na krajích tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC	https://povodni.mst.cz/tem/cv_UBS_2023_01/26662012					
	VV	"Nové konstrukce"					
	VV	"Dlažba DL 60mm, lože fr. 4/8 L 40mm"					33,160
	VV	"Dlažební chodník"					-36,000
	VV	"Skutečnost dle zaměření" 22,17+5+5,99					-1,840
	VV	"Odpočet množství ve sml. rozpočtu" -(29,4+5,6)					-1,840
	VV	Součet					
18	M	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	-1,277	250,87	-320,37
	PP	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní					
	VV	"Skutečnost dle zaměření" 22,17+5,99					28,160
	VV	"Odpočet množství ve sml. rozpočtu" -29,4					-29,400
	VV	Součet					-1,240
	VV	-1,24*1,03 *Přepočtené koeficientem množství					-1,277
19	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	-0,618	486,41	-300,60
	PP	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná					
	VV	"Skutečnost dle zaměření" 5					5,000
	VV	"Odpočet množství ve sml. rozpočtu" -5,6					-5,600
	VV	Součet					-0,600
	VV	-0,6*1,03 *Přepočtené koeficientem množství					-0,618
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-131,10	
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	-0,100	264,00	-26,40
	PP	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC	https://povodni.mst.cz/tem/cv_UBS_2023_01/26662012					
	VV	"Nové konstrukce"					
	VV	"Nová silniční betonová obruba ABO 14-10 (100/250) uložená do betonového lože"					9,100
	VV	"Skutečnost dle zaměření" 9,1					-9,200
	VV	"Odpočet množství ve sml. rozpočtu" -9,2					-0,100
	VV	Součet					
44	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-0,102	118,87	-12,12
	PP	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV	-0,1*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					-0,102
45	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou	m	-0,350	188,00	-65,80
	PP	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého s boční operou z betonu prostého					
	Online PSC	https://povodni.mst.cz/tem/cv_UBS_2023_01/26662012					
	VV	"Nové konstrukce"					
	VV	"Nová zahradní betonová obruba ABO 17-10 (50/200) uložená do betonového lože"					2,550
	VV	"Skutečnost dle zaměření" 2,55					-2,900
	VV	"Odpočet množství ve sml. rozpočtu" -2,9					-0,350
	VV	Součet					
46	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	-0,357	75,01	-26,78
	PP	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm					
	VV	-0,35*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					-0,357

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	997		Přesun sítě				-22 667,36
54	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-35,165	124,00	-4 360,46
			<p>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01</p> <p>Online PSC: https://podrobnosti.mst.cz/ods/URL/997221861</p> <p>Poznámka k položce: výše uvedený materiál bude uložen na recyklační skládce uvedeného typu poplatku.</p>				
55	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-26,100	291,00	-7 595,10
			<p>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</p> <p>Online PSC: https://podrobnosti.mst.cz/ods/URL/997221873</p> <p>Poznámka k položce: výše uvedený materiál bude uložen na recyklační skládce uvedeného typu poplatku.</p>				
56	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-19,800	541,00	-10 711,80
			<p>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02</p> <p>Online PSC: https://podrobnosti.mst.cz/ods/URL/997221875</p> <p>Poznámka k položce: výše uvedený materiál bude uložen na recyklační skládce uvedeného typu poplatku.</p>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh v ul. Svojskova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku - Odpočív dle skutečnosti

Objekt:

SO 102 - Rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku

KSO:

Místo: k.ú. Chotěboř

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

IČ:

08776270

DIČ:

CZ08776270

Projektant:

Ing. Stanislav Mastný

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-101 437,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-101 437,55	21,00%	-21 301,89
DPH snížené	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-122 739,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpomalovací prah v ul. Svojsikova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku - Odpočty dle skutečnosti

Objekt: **SO 102 - Rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku**

Místo: k.ú. Chotěboř
Zadavatel: Město Chotěboř
Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 00.01.1900
Projektant: Ing. Stanislav Mastný
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-101 437,55
HSV - Práce a dodávky HSV	-101 437,55
5 - Komunikace pozemní	-28 012,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-23 814,39
997 - Přesun sutě	-49 610,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpomalovací práh v ul. Svojskova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku - Odpočty dle skutečnosti
 Objekt: **SO 102 - Rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku**
 Místo: k.ú. Chotěboř Datum: 00.01.1900
 Zadávatel: Město Chotěboř Projektant: Ing. Stanislav Masný
 Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o. Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-101 437,55
D	5	Práce a dodávky HSV					-101 437,55
D	5	Komunikace pozemní					-28 012,32
13	K	564851111.a	Podklad ze štrkodoré ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-13,500	189,00	-2 551,50
	PP		Podklad ze štrkodoré ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	P		Podklad ze štrkodoré ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		*Nové konstrukce*				
	VV		*ŠDA tl. (min.) 150mm*				
	VV		*Dlaždené odslavné a parkovací plochy* -13,5		-13,500		
14	K	564851111.b	Podklad ze štrkodoré ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-12,485	189,00	-2 359,67
	PP		Podklad ze štrkodoré ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	P		Podklad ze štrkodoré ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		*Nové konstrukce*				
	VV		*ŠDB tl. (min.) 150mm*				
	VV		*Dlaždený chodník - nepojžděný* (-10,18-0,94)*1,1		-12,232		
	VV		*Dlaždený chodník - pojžděný (sjezdy)* (-0,23)*1,1		-0,253		
	VV		Součet		-12,485		
18	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-139,000	26,70	-3 711,30
	PP		Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.vyskchov.cz/_UBS_2022_01/573191111				
	P		Podklad ze štrkodoré ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		*Nové konstrukce*				
	VV		*PI-CP v mn. 0,7 (do 1,0) kg/m2*				
	VV		*Oprava asfaltové vozovky* -139		-139,000		
19	K	573231107	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	-139,000	16,10	-2 237,90
	PP		Postřík spojovací PS bez poppy kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.vyskchov.cz/_UBS_2022_01/573231107				
	P		Podklad ze štrkodoré ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		*Nové konstrukce*				
	VV		*PS-CP v mn. 0,4 kg/m2*				
	VV		*Oprava asfaltové vozovky* -139		-139,000		
21	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO B (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-5,500	415,00	-2 282,50
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO B (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.vyskchov.cz/_UBS_2022_01/577143111				
	VV		*Nové konstrukce*				
	VV		*ACO B tl. 50mm*				
	VV		*Oprava asfaltového chodníku* -5,5		-5,500		
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-0,940	400,00	-376,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	Online PSC		https://podminky.vyskchov.cz/_UBS_2022_01/596211110				
	VV		*Nové konstrukce*				
	VV		*Dlažba DL 60mm, lože fr. 4/8 L 40mm*				
	VV		*Skutečnost dle zaměření* 10,36		10,360		
	VV		*Odpočet množství ve směr. rozpočtu - Dlaždený chodník* -5,3		-5,300		
	VV		*Odpočet množství ve směr. rozpočtu - Dlaždený chodník - pojžděný (sjezdy)* -6		-6,000		
	VV		Součet		-0,940		
23	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	-0,968	486,41	-470,64
	PP		dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná				
	VV		-10,18*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		-0,968		
24	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	-10,180	316,00	-3 216,88
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2				
	Online PSC		https://podminky.vyskchov.cz/_UBS_2022_01/596211112				
	VV		*Nové konstrukce*				
	VV		*Dlažba DL 60mm, lože fr. 4/8 L 40mm*				
	VV		*Dlaždený chodník*				
	VV		*Skutečnost dle zaměření* 237,82+5		242,820		
	VV		*Odpočet množství ve směr. rozpočtu* -253		-253,000		
	VV		Součet		-10,180		
25	M	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	-10,384	250,87	-2 605,08
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní				
	VV		-10,18*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		-10,384		
28	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	-12,520	345,00	-4 319,40
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2				
	Online PSC		https://podminky.vyskchov.cz/_UBS_2022_01/596212212				
	VV		*Nové konstrukce*				
	VV		*Dlažba DL 80mm, lože fr. 4/8 L 40mm*				
	VV		*Dlaždené odslavné a parkovací plochy*				
	VV		*Dlaždený chodník - pojžděný (sjezdy)*				
	VV		*Skutečnost dle zaměření* 232,71+29,08+5,69		267,480		
	VV		*Odpočet množství ve směr. rozpočtu* -(245+35)		-280,000		
	VV		Součet		-12,520		
29	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	-12,770	303,94	-3 881,25
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní				
	VV		-12,52*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		-12,770		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-23 814,39
42	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	-124,000	101,20	-12 548,80
	PP		Vodorovné dopravní značení sříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.vyskchov.cz/_UBS_2022_01/915221122				
	VV		*Dopravní značení*				
	VV		*VDZ*				
	VV		*V10c* -124		-124,000		
47	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-42,780	188,00	-8 042,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivanku - Odpočty dle skutečnosti

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: k.ú. Chotěboř

Zadavatel:

Město Chotěboř

Uchazeč:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mastný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ.

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

08776270

DIČ:

CZ08776270

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 000,00	21,00%	-420,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 420,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku - Odpočty dle skutečnosti

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: k.ú. Chotěboř
Zadavatel: Město Chotěboř
Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 00.01.1900
Projektant: Ing. Stanislav Mastný
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-2 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-2 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku - Odpočty dle skutečnosti

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: k.ú. Chotěboř
Zadavatel: Město Chotěboř
Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 00.01.1900
Projektant: Ing. Stanislav Mastný
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-2 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-2 000,00
2	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	-1,000	2 000,00	-2 000,00
	PP		Dokumentace pro provádění stavby				
	Online PS42		Účty z předpokladů a rozložených úroků 2022: 013244000				
	P		Programy a aplikace				
			MS				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 230213

Stavba: Zpomalovací práh v ul. Svojsikova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku - Přípočty dle skutečnosti

KSO:
Místo: k.ú. Chotěboř

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Chotěboř

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dvořáková - stavební firma s.r.o.

IČ: 08776270
DIČ: CZ08776270

Projektant:
Ing. Stanislav Mastný

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			88 759,28
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	88 759,28	18 639,45
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			107 398,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230213

Stavba: Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku - Přípočty dle skutečnosti

Místo: k.ú. Chotěboř

Datum:

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant:

Ing. Stanislav Mastný

Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		88 759,28	107 398,73
SO 101	Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova	29 917,25	36 199,87
SO 102	Rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku	58 842,03	71 198,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku - Přípočty dle skutečnosti

Objekt:

SO 101 - Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova

KSO:

Místo: k.ú. Chotěboř

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

IČ:

08776270

DIČ:

CZ08776270

Projektant:

Ing. Stanislav Mastný

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

29 917,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 917,25	21,00%	6 282,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 199,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku - Přípočty dle skutečnosti

Objekt: **SO 101 - Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova**

Místo: k.ú. Chotěboř
Zadavatel: Město Chotěboř
Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 00.01.1900
Projektant: Ing. Stanislav Masný
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	29 917,25
HSV - Práce a dodávky HSV	29 917,25
5 - Komunikace pozemní	29 089,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	827,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku - Přípočty dle skutečnosti

Objekt: **SO 101 - Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova**

Místo: k.ú. Chotěboř
 Zadávatel: Město Chotěboř
 Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 00.01.1900
 Projektant: Ing. Stanislav Mastný
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 917,25
D HSV Práce a dodávky HSV							29 917,25
D 5 Komunikace pozemní							29 089,98
8	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	13,871	280,00	3 883,88
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://zadavani.mst.cz/aktuality/005_2023_01/564861011				
	P		Práce a dodávky				
	VV		Výměra do 100 m2 podkladních vrstev pod obrubou, včetně na vyrovnaní spár a vyčištění a na předčištění podkladů celkem 100%				
	VV		*Nové konstrukce*				
	VV		*ŠDB tl. (min.) 200mm*				
	VV		*Přechý práh (zvýšený přejezd)* (-1,86)*1,1		-2,156		
	VV		*Oprava asfaltové vozovky* 14,57*1,1		16,027		
	VV		Součet		13,871		
9	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	14,570	820,00	11 947,40
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm				
	Online PSC		https://zadavani.mst.cz/aktuality/005_2023_01/565145101				
	VV		*Nové konstrukce*				
	VV		*ACP 16+ tl. 60mm*				
	VV		*Oprava asfaltové vozovky*				
	VV		*Skutečnost dle zaměření* 37,57		37,570		
	VV		*Odpočet množství ve sml. rozpočtu* -23		-23,000		
	VV		Součet		14,570		
10	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	14,570	550,00	8 013,50
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatčních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm				
	Online PSC		https://zadavani.mst.cz/aktuality/005_2023_01/567122111				
	VV		*Nové konstrukce*				
	VV		*SC C8/10 tl. 120mm*				
	VV		*Oprava asfaltové vozovky*				
	VV		*Skutečnost dle zaměření* 37,57		37,570		
	VV		*Odpočet množství ve sml. rozpočtu* -23		-23,000		
	VV		Součet		14,570		
14	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14,570	360,00	5 245,20
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhutnění tl. 40 mm				
	Online PSC		https://zadavani.mst.cz/aktuality/005_2023_01/577134211				
	VV		*Nové konstrukce*				
	VV		*ACO 11 tl. 40mm*				
	VV		*Oprava asfaltové vozovky*				
	VV		*Skutečnost dle zaměření* 37,57		37,570		
	VV		*Odpočet množství ve sml. rozpočtu* -23		-23,000		
	VV		Součet		14,570		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							827,27
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	1,820	309,00	562,38
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se žlazením lože, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://zadavani.mst.cz/aktuality/005_2023_01/916131213				
	VV		*Nové konstrukce*				
	VV		*Nová silniční betonová obruba ABO 2-15 (150/250) uložená do betonového lože*				
	VV		*Skutečnost dle zaměření* 36,02		36,020		
	VV		*Odpočet množství ve sml. rozpočtu* -34,2		-34,200		
	VV		Součet		1,820		
41	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1,856	142,72	264,89
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
	VV		1,82*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1,856		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku - Přípočty dle skutečnosti

Objekt:

SO 102 - Rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku

KSO:

Místo: k.ú. Chotěboř

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

IČ:

08776270

DIČ:

CZ08776270

Projektant:

Ing. Stanislav Mastrný

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 842,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 842,03	21,00%	12 356,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 198,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku - Přípočty dle skutečnosti

Objekt: **SO 102 - Rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku**

Místo: k.ú. Chotěboř

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant: Ing. Stanislav Mastrný

Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

58 842,03

HSV - Práce a dodávky HSV

58 842,03

5 - Komunikace pozemní

23 893,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 948,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpomalovací práh v ul. Svojskova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku - Přípočty dle skutečnosti
 Objekt: **SO 102 - Rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku**
 Místo: k.ú. Chotěboř
 Datum: 00.01.1900
 Zadavatel: Město Chotěboř
 Projektant: Ing. Stanislav Mastný
 Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 58 842,03

o HSV Práce a dodávky HSV 58 842,03

D 5 Komunikace pozemní 23 893,40

15	K	564861111	Podklad ze štéřokodří ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	13,123	248,00	3 254,50
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Podklad ze štéřokodří ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm
http://podminky.usc.cz/tem/CS_UKS_2023_01/262132111
 PPS Plocha k pokládku
 VV Výměra od rozšíření podkladních vrstev pod boty, těžký, na vyrovnané spáry kompenzované na tl. 100 mm, hustota přibližně celkem: 100%
 VV "Nové konstrukce"
 VV "SDB tl. (min.) 200mm"
 VV "Oprava asfaltové vozovky" 11,93*1,1

16	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	11,930	820,00	9 782,60
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrná - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 60 mm
http://podminky.usc.cz/tem/CS_UKS_2023_01/262145101
 PPS Plocha k pokládku
 VV "Nové konstrukce"
 VV "ACP 16+ tl. 60mm"
 VV "Oprava asfaltové vozovky"
 VV "Skutečnost dle zaměření" 150,93
 VV "Odpočet množství ve smí. rozpočtu" -139
 VV Součet

17	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	11,930	550,00	6 561,50
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dřevěných spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 120 mm
http://podminky.usc.cz/tem/CS_UKS_2023_01/567122111
 PPS Plocha k pokládku
 VV "Nové konstrukce"
 VV "SC C8/10 tl. 120mm"
 VV "Oprava asfaltové vozovky"
 VV "Skutečnost dle zaměření" 150,93
 VV "Odpočet množství ve smí. rozpočtu" -139
 VV Součet

20	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	11,930	360,00	4 294,80
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. tl. po zhuštění tl. 40 mm
http://podminky.usc.cz/tem/CS_UKS_2023_01/577134211
 PPS Plocha k pokládku
 VV "Nové konstrukce"
 VV "ACO 11 tl. 40mm"
 VV "Oprava asfaltové vozovky"
 VV "Skutečnost dle zaměření" 150,93
 VV "Odpočet množství ve smí. rozpočtu" -139
 VV Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 948,63

38	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	55,00	110,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
http://podminky.usc.cz/tem/CS_UKS_2023_01/914111111
 PPS Plocha k pokládku
 VV "Dopravní značení"
 VV "SDZ"

M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	1 012,00	1 012,00
---	----------	---	-----	-------	----------	----------

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm
 VV "B29" 1

M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	844,80	844,80
---	----------	--	-----	-------	--------	--------

PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm
 VV "IP11c" 1

40	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	1 045,00	2 090,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
http://podminky.usc.cz/tem/CS_UKS_2023_01/914511112
 PPS Plocha k pokládku
 VV "Dopravní značení"
 VV "SDZ - sloupky"

M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	1 679,70	3 359,40
---	----------	--	-----	-------	----------	----------

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	124,000	23,90	2 963,60
---	-----------	---	---	---------	-------	----------

44	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	54,180	309,00	16 741,62
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PP Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, a vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
http://podminky.usc.cz/tem/CS_UKS_2023_01/916131213
 PPS Plocha k pokládku
 VV "Nové konstrukce"
 VV "Nová silniční betonová obruba ABO 2-15 (150/250) uložená do betonového lože"
 VV "Skutečnost dle zaměření" 274,73+7,23+21,22
 VV "Odpočet množství ve smí. rozpočtu" -249
 VV Součet

M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	55,264	141,63	7 827,21
---	----------	---	---	--------	--------	----------

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
 VV 54,18*1,02 *Přepočtené koeficientem množství

GEO – AKTIV CZ s.r.o.

Rižská 1586/14
102 00 Praha
telefon: +420 737 282 051

e-mail: zavraska@geo-aktiv.cz

Technická zpráva

Název zakázky: Chotěboř – Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku

Číslo zakázky dodavatele: 68/2023
Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Katastrální území: Chotěboř
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Měřítko: 1 : 500
Třída přesnosti mapování: 3
Datum zaměření: červenec-listopad 2023

Dodavatel geodetických prací: Geo -Aktiv CZ s.r.o.
Rižská 1586/14, 102 00 Praha

Objednatel: Dvořáková - stavební firma, Kyjov-Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod

investor:

Polohové a výškové bodové pole:

Použité přístroje a pomůcky: Totální stanice Leica TS12P, GPS RTK GALAXY G1S
Určení polohy měřické sítě: GNSS
Určení výšek měřické sítě: GNSS

Způsob provedení podrobného měření:

Použité přístroje a pomůcky: Totální stanice Leica TS12P, GPS RTK GALAXY G1S
Metoda mapování: GNSS, polární metoda

Způsob provedení kancelářských/výpočetních prací:

Použitý výpočetní a grafický SW: GeoStore V6

Dosažená přesnost:

Je dodrženo mapování ve třídě přesnosti 3 dle ČSN 01 3410. Charakteristikou přesnosti určení nových souřadnic podrobných bodů mapování je základní směrodatná souřadnicová odchylka $\sigma_{xy} = 0.14\text{m}$. Charakteristikou určení výšek nových podrobných bodů je základní směrodatná výšková odchylka $\sigma_H = 0.12\text{m}$.

Obsah měření

Vodovod a kanalizace byla zaměřena metodou přesné tachymetrie s použitím totální stanice Leica TS12P, GPS RTK GALAXY G1S.

Předmět měření:

SO 101-ZPOMALOVACÍ PRÁH V UL. SVOJSÍKOVA

1 dl. bet.TL 6 cm šedá	22,17 m ²	
2 dl. bet. slepecká červená	5,00 m ²	
3 dl. bet. bezfasetová	5,99 m ²	
4 obr. bet. silniční přímý	4,63 m ²	36,02 m délky
5 žulová kostka šedá	35,04 m ²	
6 obr. bet. chodníkový	1,10 m ²	9,10 m délky
7 obr. bet. záhonový		2,55 m délky
8 asfalt	37,57 m ²	

SO 102-REKONSTRUKCE CHODNÍKU V UL. NA SKŘIVÁNKU

1 dl. bet.TL 8 cm červená	232,71 m ²
2 dl. bet.TL 8 cm šedá	29,08 m ²

3 dl. bet. TL 6 cm šedá	237,82 m2	
4 dl. bet. slepecká červená	10,36 m2	
5 2 dl. bet. bezfasetová	10,69 m2	
6 obr. bet. záhonový		161,22 m délky
7 obr. bet. silniční přímý	35,22 m2	274,73 m délky
8 obr. bet. silniční přechodový		7,23 m délky
9 obr. bet. silniční snížený		21,22 m délky
10 asfalt	150,93 m2	
11 rošt	13,41 m2	

Předávaná dokumentace:

Dokumentace v papírové podobě: kontrolní výtisk 1:250, technická zpráva, seznam souřadnic.

Dokumentace v digitální podobě - soubory:

soubory *.dgn, *.txt, *.pdf

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Ověřil: Ing. Miroslava Závorská
Číslo ověření:
Datum: 14.11.2023

Vypracovala: Ing. Miroslava Rozkošná

STAVBA: ZPOMALOVACÍ PRÁH V ULICI SVOJSÍKOVA A REKONSTRUKCE CHODNÍKU VČETNĚ VÝSTAVBY PODÉLNÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ V ULICI NA SKŘIVÁNKU

ČÁST STAVBY:

PŘEDMĚT:

UMÍSTĚNÍ:

Doměrkový změnový list

KATEGORIE: ZMĚNY A DODATKY

STAV: SCHVÁLENO

PRIORITA: VYSOKÁ

PLÁNOVANÝ ZAČÁTEK: 16.11.2023

PLÁNOVANÝ KONEC: 23.11.2023

SKUTEČNÝ ZAČÁTEK: 20.11.2023

SKUTEČNÝ KONEC: 20.11.2023





ŘEŠITEL 1: Brabec Milan

ŘEŠITEL 2: Pešout Jiří

SCHVALOVATEL: Pešout Jiří

POPIS

Předkládáme doměrkový změnový list vč. položkového rozpočtu. Žádáme o odsouhlasení.



VYJÁDŘENÍ

Vyjádření TDS: souhlasím s doměrkovým listem.

Vyjádření SpSt: souhlasím s doměrkovým listem.