

Název akce: Pokrytí vybraných technických prostor stanic CM a HA mobilním signálem							
Číslo položky	Stanice metra	Popis položky	Měr. jedn.	Množství	Dodávka DPP	Jednotková cena bez DPH	Cena CELKEM bez DPH
Uchazeč vyplňuje pouze žlutá pole							
POKRYTÍ VYBRANÝCH TECHNICKÝCH PROSTOR STANIC CM A HA MOBILNÍM SIGNÁLEM							
A: Materiál/Zařízení							
1	CM	Repeater Commscope CMR 8/9	ks		0		90 750,00 Kč
2	CM	Repeater Commscope 918S	ks		0		40 920,00 Kč
3	CM	Sdružovací pasivní prvky	kpl		0		9 735,00 Kč
4	CM	Donor anténa BD911 + BD811	ks		0		4 620,00 Kč
5	CM	Coverage anténa směrová	ks		0		1 650,00 Kč
6	CM	Anténní držák pro DON anténu	ks		0		1 396,00 Kč
7	CM	Koaxiální kabel LCF12-50	m		0		19 500,00 Kč
8	CM	Konektor pro LCF12-50	ks		0		3 424,00 Kč
9	CM	Koaxiální kabel CNT-240	m		0		1 060,00 Kč
10	CM	Konektor N pro CNT-240	ks		0		2 056,00 Kč
11	CM	Konektor SMA pro CNT-240	ks		0		2 142,00 Kč
12	CM	Protipožární ucpávky	kpl		0		10 395,00 Kč
13	CM	Drobný instalační materiál (kabelové přičky, kovové stahovací pásy...)	kpl		0		5 280,00 Kč
14	HA	Repeater Commscope CMR 8/9	ks		0		90 750,00 Kč
15	HA	Repeater Commscope 918S	ks		0		40 920,00 Kč
16	HA	Sdružovací pasivní prvky	kpl		0		9 735,00 Kč
17	HA	Donor anténa 2x BD911 + 1x BD811	ks		0		6 930,00 Kč
18	HA	Coverage anténa směrová	ks		0		3 300,00 Kč
19	HA	Anténní držák pro DON anténu	ks		0		1 484,00 Kč
20	HA	Koaxiální kabel LCF12-50	m		0		24 000,00 Kč
21	HA	Konektor pro LCF12-50	ks		0		3 424,00 Kč
22	HA	Koaxiální kabel CNT-240	m		0		636,00 Kč
23	HA	Konektor N pro CNT-240	ks		0		1 799,00 Kč
24	HA	Konektor SMA pro CNT-240	ks		0		2 142,00 Kč
25	HA	Protipožární ucpávky	kpl		0		24 255,00 Kč
26	HA	Prostup tlakovým uzávěrem (demontáž a montáž)	kpl		0		27 225,00 Kč
27	HA	Drobný instalační materiál (kabelové přičky, kovové stahovací pásy...)	kpl		0		5 280,00 Kč
Veškerý materiál musí být v době instalace schválený pro použití v metru. V okamžiku zahájení realizace je nutné provést kontrolu použitého materiálu dle protokolů TR a v případě, že některému materiálu byla ukončena platnost protokolu TR, provést adekvátní náhradu použitého materiálu tak, aby měl platný protokol v době zahájení realizace.							
A: materiál CELKEM						434 808,00 Kč	
B: práce							
1	CM	Montážní práce spojené s instalací Donor a coverage antén, instalace nové trasy kabeláže, konektorování, zemnění, instalaci repeateru vč. jeho nastavení a oživení, měření	kpl		0		137 494,00 Kč
2	HA	Montážní práce spojené s instalací Donor a coverage antén, instalace nové trasy kabeláže, konektorování, zemnění, instalaci repeateru vč. jeho nastavení a oživení, měření	kpl		0		137 494,00 Kč
B: práce CELKEM						274 988,00 Kč	
C: Ostatní náklady							
1	CM	DPS&DSPS - Dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby	kpl		0		53 142,00 Kč
2	CM	Koordináční činnosti Zhotovitele s DPP (účast na kontrolních dnech, technických prohlídkách a komplexních zkouškách, zajištění souhlasu k pracím, převzetí staveniště, proškolení pracovníků z BOZP atd.)	kpl		0		77 500,00 Kč
3	HA	DPS&DSPS - Dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby	kpl		0		53 142,00 Kč
4	HA	Koordináční činnosti Zhotovitele s DPP (účast na kontrolních dnech, technických prohlídkách a komplexních zkouškách, zajištění souhlasu k pracím, převzetí staveniště, proškolení pracovníků z BOZP atd.)	kpl		0		77 500,00 Kč
C: Ostatní náklady CELKEM						261 284,00 Kč	
Upozornění Uchazeče: Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím zadávací dokumentace. Součástí jednotkových cen položek musejí být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou vykazány zvlášť. Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot. Všechny komponenty jsou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně upevňovacích prvků, podpór, prostupů apod. Ceny dodávek a prací jsou uvedeny bez DPH.							
A + B + C CELKEM						971 080,00 Kč	