

## CENOVÁ NABÍDKA

<b>Rozpočet</b>	<b>PLOT3429zd</b>	<b>Plot do ulice Masarykovy-horní část</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>00003429</b>	<b>Úpravy exteriéru za KODUS,Svitavy</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>00003429</b>	<b>dokončovací práce zídka vchod KODUS,Svitavy</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	město Svitavy			
Dodavatel	realizace pozemních staveb		Zakázkové číslo	3429
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	197 759	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	197 759	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	197 759	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	197 759	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : XI.23		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				197 759 Kč
DPH	21,0 %				41 529 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>239 288 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	00003429 Úpravy exteriéru za KODUS,Svitavy	Rozpočet :	PLOT3429zd
Objekt :	00003429 Úpravy exteriéru za KODUS,Svitavy	Plot do ulice Masarykovy-horní část (zd	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 380	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 240	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	194 139	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>197 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			197 759	0
Oborová přírážka			197 759	0
Přesun stavebních kapacit			197 759	0
Mimostaveništní doprava			197 759	0
Zařízení staveniště			197 759	0
Provoz investora			197 759	0
Kompletační činnost (IČD)			197 759	0
Rezerva rozpočtu			197 759	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Vícepráce - opěrná zed'

Stavba :	00003429 Úpravy exteriéru za KODUS,Svitavy	Rozpočet: PLOT3429zd
Objekt :	00003429 Úpravy exteriéru za KODUS,Svitavy	Plot do ulice Masarykovy-horní část (zděná část)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ v.č.100-situace: 101-oplocení pohled z ul.T.G.Masaryka: pro základ plotu (navíc-nezapočítány v bouracích pracích):(2,775+21,68+2,215+1,8-26,8)*0,8*0,8	m3	1,07		
				1,07		
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ počítána 100%:1,068	m3	1,07		
				1,07		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku: vytěžená:16,08+1,0688 -na zásyp:-9,585	m3	7,56		
				17,15		
				-9,59		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km odvoz přebytečné zeminy na skládku (do 15 km):7,5638*5	m3	37,82		
				37,82		
5	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 zemina na zásyp:9,585	m3	9,59		
				9,59		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 přebytečná zemina:7,5638	m3	7,56		
				7,56		
7	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním na skládku:7,5638	m3	7,56		
				7,56		
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním v.č.101-půdorys plotu k ulici T.G.Masaryka: 102-oplocení-pohled z ulice T.G.Masaryka : viz řez: za OZ :22*(0,6+0,8)/2*0,6+1*(0,4+0,8)/2*1,15/2	m3	2,50	500,00	1 250,00
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině v.č.101-půdorys plotu k ulici T.G.Masaryka: SÚ/03-doseť travní plochy :28	m2	5,00	20,00	100,00
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 zemina uložená na skládce:7,5638*1,8	t		300,00	
11	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI dodávka travní směsi (30g/m2):28*0,03	kg	0,20	150,00	30,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>1 380,00</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
12	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm v.č.101-půdorys plotu k ulici T.G.Masaryka: 102-oplocení-pohled z ulice T.G.Masaryka : kolem trativodu:22*(0,6+0,4)/2*0,5 -trativod:-0,05*0,05*3,14*22	m3	1,50	1 200,00	1 800,00
13	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože v.č.101-půdorys plotu k ulici T.G.Masaryka: 102-oplocení-pohled z ulice T.G.Masaryka : SÚ/05-drenážní potrubí dn 100mm+přepady dl.600mm,4 ks. trativod dn 100mm:22	m	2,00	25,00	50,00
14	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 v.č.101-půdorys plotu k ulici T.G.Masaryka: 102-oplocení-pohled z ulice T.G.Masaryka : kolem výplně odvodnění trativodů:22*(0,6+0,5*2+0,4)	m2	4,00	32,00	128,00
15	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 v.č.101-půdorys plotu k ulici T.G.Masaryka: 102-oplocení-pohled z ulice T.G.Masaryka : základ pod plot:(0,7+1,1+2,215+21,68+2,775)*0,6*0,75	m3		3 180,00	

## Vícepráce - opěrná zed'

Stavba :	00003429 Úpravy exteriéru za KODUS, Svitavy	Rozpočet: PLOT3429zd
Objekt :	00003429 Úpravy exteriéru za KODUS, Svitavy	Plot do ulice Masarykovy-horní část (zděná část)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-základ započítaný v bourání plotu:-0,6*0,75*26,8				
16	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení v.č.101-půdorys plotu k ulici T.G.Masaryka: 102-oplocení-pohled z ulice T.G.Masaryka :  základ pod plot:(0,7+1,1+2,215+21,68+2,775)*0,75*2+0,6*0,75*2 -základ započítaný v bourání plotu:-41,1	m2		550,00	
17	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění podle bednění základových pasů:2,505	m2		120,00	
18	286+212.1	Přepad z potrubí dn 50mm,napojení na trativod dodávka a montáž v.č.101-půdorys plotu k ulici T.G.Masaryka: 102-oplocení-pohled z ulice T.G.Masaryka : SÚ/05-drenážní potrubí dn 100mm+přepady dl.600mm,4 ks:  potrubí dn 50mm (PVC),odvodnění za zdí,dl.600mm,4 ks:0,6*4*1,1	m		1 500,00	
19	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm dodávka trubky drenážní:22*1,1	m	2,00	55,00	110,00
20	28697933	Geotextilie filtrační 310 g/m2 dodávka geotextilie:44*1,1	m2	4,00	38,00	152,00
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>2 240,00</b>
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
21	311101211R00	Vytvoření prostupů pl. do 0,02 m2 v nosných zdech v.č.101-půdorys plotu k ulici T.G.Masaryka: 102-oplocení-pohled z ulice T.G.Masaryka :  prostup zdiven pro potrubí dn 50mm (PVC),odvodnění za zdí:0,4*4	m	1,60	120,00	
22	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15 v.č.101-půdorys plotu k ulici T.G.Masaryka: 102-oplocení-pohled z ulice T.G.Masaryka : nad OZ (v.350mm):(2,215+21,68-1,1)*0,35*0,4 mimo OZ: v místě vstupní branky:1,1*0,3*0,4 kamenné pilíře:(0,7+2,215+2,775)*2,3*0,4 v části pod ocel.oplocením:1,1*1,35*0,4	m3	6,01	7 890,00	47 450,46
23	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování nadzáklad.zdiva v.č.101-půdorys plotu k ulici T.G.Masaryka: 102-oplocení-pohled z ulice T.G.Masaryka : nad OZ (v.350mm):(2,215+21,68-1,1)*0,35*0,4 mimo OZ: v místě vstupní branky:1,1*0,3*0,4 kamenné pilíře:(0,7+2,215+2,775)*2,3*0,4 v části pod ocel.oplocením:1,1*1,35*0,4	m3	6,01	3 890,00	23 394,46
24	327215132R00	Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování v.č.101-půdorys plotu k ulici T.G.Masaryka: 102-oplocení-pohled z ulice T.G.Masaryka : v místě OZ (v.1000mm):(2,215+21,68-1,1)*1*0,25	m3	9,46	8 750,00	82 810,00
25	327323127R00	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 25/30 v.č.101-půdorys plotu k ulici T.G.Masaryka: 102-oplocení-pohled z ulice T.G.Masaryka : OZ z betonu:(2,215+21,68-1,1)*1*0,15	m3	4,08	3 300,00	13 464,00
26	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení v.č.101-půdorys plotu k ulici T.G.Masaryka:	m2	9,00	1 120,00	10 080,00

## Vícepráce - opěrná zeď

Stavba :	00003429 Úpravy exteriéru za KODUS,Svitavy	Rozpočet: PLOT3429zd
Objekt :	00003429 Úpravy exteriéru za KODUS,Svitavy	Plot do ulice Masarykovy-horní část (zděná část)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		102-oplocení-pohled z ulice T.G.Masaryka : OZ z betonu:(2,215+21,68-1,1+0,15)*2*1				
27	327351221R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - odbednění viz bednění zdi:45,89	m2	9,00	297,00	2 673,00
28	327361040R00	Výztuž zdi a valů ze svařovaných sítí v.č.101-púdorys plotu k ulici T.G.Masaryka: 102-oplocení-pohled z ulice T.G.Masaryka : výztuž síť 8-150x150 (přesahy 20%) : OZ betonová tl.150m,v.1000mm:(2,215+21,68-1,1)*0,95*0,00527*1,2	t	0,05	50 000,00	2 500,00
29	34523.stříš.	Stříška na plot kamenná 500x50mm dodávka a montáž v.č.101-púdorys plotu k ulici T.G.Masaryka: 102-oplocení-pohled z ulice T.G.Masaryka : OZ kamenná 400mm-ukončení zdi:2,775+21,68+2,215+0,7	m	4,10 27,37	2 870,00	11 767,00
30	388 11-1110VC	Žlaby betonové pro kabel elektro v.č.101-púdorys plotu k ulici T.G.Masaryka: 102-oplocení-pohled z ulice T.G.Masaryka : pro převedení rozvodu NN přes zeď:0,75	m	0,75	1 000,00	
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>194 138,92</b>