

Cenová nabídka na odstranění objektů č.p. 1701 a č.e. 0433 na k.ú. Kunratice

1. etapa odstranění rekreačního objektu č.e. 0433 vč. Přístavku

Jedná se o rekreační domek č.e. 0433 společně s příslušenstvím (kolna, sklad, veranda, suché WC a volně ložený odpad) obr. Č. 5,6 – Dokumentace bouracích prací + přístavba skladu u východního štítu obr. Č. 4 – Dokumentace bouracích prací

- doprava ochranných a pracovních pomůcek včetně pracovníků 30 000,- Kč
- demoliční práce cca 6 pracovníků 400,- Kč/hod dle délky prací 100 000,- Kč
- doprava a likvidace odpadů, bude tříděno dle druhů a doloženo doklady o likvidaci 120 000,-Kč

2. etapa odstranění provozní budovy č.p. 1710 v koordinaci se zhotovitelem nové provozní budovy

Jedná se o provozní budovu obr. č. 1,2,3 a částečně č.4 – Dokumentace bouracích prací. Zde bude třeba žádat o povolení Hygienické stanice hl. města Prahy, jelikož ve stěnách budovy je obsažen azbest. Vzhledem k požadavkům HSHMP bude třeba provádět bourací práce v režimu kontrolovaného pásma a pokud bude v povolení od HSHMP nařízeno měření škodlivin v ovzduší bude třeba spolupráce a autorizovanou společností, která má na toto oprávnění. Naše společnost spolupracuje s ekologickou laboratoří EMPLA.

Předpokládaný rozpočet druhé etapy:

- vyřízení povolení 15 500,-Kč
- měření škodliviny 20 – 30 tis. Kč dle požadovaného rozsahu
- oplocení budovy ze strany parkoviště, ohraničení kontrolovaného pásma se zákazem vstupu 38 000,-Kč
- Přístavení mobilní buňky (špinavá a čistá šatna požadavek hygieny) + mobilní WC, elektrocentrály 80 000,- Kč
- doprava ochranných a pracovních pomůcek včetně pracovníků 60 000,- Kč
- nakladač 1000,-Kč/hod 54 000,-Kč
- demoliční práce cca 6- 8 pracovníků 400-600,- Kč/hod(vyšší cena je za práce s azbestem) dle délky prací cca 198 000,- Kč
- doprava a likvidace odpadů, bude tříděno dle druhů a doloženo doklady o likvidaci 161 000,-Kč

Celková cena 886 500,- Kč + DPH 21%