

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>MŠ Wolkerova - branka a plot</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: <b>Olomouc</b>	Konec výstavby:	Zhotovitel: <b>WSAEKO s.r.o.</b>
JKSO:	Zpracováno dne: <b>21.11.2023</b>	Zpracoval: <b>Petr Šima</b>

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>1 605,00</b>	<b>1 605,00</b>			<b>1,21</b>	
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	4,00	126,00	0,00	504,00	504,00	0,14		0,55 RTS II / 2023	
2		113201012RA0	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	3,00	367,00	0,00	1 101,00	1 101,00	0,22		0,66 RTS II / 2023	
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>8 472,00</b>	<b>8 472,00</b>			<b>0,00</b>	
3		130900030RA0	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu	m3	0,60	9 160,00	0,00	5 496,00	5 496,00	0,00		0,00 RTS II / 2023	
4		132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3, odvoz zeminy	m3	0,80	3 720,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00		0,00 RTS II / 2023	
		<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>6 275,41</b>	<b>1 780,79</b>	<b>8 056,20</b>			<b>2,70</b>	
5		311112320RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 200 mm	m2	1,90	1 670,00	2 272,48	900,52	3 173,00	0,48		0,92 RTS II / 2023	
6		311361921RT8	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí	t	0,06	36 620,00	1 704,23	492,97	2 197,20	1,05		0,06 RTS II / 2023	
7		311311911R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 16/20	m3	0,68	3 950,00	2 298,71	387,29	2 686,00	2,53		1,72 RTS II / 2023	
		<b>33</b>	<b>Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky</b>				<b>548,24</b>	<b>711,76</b>	<b>1 260,00</b>			<b>0,37</b>	
8		339926822R00	Osazení sloupku se zabetonováním	kus	1,00	1 260,00	548,24	711,76	1 260,00	0,37		0,37 RTS II / 2023	
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>2 935,22</b>	<b>904,78</b>	<b>3 840,00</b>			<b>0,10</b>	
9		348924121R00	Stříška plot.zeď tl.200mm na silikon,přír.	m	3,00	1 280,00	2 935,22	904,78	3 840,00	0,03		0,10 RTS II / 2023	
		<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>224,30</b>	<b>1 147,70</b>	<b>1 372,00</b>			<b>0,30</b>	
10		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	4,00	343,00	224,30	1 147,70	1 372,00	0,07		0,30 RTS II / 2023	
		<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>467,62</b>	<b>1 344,88</b>	<b>1 812,50</b>			<b>0,14</b>	
11		620453112R00	Omítka cementová zdi a valů zatížená hladká, perlínka, lepidlo	m2	2,50	725,00	467,62	1 344,88	1 812,50	0,06		0,14 RTS II / 2023	
		<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>0,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>1 780,00</b>			<b>0,29</b>	
12		767920840R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2, zabroušení sloupku	kus	1,00	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,29		0,29 RTS II / 2023	
		<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>				<b>0,00</b>	<b>8 526,20</b>	<b>8 526,20</b>			<b>0,00</b>	
13		998011001R00	Přesun hmot - stavební práce	t	4,79	1 780,00	0,00	8 526,20	8 526,20	0,00		0,00 RTS II / 2023	
		<b>H764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00</b>			<b>0,00</b>	
14		998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr.	t	0,30	2 920,00	0,00	876,00	876,00	0,00		0,00 RTS II / 2023	
			<b>Ostatní materiál a práce</b>				<b>15 035,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>21 925,00</b>			<b>0,08</b>	
15	vlastní		Branka atyp (žebírkové pletivo+plná výplň), FAB, nátěr, montáž	kus	1,00	13 700,00	9 100,00	3 600,00	13 700,00	0,03		0,03 RTS II / 2023	
16	vlastní		Plotový dílec, žebírkové pletivo pozink., nátěr, montáž	kus	1,00	8 225,00	5 935,00	1 320,00	8 225,00	0,05		0,05 RTS II / 2023	
							<b>Celkem bez DPH:</b>						<b>59 524,90</b>

Poznámka:

