

# SOUPIS PRACÍ

LESV



Stavba:

LC U Obrázku

Objekt:

2023001-1 - LC U Obrázku\_VP

Místo:

k.ú. Prostřední Žleb


Datum:

18.10.2023

Zadavatel:


Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Zhotovitel:

Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

28 627,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

28 627,02

D 1

Zemní práce

17 968,70

|    |   |           |   |    |        |        |           |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 3  | K | 113107142 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 70,000 | 118,40 | 8 288,00  |
| 14 | K | 132251252 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3    | m3 | 24,000 | 328,00 | 7 872,00  |
| 6  | K | 132251253 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3   | m3 | -7,350 | 435,00 | -3 197,25 |
| 15 | K | 132351251 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3           | m3 | 7,350  | 557,00 | 4 093,95  |
| 16 | K | 171251101 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti                                       | m3 | 24,000 | 38,00  | 912,00    |

D 997

Přesun sutě

10 658,32

|    |   |           |   |   |         |        |          |
|----|---|-----------|---|---|---------|--------|----------|
| 11 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km   | t | 15,400  | 219,00 | 3 372,58 |
| 12 | K | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 292,600 | 5,90   | 1 726,34 |
| 13 | K | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot  | t | 15,400  | 179,00 | 2 756,60 |
| 10 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02        | t | 15,400  | 182,00 | 2 802,80 |

|  |  |   |   |         |
|--|--|---|---|---------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>   |  | Změna č: 1  |   |         |
|  |  | Datum změny: 18.10.2023   |   |         |
| Název veř. zakázky: LC U Obrázku   |  |   |   |         |
| Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o., Dobrná 48, 40741   |  |   |   |         |
| Objednatel: Lesy České republiky, s.p.   |  |   |   |         |
| Dotace (Ano/Ne):   | Ne   | Druh:   |   |         |
| Název akce (majetku):<br>LC U Obrázku  | Charakter akce:<br>investice               | Číslo objektů:<br>---   | Stavební díly:<br>---   |         |
| <b>Popis změny:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Na stávající propusti DN 1000 byla vrstva ABS v tloušťce 70cm =&gt; změna třídy těžitelnosti zeminy oproti PD</li> <li>- U propusti DN 600 – navýšení objemu zemních prací pro zabezpečení plynulého odtoku vody od propusti v délce 10bm o kubatuře 0,8m³/bm</li> <li>- U propusti DN 1000 – navýšení objemu zemních prací pro zabezpečení plynulého odtoku vody od propusti v délce 20bm o kubatuře 0,8m³/bm</li> <li>- Ve staničení 1,090 – 1,110 – odstranění stávajícího krytu ABS plochy 70m² a s tím související odvoz a likvidace odpadu</li> </ul> |  |   |   |         |
| <b>Zdůvodnění změny:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutnost provedení změny třídy těžitelnosti zeminy pro provedení výměny trubek, nemohlo být předpokládáno v projektové dokumentaci</li> <li>- Zajištění odtékání vody od stávající propusti DN 600 a zamezení tvorby kaluží na odtoku</li> <li>- Zajištění odtékání vody od stávající propusti DN 1000 a zamezení tvorby kaluží na odtoku</li> <li>- Nutnost odstranění zdegradovaných částí původního povrchu a zajištění plynulého napojení na novou obrusnou vrstvu LC</li> </ul>  |  |   |   |         |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ne   |  | Datum:  | Podpis:   |         |
|  |  | ---   |   |         |
| <b>Dopady:</b>   | do zadávací dokumentace (Ano/Ne, DSPS):    |   | NE  |         |
|  | do časového plánu (Ano/Ne):                |   | NE  |         |
|  |  |   | Termín dokončení do:  | Dle SoD |
|  | do ceny:                                   | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH)<br>I: 3 197,25 Kč<br>N:<br>Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH)<br>I: 31 824,27 Kč<br>N: | Bilance:<br><br>3 882 270,88 Kč<br>- 3 197,25 Kč<br>+ 31 824,27 Kč<br>3 910 897,90 Kč |         |
|  | Konečná celková cena akce před změnou      |   | 3 882 270,88 Kč bez DPH   |         |
|  | Konečná celková cena veř. zakázky po změně |   | 3 910 897,90 Kč bez DPH   |         |
| Zdroj financování změny (VZ/D):  |  | VZ  | Druh:   |         |
| Zástupce zhotovitele - jméno:  |  | Datum: 23.10.2023   | Podpis:   |         |
| Zástupce objednatele - jméno:  |  | Datum: 23.10.2023   | Podpis:   |         |
| Poznámka:  |  |   |   |         |